



San Fernando, Chiapas. H. Ayuntamiento Municipal

2015 - 2018



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal- 2016

OBRA O PROYECTO: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA CLAVE: 07DJN0445S.

MONTO FEDERAL: \$132,500.00

MONTO ESTATAL: \$0.00

MONTO MUNICIPAL: \$265,000.00

2% PAGO INIFECH (MUNICIPIO): \$4,568.96

MONTO MIGRANTE: \$132,500.00

MONTO TOTAL: \$534,568.96

FINANCIAMIENTO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - 2016

PROGRAMA: SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

SUB-PROGRAMA: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)

TIPO DE PROYECTO: 01.-PREESCOLAR

LOCALIDAD: COL. BENITO JUAREZ.

MUNICIPIO: SAN FERNANDO, CHIAPAS

EJERCICIO: 2016



OFICIO No. INIFECH/DP/DC/0324/2016.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 09 de Septiembre del 2016.

ING. RAUL MARTINEZ PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
SAN FERNANDO, CHIAPAS.
P R E S E N T E.

En atención al oficio No. PM/231/2016 mediante el cual solicita la revisión y análisis de los siguientes expedientes técnicos:

NOMBRE DEL PLANTEL	LOCALIDAD	CLAVE	DESCRIPCION
PRIM. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON	COLONIA VIVA CARDENAS	07DPR0262A	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC
J.N. PEDRO CALDERON DE LA BARCA	COLONIA BENITO JUAREZ	07DJNC445S	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC
J.N. FRIDA KAHLO CALDERON	COLONIA GABRIEL ESQUINCA	07DCC1858J	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC
J.N. LEONA VICARIO	RIVERA EL PROGRESO	07DJN1731T	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC
PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	BARRIO SANTA ROSA	07DPR4672E	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC

Al respecto me permito informarle que con base en la Normatividad aplicable a la Infraestructura Física Educativa y de acuerdo a la revisión de los catálogos de conceptos de obra y planos ejecutivos dichos expedientes **SE VALIDAN**, ya que los espacios a construir por su administración cumplen con los requisitos y estándares de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia.

Cabe aclarar que su H. Ayuntamiento asumiría la responsabilidad técnica y legal si existieran cambios en la construcción de la obra respecto a los planos y conceptos normativos vigentes de este Instituto.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


ING. RUFFO RUBALCAVA AVENDAÑO
DIRECTOR DE PROYECTOS.



C.C.P. Lic. Eduardo Francisco Zenteno Núñez.-Director General del INIFECH.-Para su superior conocimiento.-Edificio.
Lic. Erik Didier Argueta Moreno.-Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo.-Para su conocimiento.-Edificio.
C.P. Luis Humberto Hernández Rodríguez.-Jefe del Área de Recursos Financieros.-Mismo fin.-Edificio.
Ing. José Luis Ruiz Ochoa.-Jefe del Departamento de Certificación.-Mismo fin.-Edificio.
Archivo / Minutario
I'RRAI'JLRO/A'EJG

Libramiento Sur Poniente #650, Col. Penipak. C.P. 29060, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Tel. 617 00 51 Ext. 42039/42073/ 42017 www.inifech.gob.mx



San Fernando, Chiapas.

H. Ayuntamiento Municipal

2015 - 2018



TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
12 DE MAYO DE 2016

LIC. EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

AT'N: ING. RUFFO RUBALCAVA AVENDAÑO
DIRECTOR DE PROYECTOS DEL INIFECH

PRESENTE

De la manera más atenta me permito solicitar su valioso apoyo a efecto de que se sirva instruir a quien corresponda para que se realice la revisión y en su caso la validación de las pruebas de mecánica de suelo realizadas para la elaboración de 5 aulas tipo RC mismas que se describen a continuación:

Municipio	Comunidades	Dirección	Cantidad de aulas	Escuela
SAN FERNANDO	Colonia Viva Cárdenas	Carretera a Chicoasen Km 11	1	Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón Clave: 07DPR0262A
SAN FERNANDO	Colonia Benito Juárez	Barrio el Kinder Conocido	1	Jardín de Niños Pedro Calderón de la Barca Clave: 07DJN0445S
SAN FERNANDO	Colonia Gabriel Esquina	Barrio Santa Cruz Conocido	1	Jardín de Niños Frida Kahlo Calderón Clave: 07DCC1858J
SAN FERNANDO	Ribera el Progreso	Barrio Loma Bonita Conocido	1	Jardín de Niños Leona Vicario Clave: 07DJN1731T
SAN FERNANDO	Cabecera Municipal Barrio Santa Rosa	1ª Poniente esquina con 5ª Sur Barrio Santa Rosa	1	Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez Clave: 07DPR4672E





San Fernando, Chiapas.

H. Ayuntamiento Municipal

2015 - 2018



Cabe mencionar que este proyecto de construcción de aulas se realiza en el marco del programa iniciativa ciudadana 3x1 para migrantes en la modalidad de infraestructura, que ejecuta la SEDESOL en Chiapas.

Es importante mencionar que el proyecto en cuestión es un trabajo coordinado entre la federación, el estado, el municipio y migrantes radicados en EUA. Y que cada uno de ellos realiza aportaciones de: 25%, 0%, 50% y 25% del monto total de cada aula, por lo que la sumatoria de las aportaciones nos da el 100% de los recursos necesarios para la realización de la obra.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano el apoyo y la atención que se nos brinda en las gestiones para lograr la validación de estas pruebas, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.



Orgullo y Compromiso de Todos

ING. RAUL MARTINEZ PANIAGUA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, CHIAPAS

c.c.p. Archivo/Minutario



San Fernando, Chiapas.

H. Ayuntamiento Municipal

2015 - 2018



TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
12 DE MAYO DE 2016

LIC. EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

PRESENTE

De la manera más atenta me permito solicitar su valioso apoyo a efecto de que se sirva instruir a quien corresponda para que se realice la revisión y en su caso la validación de 5 expedientes técnicos como a continuación se detalla:

Municipio	Comunidades	Dirección	Cantidad de aulas	Escuela
SAN FERNANDO				
	Colonia Viva Cárdenas	Carretera a Chicoasen Km 11	1	Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón Clave: 07DPR0262A
	Colonia Benito Juárez	Barrio el Kínder Conocido	1	Jardín de Niños Pedro Calderón de la Barca Clave: 07DJN0445S
	Colonia Gabriel Esquina	Barrio Santa Cruz Conocido	1	Jardín de Niños Frida Kahlo Calderón Clave: 07DCC1858J
	Ribera el Progreso	Barrio Loma Bonita Conocido	1	Jardín de Niños Leona Vicario Clave: 07DJN1731T
	Cabecera Municipal Barrio Santa Rosa	1ª Poniente esquina con 5ª Sur Barrio Santa Rosa	1	Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez Clave: 07DPR04672E
		TOTAL DE AULAS	5	





GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

RECIBO DE INGRESOS

CHIAPASNOS UNE

Folio **Nº 3592**

NOMBRE:	MUNICIPIO SAN FERNANDO		
IMPORTE: \$	4,563.96		
CANTIDAD EN LETRAS:	(CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESO 96/100 M.N.)		
DOMICILIO FISCAL:	PALACIO MUNICIPAL SIN COL CENTRO.		
CIUDAD:	SAN FERNANDO CHIAPAS.	R.F.C.:	MSF-650101-TQ5
CONCEPTO:	PAGO DEL 2% DE OBRA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Y CERTIFICACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		
LICITACIÓN No.:	No. DE OBRA:	CONCURSO No.:	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERON DE LA BARCA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, BARRIO EL KINDER		

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 12 del mes de SEPTIEMBRE de 2016

Recibí

VERONICA LOPEZ GORDILLO
Nombre, firma y fecha



INSTITUTO
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

Libramiento Sur Poniente #650, Col. Penipek, C.P. 29064, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Tel: 91 7 00 91 Ext: 42031 / 42018 www.inftech.gob.mx

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

Oficio No. SE/SPE/ 000840 /16
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Agosto 22, 2016.

ING. RAÚL MARTÍNEZ PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN FERNANDO, CHIAPAS.

En atención al oficio O.P./O.F./0150/2016 de fecha 29 de julio del presente año, mediante el cual solicita validación de las metas de los Expedientes Técnicos; para construcción de un aula didáctica en beneficio de las siguientes escuelas de ese municipio:

No.	CLAVE	ESCUELA	LOCALIDAD
1	07DCC1858J	FRIDA KAHLO CALDERON	BARRIO SANTA CRUZ
2	07DJND445S	PEDRO CALDERON DE LA BARCA	BENITO JUAREZ
3	07DJN1731T	LEONA VICARIO	SAN FERNANDO
4	07DPR0262A	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	VIVA CARDENAS
5	07DPR4672E	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	SAN FERNANDO

Al respecto me permito hacer entrega de cinco expedientes técnicos validados, destacando lo siguiente:

- La Dirección de Programación y Presupuesto, valida que el inmueble escolar considerado para ser atendido por ese H. Ayuntamiento, tiene clave oficial y está adscrito a la Secretaría de Educación.
- Los aspectos técnicos en cuanto a especificaciones, sistemas constructivos y costos, deberán apegarse a la Normatividad que determine el Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Chiapas (INIFECH).
- Es responsabilidad de la Presidencia Municipal solicitar al Director contar con el Acta de Donación del terreno que ocupa el plantel debidamente certificada ante la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación.
- Con respecto al equipamiento de las aulas, se hace la observación de que, de acuerdo al Convenio de Colaboración en Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física; así como a su Guía Operativa, el mobiliario deberá ser suministrado por ese Ayuntamiento.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO FEDERAL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
CARLOS MARCO ANTONIO ZENTENO NÚÑEZ
SUBSECRETARIO



C.c.p. LIC. GUILLERMO RAÚL RUIZ REYNA-Director de Programación y Presupuesto.- Para su conocimiento.- Edificio.
ARQ. ENRIQUE CHONG GUTIÉRREZ-Jefe del Departamento de Programación de Espacios Educativos.- Mismo fin.- Edificio.
ARCHIVO/MINUTARIO
MAZ/CHONG/1000

Libramiento Norte Oriente S/N Boulevard Salomón González Blanco
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador: (961) 61 7 05 32
Ext. 60033



Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016

Cedula de Registro y Datos Básicos Generales

Programa:	CLAVE [][] 5 []	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
Subprograma:	[][] 0 []	CONSTRUCCIÓN (4)
Proyecto:	[][] 0 []	PREESCOLAR
Clave y Nombre de la Región:	[][] [][] 1	CENTRO
Clave y Nombre del Municipio:	[][] 0 [] 7 [] 9	SAN FERNANDO, CHIAPAS
Clave y Nombre de la Localidad:	0 [][] 0 [][] 4	COL. BENITO JUAREZ
Coordenadas de la obra: (UTM)	16°52'54.265" N Y 93°11'12.256" O	
Nombre de la Obra o Proyecto:	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA CLAVE: 07DJNO4455.	
Costo Total de la Obra o Proyecto:	\$534,568.96	

INVERSION 2014

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33				
Suma	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	MIGRANTE
\$534,568.96	\$132,500.00	\$0.00	\$269,568.96	\$132,500.00

Tipo de Obra			
NUOVA	AMPLACION	RENOVACION	COMPLEMENTARIA
X			

Porcentaje de Servicios Básicos de la localidad			
AGUA ENTUB.	ALCANARILLADO	LETRINAS	ELECTRIFICACION
95	90	0	100

Descripción de la obra:

CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. CONVISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION EN TERRENO INVESTIGADO, RELLENOS, EXCAVACION Y CON MATERIAL MEJORADO, CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO DE F'c= 250 KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3, 4200KG/CM2, CUBA PERIMETRAL, RODAPIE, MURETE DE ENRACE, ANCLAJE DE CASTILLOS, CIMBRAS, HERRERIA, ALBAÑILERIA, CADENA Y CASTILLOS DE CONCRETO DE F'c= 250 KG/CM2, INSTALACION ELECTRICA, ACABADOS CON PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'c= 250 KG/CM2 CON MALLA LAC 6-6/10-10, LOSETA DE 33X33 CM, FORJADO DE NARIZ CANCELERIA, CRISTALERIA, APLANADOS, ENTUBAMIENTO DE AGUA, IMPERMEABILIZANTE EN LOZA, CERRAJERIA, PROTECCIONES Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.

Metas del Proyecto	
U. Medida	Cantidad
AULA	1.00
Beneficiarios	
U. Medida	Cantidad
ALUMNOS	

Periodo Ejecución	
Inicio	Termino
01 JUNIO DE 2016	31 DE AGOSTO 2016
Modalidad Ejecución	
C. CONTRATO	
Riesgo Protección Civil	
NINGUNO	

No. De Priorización



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2015 - 2018



OBRA: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 600 R2, EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERON DE LA BARCA CLAVE: 07DAGAB05.
LOCALIDAD: 0004 - COL. IBERTO ALFREZ.
MUNICIPIO: 079 - SAN FERNANDO, CHIAPAS
FECHA: FEBRERO 2018

CONCEPTO		FEBRO				MAR				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				
1	PRELIMINARES																																	
2	CRENTACION																																	
3	ESTRUCTURA																																	
4	ALBAÑILERIA																																	
5	ACABADOS																																	
6	CANCELERIA																																	
7	HERRERIA																																	
	CERRAJERIA																																	
	INSTALACION ELECTRICA																																	
	MOBILIARIO Y EQUIPO																																	
	RETRAS																																	



ING. CRISTOPHERS HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ING. FRANCISCO VILLALBA SUZ
REVISOR Y COTIZADOR





SECRETARÍA DE HACIENDA
CEDULA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS FISM 2016
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTOS Y EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DELEGACIÓN REGIONAL I CENTRO
RAMO 33

CHIAPAS NOS UNE

FECHA: ENERO 2016
MUNICIPIO: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS
LOCALIDAD: 0004.- COL. BENITO JUAREZ
PROGRAMA: SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
NOM_PROY.: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA CLAVE: 07DJN04459.

SUBPROGRAMA	0	1	CONSTRUCCIÓN
MTO_FEDERAL:			\$132,500.00
MTO_ESTATAL:			\$0.00
MTO_MUNICIPAL:			\$269,568.96
MTO_MIGRANTE:			\$132,500.00
TOTAL:			\$534,568.96

No.	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
1	ANEXO DE REGISTRO Y CONTROL	X		
2	CEDULA DE REGISTRO Y DATOS BÁSICOS GENERALES POR OBRA	X		
3	PROGRAMA DE TRABAJO (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)	X		
4	CROQUIS DE LOCALIZACIÓN (MACRO Y MICRO)	X		
5	PRESUPUESTO DE LA OBRA O PROYECTO	X		
6	GENERADORES DE LA OBRA	X		
7	PLANO INGENIERIA	X		
8	PROYECTOS DE FACTIBILIDAD (ESTUDIO Y PROYECTO)	NA		
9	TARJETA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (CUANDO EXISTAN CONCEPTOS DE OBRAS QUE NO ESTÉN CONSIDERADOS EN LOS CATÁLOGOS DEL H. CONGRESO Y SOP.	X		
10	COTIZACIONES (3 MINIMO) (EN SU CASO)	NA		
11	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD TECNICA DE DEPENDENCIA NORMATIVA	X		
12	DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL (EN SU CASO)	X		
13	ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM)	X		
14	ACTA DE PRIORIZACIÓN	X		
15	ACTA CONSTITUTIVA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	X		
16	ACTA DE ACEPTACIÓN DE OBRA	X		

OBSERVACIONES GENERALES:



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. FRANCISCO A. VALENCIA VAZQUEZ
NOMBRE Y FIRMA

REVISÓ POR LA DELEGACIÓN

ING. REYNALDO DE JESUS BERMUDEZ GORDILLO
NOMBRE Y FIRMA





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016

Croquis de Localización de la Obra o Proyecto

Municipio: 079-SAN FERNANDO, CHIAPAS

Localidad: 0004-COL. BENTO JUAREZ


Programa: SJ-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)

Obra o Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA CLAVE: 07DUN0465.

Fecha Elaboración: ENERO 2016

MACROLOCALIZACION



ELABORÓ:

ING. ORBEL FLORES HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

REVISÓ:

ING. FRANCISCO A. VALENCIA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016

Croquis de Localización de la Obra o Proyecto

Municipio: 079-SAN FERNANDO, CHAPAS

Localidad: 0004-COL BENTO JUAREZ

Programa: SJ-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)

Obra ó Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA CLAVE: 07DUN0455

Fecha Elaboración: ENERO 2018

MICROLOCALIZACION

Servicios Básicos de la Localidad

Agua Entubada	Alcantarillado y/o Letrinas	Energía Eléctrica	Salud	Educación	Apertura de Calles
95%	90%	100%	100%	100%	100%



ELABORÓ:

ING. ORBEL FLORES HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ:

ING. FRANCISCO A. VALENCIA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





San Fernando, Chiapas.
H. Ayuntamiento Municipal
12 2005 - 2008 E.



CROQUIS DE
LOCALIZACIÓN

PREESCOLAR
PEDRO CALDERÓN
DE LA BARCA

COL BENITO JUÁREZ

CLAVE:
07DJN0445S

SIN ACOTACIÓN



PREESCOLAR PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
COL. BENITO JUÁREZ SAN FERNANDO CHIAPAS
C.P. 29120



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016

Resumen de Aportaciones

Municipio: 079-SAN FERNANDO, CHIAPAS
Localidad: 0004 - COL. BENITO JUAREZ
Programa: SJ-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)
Obra o Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA CLAVE: 07DUN0455
Fecha de Elaboración: ENERO 2016

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen	Precio Unitario en pesos	Importe en (pesos)
	RESUMEN DE APORTACIONES				
	FEDERAL:				\$132,500.00
	ESTATAL:				\$0.00
	MUNICIPAL:				\$265,000.00
	2% PAGO INIFECH (MUNICIPIO)				\$4,568.96
	MIGRANTE:				\$132,500.00
	TOTAL:				\$534,568.96

ELABORÓ:

ING. FRANCISCO A. VALENCIA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

AUTORIZÓ:

ING. RAÚL MARTÍNEZ PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016

Resumen General

Municipio: 079-SAN FERNANDO, CHIAPAS

Localidad: 0004 - COL. BENITO JUAREZ

Programa: SJ-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)

Obra ó Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA CLAVE: 07DJN04455.

Fecha de Elaboración: ENERO 2016

CILAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (EN PESOS)	IMPORTE
A0101	PRELIMINARES				\$ 22,517.92
A0102	CIMENTACION				\$ 58,351.25
A0103	ESTRUCTURA				\$ 77,091.24
A0104	HERRERIA				\$ 12,499.01
A0105	ALBAÑILERIA				\$ 67,765.00
A0106	CANCELERIA				\$ 34,501.45
A0107	INSTALACION ELECTRICA				\$ 26,811.10
A0108	ACABADOS				\$ 96,221.00
A0110A	CERRAJERIA				\$ 1,414.45
A010D	MOBILIARIO Y EQUIPO				\$ 21,551.72
A01MOB	EXTRAS				\$ 38,172.40
SUBTOTAL:					\$456,896.55
16% I.V.A:					\$73,103.45
TOTAL DE AULA:					\$530,000.00
2% DE INSPECCION DE INIFECH (CARGO AL MUNICIPIO)					\$4,568.96
TOTAL					\$534,568.96

ELABORÓ:

ING. FRANCISCO A. VALENCIA VAZQUEZ
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

AUTORIZÓ:

ING. RAÚL MARTÍNEZ PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2015
Presupuesto de Obra o Proyecto

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHAPAS
Localidad: 0004.-COL. BENITO JUAREZ
Programa: SI.-INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
Subprograma: 01.-CONSTRUCCION (4)
Obra o Proyec: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERON DE LA BARCA CLAVE: 070JUN0465.
Fecha de Elab: ENERO 2018

Clave	Concepto de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
A	CONSTRUCCION DE 01 AULA 6X8				
A01	01 AULA DIDACTICA RC				
A0101	PRELIMINARES				
1101000011	LIMPIEZA, TIRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE DE EDIFICIOS. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	14.88	\$ 10.83	\$199.87
1102000021	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD SEGUN OBLIGADA. INCLUYE: AFINE DE TALUDES, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASPALEO, AFINE DE FONDO Y ACHIQUE.	M3	21.87	\$ 255.40	\$5,582.47
1102000081	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA PARA FORMACION DE PLAZAS, OBRAS, CANCHAS DEPORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS. INCLUYE: ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	6.38	\$ 174.15	\$1,105.97
1103000011	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO. EN CAPAS DE 30 CM DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PISON AL 90% SEGUN PRUEBA PROCTOR. PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA. INCLUYE: EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIO COMPACTADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M3	20.27	\$ 90.43	\$1,833.02
1103000081	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL MEJORADO, PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO. EN CAPAS DE 30 CM DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISON AL 90% SEGUN PRUEBA PROCTOR. PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA. INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIO COMPACTADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M3	18.12	\$ 659.94	\$11,955.99
A0102	CIMENTACION				
1201000031	PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 8 CM. INCLUYE: PREPARACION DEL AREA DE DESPLANTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	26.96	\$ 168.81	\$4,544.96
1203000031	CONCRETO Fc=250 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACION. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBIDAMENTE APROBADO POR EL INSPECH SE INCLUYE: ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, DESPERDICIO Y REVOLVEDORA.	M3	4.27	\$ 2,842.82	\$12,136.00
1212000011	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NÚM. 2 PY=2400 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, SANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL.	KG	27.88	\$ 35.43	\$976.10
1212000021	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NÚM. 3 PY=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, SANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL.	KG	114.88	\$ 21.33	\$2,452.84
1212000031	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NÚM. 4 S.E. AL 12 PY=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, SANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	86.12	\$ 29.14	\$2,509.69
1213000011	OSERIA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 2x4 ACABADO COMUN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO. INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMERADO Y DESCIMERADO.	M2	21.11	\$ 188.13	\$3,970.67

ESTA HOJA \$49,541.80
ACUMULADO \$49,541.80

ELABORÓ:

ING. FRANCISCO A. VALENCIA MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PRESUPUESTO DE OBRA NÚM. 1





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016
Presupuesto de Obra o Proyecto

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS
Localidad: 0004.-COL. BENTO JUAREZ
Programa: 51.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)
Obra o Proyec: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA CLAVE: 07DUN04455.
Fecha de Elab: ENERO 2016

Clave	Concepto de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
1210000030	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACIÓN DE 14X21 CMS. CON CONCRETO FC=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A/C 15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SANCHOS Y DESPERDICIOS, CIMENTA CON MADERA DE PINO DE 3x. CIMENTADO DESCOMBRADO, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	11.88	\$ 340.68	\$4,047.28
1210000041	CEJA PERIMETRAL DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 SECCIÓN PROMEDIO 14X20CMS, ARMADO CON VARILLA No.3 Y BASTON No.- 2 A/C 25 CMS. DE LONG. INCL. CIMENTA APARENTE, DESCOMBRADO, MATERIALES, COLADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	29.77	\$ 277.07	\$8,248.37
1210000042	ACAPITE DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 SECCIÓN PROMEDIO DE 15X25 CMS. CON 5 VARILLAS No.- 3 Y BASTON DE 1.40 M. DE LONGITUD DEL No.- 2 # 25 CMS. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	10.20	\$ 383.89	\$3,916.70
1217000053	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO FC=40 KG/CM2, DE 15X20X40 CMS. ACENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, 1:5 DE 15CMS. DE ESPESOR INCL. MATERIALES ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PLONEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	15.27	\$ 383.36	\$5,848.21
1217000053	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO FC=40 KG/CM2, DE 15X20X40 CMS. ACENTADO CON MORTERO CEMENTO, ARENA 1:5 DE 20 CMS. DE ESPESOR INCL. MATERIALES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PLONEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	14.77	\$ 529.34	\$7,819.86
1300000218	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACIÓN DE 14X15 CMS. CON CONCRETO FC=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A/C 15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SANCHOS Y DESPERDICIOS, CIMENTA CON MADERA DE PINO DE 3x. CIMENTADO, DESCOMBRADO, MATERIALES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	6.24	\$ 279.96	\$1,748.96
A0103	ESTRUCTURA				
1302000011	CIMENTA PARA MUROS Y COLUMNAS NO APARENTE CON MADERA DE PINO DE 3x. (TIMPANO) INCLUYE: CIMENTADO, DESCOMBRADO, HABILITADO, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA TROQUELES (POLINES, BARRIOTES Y CHAPLANES), HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	10.86	\$ 180.14	\$1,956.43
1302000051	CIMENTA PARA LOSAS Y TRASES DE ACOTEA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCLUYE: CIMENTADO Y DESCOMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVIENTOS Y APARATOS (POLINES, BARRIOTES Y CHAPLANES).	M2	89.39	\$ 291.72	\$26,076.96
1303000092	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA C/ ALAMERON FY=2400 KG/CM2, INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUM. HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, SANCHOS, BILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	22.59	\$ 36.88	\$827.95
1303000093	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM No- 3 FY=4200 KG/CM2, INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUM. HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, SANCHOS, BILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	495.41	\$ 31.32	\$15,521.33
1303000094	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM No- 4.5.6 AL 12 FY=4200 KG/CM2, INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUM. HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, SANCHOS, BILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	138.48	\$ 30.13	\$4,171.78
1306000031	CONCRETO SIMPLE FC=250 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA CON CEMENTO R.H. PARA LOSAS Y TRASES DE ACOTEA. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERA DE 19 MM. (3/4") Y SU CALIDAD Y BANDO DE PROCEDENCIA DEBERAN SER APROBADOS POR EL INURECH. SE INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO Y MAQUINA REVOLVEDORA.	M3	9.80	\$ 2,913.28	\$28,537.43

ESTA HOJA ACUMULADO \$108,418.63
\$157,960.41

ELABORO:

ING. FRANCISCO A. VALENCIA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PRESUPUESTO DE OBRA n° 1

ING. RAUL MARTINEZ PANAO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTRUCCION



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2015
Presupuesto de Obra o Proyecto

Municipio: 079-SAN FERNANDO, CHIAPAS
Localidad: 0004-COL. BENITO JUAREZ
Programa: S.I.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
Subprograma: 01-CONSTRUCCIÓN (4)
Obra o Proyec: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RG. EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA CLAVE: 07DJN04455.
Fecha de Elab: ENERO 2016

Clave	Concepto de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
A0104 1403000092	HERRERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION PARA VENTANA A BASE DE PERRO, TUBULAR RECTANGULAR (PTR) COLOR SPR DE 1" X 1" FORMANDO MARCOS Y CUADRADO ESTRUCTURAL DE 1/2" A CADA 14 CMS. DE SEPARACION EN FORMA HORIZONTAL, INCLUYE 4 TAJETES EXPANSIVOS DE 2" CON PLAS DE 3", SILICON TRANSPARENTE, PRIMARIO BASE, PINTURA ESMALTE ALIDALCO COLOR BLANCO, SOLDADURA E-6013, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.34	\$ 1,206.27	\$12,489.01
A0108	ALBAÑILERIA				
1503000021	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'CD=250 KG/CM2 DE 14X18 CMS. ARMADO CON 4 VAR. No. 3 F.Y+ 4200 KG/CM2, ESTRIBOS No. 2, A/C 20 CMS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, OMBRA COMUN, CRUCE DE VARILLAS, VIBRADO, COLADO Y CURADO.	ML	7.53	\$ 288.20	\$2,170.30
1503000082	CADENA DE CONCRETO F'CD=250 KG/CM2 DE 14X10 CMS. SIN ARMAR (ZOLLO) INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA OMBRA APARENTE Y DESOMBRADO.	ML	22.38	\$ 236.81	\$5,294.17
1503000083	CADENA DE CONCRETO F'CD=250KG/CM2 DE 21X13 CMS. SIN ARMAR (ZOLLO) INCL. OMBRA APARENTE Y DESOMBRADO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	9.90	\$ 237.21	\$2,347.40
1503000086	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'CD=250 KG/CM2 14X20 CMS. C/4 VAR. No. 4 Y EST. No. 2 @ 20CMS INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, OMBRA COMUN, DESOMBRADO Y CRUCE DE VARILLAS (2D-2)	ML	29.96	\$ 320.90	\$9,614.46
1503000096	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'CD=250 KG/CM2 DE 14X15 CMS. ARMADO CON 4 VAR. No. 4, F.Y+4200 KG/CM2 EST. No. 2 @ 15 CMS. INCL.: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, OMBRA COMUN, OMBRA Y CRUCE DE VARILLAS.	ML	18.00	\$ 315.49	\$5,678.80
1503000097	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO, F'CD= 250 KG/CM2, DE 14X30 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 @ 25 CMS. CON OMBRA DE MADERA DE PINO DE 34. INCLUYE: HABILITADO, OMBRADO, DESOMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	13.88	\$ 436.74	\$5,968.81
1503000110	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'CD=250 KG/CM2, 14X21 CMS. C/4 VAR. # 4 Y EST. # 2 @ 15 CMS. INCL.: OMBRA COMUN, DESOMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	36.27	\$ 335.51	\$12,169.62
1513000180	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON DE 11 A 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORT. CEMARENA 1:3 ACABADO COMUN, PARA ESTRUCTURA REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MUECAS TIPO BOCA DE PESCADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	38.63	\$ 453.14	\$17,504.80
1513000181	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON DE 13 A 21 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMARENA 1:3 ACABADO COMUN, PARA ESTRUCTURA REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MUECAS TIPO BOCA DE PESCADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	14.48	\$ 507.68	\$7,352.63
A0106 1601000042	CANCELERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO COMERCIAL DE 2" CON FUD Y CORREDIZA, SEGUN PROYECTO, INCLUYE: ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	10.34	\$ 2,904.27	\$30,238.90

ESTA HOJA \$110,500.97
ACUMULADO \$268,461.97

ELABORO:

ING. FRANCISCO A. VALENCIA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PRESUPUESTO DE OBRAS 2016

ING. RAUL MARTINEZ PARRA
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL



Fondo de Apertaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016
Presupuesto de Obra o Proyecto

Municipio: 079-SAN FERNANDO, CHIAPAS
Localidad: 0004-COL. BENITO JUAREZ
Programa: 01-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
Subprograma: 01-CONSTRUCCIÓN (4)
Obra o Proyec: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA CLAVE: 07DUN64455
Fecha de Elab: ENERO 2018

Clave	Concepto de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
1803000048	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON MARCO UNIVERSAL Y CONTRAMARCO (ANODIZADO NATURAL) DE 0.90X2.44 POR 0.33 MTS FORMADO CON DOS HOJAS DE LAMINA KEDRA CAL. 26, SEPARADAS POR UN NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SEGUN PROYECTO, No. DE PLANO 4-3655-7. INCLUYE: BISAGRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.00	\$ 4,264.50	\$4,264.50
AD107	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
1703000031	SUM. Y COLOC. DE TABLERO DE CONTROL QO 8 - 18 L300 F SQUARE, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN.	PZA	1.00	\$ 2,447.78	\$2,447.78
1703000306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32 WATTS, DE SOBREPONER CON GABINETE DE 1,22X0.30 MTS. LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA MOO. T-8 BASE E13, ENCENDIDO INSTANTANEO, 127 V/60 HZ, 4100K, BLANCO FRIO 8000LM, DIFUSOR DE ACRILICO Y BALASTRO ELECTRONICO MOO. (GTP 2X32 T8/127 SIN O LINEA QUICOTRONIK, MCA, OBRAM O SIMILAR EN CALIDAD, EFICIENCIA Y COSTO INCLUYE: MATERIAL, PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, ANDAMIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	8.00	\$ 1,186.74	\$9,893.92
1703000011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPS, TIPO QO, MARCA SQUARE INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CONEXION Y PRUEBA.	PZA	2.00	\$ 338.64	\$677.28
1703000455	SAIDA PARA VENTILADOR DE TECHO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 13MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: TUBERIA, CONEXIONES, CAJAS, TAPAS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	SAL	2.00	\$ 624.07	\$1,248.14
1718000057	SAIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT PVC PESADO, INCLUYE: CONDUCTORES, DOPLER, OVALUPA GALVANIZADA, CABLE (MCA, CONSUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCAJA, CONDELMEX, CONELEC, CHAVIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO DE 2 A 3 VENTANAS ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ABRIGADORES.	SAL	8.00	\$ 970.06	\$7,760.48
1718000777	SAIDA DE CONTACTO MONOPHASEO DUPLEX 15A-125V, NEMA 5-15R, 2 POLOS 3 HILOS, ATERRIZADO, INSTALAR OCULTO EN MUROS, MESAS O DONDE SE REQUIERA, PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA, INCLUYE: TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, CABLE CALIBRE No.10 THW, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE No.12 (MARCA CONSUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCAJA, CONDELMEX) O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTOS, ACCESORIOS NECESARIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	SAL	2.00	\$ 1,177.04	\$2,354.08
1780000277	REGISTRO EN PISO DE 0.40 X 0.40 X0.85 M DE TABIQUE DE CONCRETO CON ESP. DE 13 CMS. AFLAN. INT. C/MORT. C.A. 1:5, ACAB. PULIDO. CON TAPA LAMINA LISA TIPO CACHUCHA CON PUNTA DE DIAMANTE PINTADO Y CON LETRAS DE IDENTIFICACION, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO. PISO DE REGISTRO DE CONCRETO Y TERMINADO DE TUBERIA DE PVC ABOCINADA Y BELLADO CON ESPUMA DE POLIURETANO, INCLUYE: BISAGRAS, VARILLA No. 4 ANCLADA A CADENA FORRADA DE POLIDUTO NARANJA PARA SUJETAR CONDUCTORES, ABRASADORA TIPO OMEGA, CADENA DE CONCRETO FO-150 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE SECC. ARMADA CON 3 VARB No. 3, EST. No. 3 # 30 CMS. SUBICION DE TAPA METALICA A CADENA CON 4 ANCLAS, BOQUILLA, FONDO DE GRAYA DE 3/4", PINTURA (CON PROTECCION U. V.) ANTICORROSION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.00	\$ 8,111.20	\$8,111.20
AD108	ACABADOS				
1921000838	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO FO-150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/10-20 AMBOS SENTIDOS, ACABADO RUSTICO, INCLUYE: ACARREO, COLODO, CIMENTADO Y DESCIMENTADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, REVOLVEDORA, ALAMBRE DE AMARRE, CORTEZ, TRILAPES Y MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	85.69	\$ 335.76	\$28,765.47

ESTA HOJA ACUMULADA \$49,774.07 \$328,295.45

ELABORO

ING. FRANCISCO A. VALENZUELA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO

PRESUPUESTO DE OBRA No. 1





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016
Presupuesto de Obra o Proyecto

Municipio: 079-SAN FERNANDO, CHIAPAS
Localidad: 0004-COL. BENITO JUAREZ
Programa: 51-INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
Subprograma: 01-CONSTRUCCION (4)
Obra o Proyec: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERON DE LA BARCA CLAVE: 079JN04458
Fecha de Elab: ENERO 2016

Clave	Concepto de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
1903000063	FORADO DE MURD EN BANQUETAS. INCLUYE: CERRA AFARENTE CON TRIPLAY DE PING DE 18MM Y MADERA DE 3x4CHAPLANES, VOLTADOR, OMBRINO, DESOMBRADO,ACARRIOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	10.96	\$ 257.65	\$2,821.27
1903000064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 8 MM. EN PUOS. INCLUYE: MASTIQUE, TROQUETAS, CORTES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARRIOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	10.34	\$ 833.85	\$8,529.01
1903000065	APLANADO DE MURD CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:2:6 A PLOMO Y RESLA ACABADO ESPONJADO. INCLUYE: ENBOQUILLADOS, REMATES, FORJADO RUSTICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ANCAMOS A CUALQUIER ALTURA, ACARRIOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	149.87	\$ 173.52	\$26,099.44
1903000066	APLANADO DE MURD CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y RESLA ACABADO ESPONJADO. INCLUYE: ENBOQUILLADO, REMATES, FORJADO RUSTICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANCAMOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARRIOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA. DE (0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA)	M2	10.05	\$ 164.49	\$1,653.12
1903000067	PULIDO CON LLANA METALICA EN LOSAS Y MURD DE ORIENTACION CON CEMENTO GRIS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARRIOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	10.05	\$ 87.78	\$885.60
1903000068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA (CON PROTECCION U. V.), VINILICA LAVABLE VINILICA LINDA 8 DE MONTEBELLO, VINIMEX, SUPER NOV, KEM TONE, OPTIMUS 54, PROFESIONAL, SOPELEX, OSEL DRO, COVER MASTER ACQUAR, VINI ESTER, PLUS, COLEMAN PLUS, PLASTICA 63, VINILICA GRAN TURISMO, VINI-TEL, ACOT SATINADO, DECORANT LISO O SATINADO,SATIN MASTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, EN MURD, COLUMNAS,TRABES Y PLAFONES A CUALQUIER ALTURA, COLOR SEGUN PROYECTO, TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR Y PASTE NECESARIO, INCLUYE ZOCLO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARRIOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	238.26	\$ 91.54	\$21,901.60
1903000069	SUM. Y COLDO. DE IMPERF. PREFAB. MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO "SBF" CON MIN. DE 12% DE POLIMERO DE ASFALTO MODIFICADO MODIFICADO: C/REF. CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRU/M2 C/RESINA TERMOPLA DE BORSOLICATO TIPO "E" E HILLO DE REF. LONG. ACAB. AFARENTE C/GRANILLA A BASE DE RESINA PIGMENTADA Y ESMALTADA A PUEGO CON RESINA SILON EN COL. TERRACOTA CON 3.3 MM. DE ESP. TOTAL HACIENDO TRASLAPES DE 0.10 MTS. EN AMBOS SENTIDOS. APLICADO POR MEDIO DE TERMOPLON A BASE DE PUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO. LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERA DE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS F-1.1 SEÑALADOS POR LA "U.A.T.C PAZTTS Y DEBERA DE PRESENTAR UNA GARANTIA POR ESBORTO DE 5 AÑOS. (CON PLANCA) INCL: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARRIOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PRIMER ASFALTICO CON RENDIMIENTO DE 9.20 LTR/M2. SELLADO Y GALFATEADO DE FISURAS Y GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO ASFALTICO CON UN RENDIMIENTO DE 0.08 LTR /M2.	M2	75.96	\$ 250.66	\$19,040.12
A0110A	CERRAJERIA				
2303000001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA PHILLIPS MOD 718 O SIMILAR PARA PUERTA DE ALUMINO Y/O PTA MULTYPANEL. INCLUYE: PUAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARRIOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.00	\$ 1,414.45	\$1,414.45
A0100	MOBILIARIO Y EQUIPO				
3180000288	(M30400041) SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA MAESTRO 1200 x 600 x 750 mm. INCLUYE: DESCARGA, ACARRIOS DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.00	\$ 1,143.80	\$1,143.80
3180000289	(M304000126) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA APILABLE DE PLASTIC. INCLUYE: DESCARGA, ACARRIOS DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.00	\$ 477.94	\$477.94
3121000001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARRIO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	PZA	30.00	\$ 236.13	\$7,083.90
3121000002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA JARDIN DE NIÑOS DE 800 x 800 8500 mm. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARRIO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	PZA	10.00	\$ 961.32	\$9,613.20
3180000163	(M304000090) SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRON BLANCO PORCELANADO DE 900X3000 MM INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARRIOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00	\$ 3,262.88	\$3,262.88

ESTA HOJA ACUMULADO \$100,488.70 \$438,724.15

ELABORO

ING. FRANCISCO A. VALENZUELA VILLALBA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PRESUPUESTO DE OBRA N° 4





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016
Presupuesto de Obra o Proyecto

Municipio: 079-SAN FERNANDO, CHAPAS
Localidad: 0004-COL. BENITO JUAREZ
Programa: SJ-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
Subprograma: 01-CONSTRUCCIÓN (4)
Obra o Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 8X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA CLAVE: 07DJN64453.
Fecha de Elab: ENERO 2016

Clave	Concepto de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
401M08	EXTRAS				
1809000111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA INTERCERAMIC DE 30X30 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADADA CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACABADOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	425.96	\$ 425.58	\$18,540.08
1801006801	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LOSETAS INTERCERAMIC DE 60X60 CM PARA EVENTO CONMEMORATIVO, GRABADA Y PINTADA SEGÚN DISEÑO FUNDACION. INCLUYE COLOCACION DE LA PIEZA BASE DE ANGULO INFERIOR ANCLADO A LA PARED CON TAPAJETES Y TORNILLOS, PESAMENTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACABADOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 12,063.00	\$12,063.00
1809000121	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 LOSETA INTERCERAMIC DE 45.9 X38 CM PARA EVENTO CONMEMORATIVO, GRABADA Y PINTADA SEGÚN DISEÑO FUNDACION EBOALERA, INCLUYE COLOCACION DE LA PIEZA BASE DE ANGULO INFERIOR ANCLADO A LA PARED CON TAPAJETES Y TORNILLOS, PESAMENTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACABADOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 8,549.32	\$8,549.32
ESTA HOJA					\$38,172.40
SUBTOTAL					\$456,896.55
16% DE I.V.A					\$73,103.45
TOTAL AULA					\$530,000.00
2% INSPECCION DE INFECH (CARGO A MUNICIPIO)					\$ 4,568.96
TOTAL PROYECTO :					\$534,568.96

ELABORO

ING. FRANCISCO A. VALENZUELA VARELA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



PRESUPUESTO DE OBRAS A 9



ING. FRANCISCO A. VALENZUELA VARELA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Obra: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 60X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA CLAVE: 070JN04458.
Localidad: 0004.- COL. BIENITO JUAREZ.
Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO						
A A01 A0101	CONSTRUCCION DE 01 AULA 6x8 DE AULA DIDACTICA RC PRELIMINARES									
1101000011	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE DE EDIFICIOS. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	A/B	1-2	10.40	7.20		1.00	74.88	EDIFICIO
								TOTAL	74.88	
1102000021	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, SEGUN OBLIGADA. INCLUYE AFRE DE TALUDES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, IMAGINADOS, AFINES DE FONDO Y ACHQUES.	M3	A/B	1-2	8.62	1.20	1.54	2.00	31.87	2.1
								TOTAL	31.87	
1102000051	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA PARA FORMACION DE PLAZAS, CANCHAS, DEPOSITOS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS. INCLUYE. ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	A/B	1-2	8.25	0.78	0.99	1.00	6.38	
								TOTAL	6.38	
1103000011	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO. EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PISON AL 90%. SEGUN PRUEBA PROCTOR. PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA. INCLUYE EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M3			VOLUMEN DE EXCAVACION					
					PLANTILLA				31.87	26.56X.08=1.59
					CONCRETO F=250 KG/CM2				-1.59	1.48+1.53+1.25=4.27
					ENBACE				-4.27	15.27X0.15=2.29
					MASTILLO				-5.24	14.77X0.20=2.95
					MASTILLO				-0.36	0.14X0.21X11.88=0.36
									-0.14	0.14X0.15X0.24=0.14
								TOTAL	20.27	
1103000051	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL MEJORADO. PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO. EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISON AL 90 %. SEGUN PRUEBA PROCTOR. PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA. INCLUYE. SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M3	A/B	1-2	7.79	5.85	0.30		13.87	EDIFICIO
					8.15	1.00	0.30		2.45	BANQUETA
								TOTAL	16.12	

ELABORADO
ING. ORIBEL YANIS HERNANDEZ
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS





Obra: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA CLAVE: 07DJND4455.
Localidad: 0004 - COL. BENITO JUAREZ
Municipio: 070 - SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	REBATAJO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO						
A0102 1201000001	CIMENTACIÓN PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM. INCLUYE PREPARACIÓN DEL AREA DE DESPLANTE. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACABREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	1-Y-2	A-B	8.30	0.86		2.00	14.22	
			A-Y-B	1-2	7.20	0.86		2.00	12.34	
								TOTAL	26.56	
1203000001	CONCRETO FC=250 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA DEBERÁN SER APROBADOS POR EL INFTCH DE INCLUYE ACABREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MAESTRO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, DESPERDICIO Y REVOLVEDORA	M3	1-Y-2	A-B	8.30	0.60	0.15	2.00	1.49	2-2
			A-Y-B	1-2	7.20	0.70	0.15	2.00	1.53	2-1
			1-Y-2	A-B	8.30	0.21	0.36	2.00	1.29	05-2 CT-1
								TOTAL	4.27	
1212000001	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NÚM. 2 PY=2400 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO EN OBRA, ACABREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL	KG		55.10	1	0.250		2.00	27.55	
								TOTAL	27.55	
1212000002	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NÚM. 3 PY=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO EN OBRA, ACABREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL	KG	1-Y-2	A-B	3.00	8.31	0.551	2.00	27.97	LONGITUD
			A-Y-B	1-2	34.00	0.60	0.551	2.00	22.73	TRANS
					4.00	7.423	0.551	2.00	33.08	
1212000003	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NÚM. 4.5.6. AL 12 PY=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO EN OBRA, ACABREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS, DOBLES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	A-Y-B	ACERO EN CT-1	PZA	LONG.	PESO/M			
				1-2	4.00	8.298	0.996	2.00	66.12	
								TOTAL	66.12	



ELABORO:
ING. ORIEL ROSA HERRERA
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
ING. VALENCIA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Obra: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA CLAVE: 07D.NQ4455.
Localidad: 0004 - COL. BENITO JUAREZ
Municipio: 070 - SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	PISAS	RESISTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TIPO						
12120000011	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3x. ACABADO COMUN. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO. INCLUYE: HERRAMIENTA, ACABADOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA. MATERIALES. MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMENTADO Y DESCIMENTADO.	M2	1 Y 2 A-B	1-2 A-B	8.30 6.90 7.40 0.60 8.31 8.05 0.21	0.15 0.15 0.15 0.15 0.35 0.35 0.35		2.00 2.00 4.00 4.00 2.00 2.00 4.00	2.49 2.07 4.44 0.36 5.82 5.64 0.29	2.1 2.2 TAPAS CT-1
								TOTAL	21.11	
12150000030	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE 14X31 CMS. CON CONCRETO FC-250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIOS DEL No. 2 A/C 15 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, CIMBRA COMUN CON MADERA DE PINO DE 3x. CIMENTADO, DESCIMENTADO, ACABADOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA. MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	A-B	1-2	0.99			12	11.88	6.1
								TOTAL	11.88	
12160000061	CERCA PERIMETRAL DE CONCRETO FC-250 KG/CM2 SECCION PROMEDIO 14X30CMS. ARMADO CON VARILLA No.-3 Y BASTON No.-2 A/C 25 CMS. DE LONG. INCL. CIMBRA APARENTE, DESCIMENTADO, MATERIALES, COLADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACABADOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	1 1 Y 2 1 A-B A-B A-B	A-B A-B A-B 1-2	8.30 0.68 0.68 0.45 7.52 0.85 0.60		1.00 4.00 2.00 2.00 2.00	8.30 2.72 1.36 0.90 15.04 0.85 0.60		
								TOTAL	29.77	
12160000062	ACAPITE DE CONCRETO FC-250 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15X20 CMS. CON 5 VARILLAS No.-3 Y BASTON DE 1.40 M. DE LONGITUD DEL No.-2 2x 25 CMS. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACABADOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	2 A-B A-B	A-B 2	8.32 0.94		1.00 2.00	1.00 2.00	8.32 1.88	
								TOTAL	10.20	
12170000052	MURITE DE ENRACE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO FC-40 KG/CM2 DE 15X20X40 CMS. ASIENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 10CMS DE ESPESOR INCL. MATERIALES ACABADO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA. PLOMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	A-B	1-2	7.64		1.000	2.00	15.27	
								TOTAL	15.27	



REVISOR Y AUTORIZADO:
MOLINEROS VALENZUELA VILLALBA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ELABORADO:
ING. ORBEL FLORES HERNÁNDEZ
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Obras: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA 6X8 RC, EN EL JARDÍN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA CLAVE: 07DJN04555.
Localidad: 0004- COL. BENITO JUÁREZ
Municipio: 070-SAN FERNANDO, CHIAPAS

NÚMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	PESOS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			E-E	TRAMO	TIPO					
1217000053	MURTE DE ENLACE EN CIMENTACIÓN CON TABIQUE DE CONCRETO DE FC=40 KG/CM2 DE 18X20X40 CMS. ACENTADO CON MORTERO CEMENTO, ARENA 1.5 DE 20 CMS. DE ESPESOR INCL. MATERIALES, ACARRIROS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, FLOMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	A-B 1-2	A-B 1-2		8.30 8.30		0.01 0.01 TOTAL	8.40 8.37 14.77	
12200000216	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACIÓN DE 14X15 CMS. CON CONCRETO FC=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTIRROS DEL No. 2 A/C 15 CMS; INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, OBRA CON MADERA DE PINO DE 3a. CMBRADO, DECIMBRADO, MATERIALES, ACARRIROS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	1-2	A-B		1.04		6.00 TOTAL	6.34 6.34	6.34 K
A0103 13020000011	ESTRUCTURA CERRA PARA MUROS Y COLUMNAS NO APARENTE CON MADERA DE PINO DE 3a. (TIMPANO) INCLUYE CMBRADO, DECIMBRADO/HABILITADO, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA TROQUELES (POLINES, BARRIOTES Y CHAPLANES), HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y ACARRIROS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	A-B 1-2	1-2		7.874069		4.00 TOTAL	10.86 10.86	10.86 TIMPANO
13020000051	OBRA PARA LOSAS Y TRAJES DE AZÚFEA APARENTE CON TIPLAY DE PINO DE 16 MM. INCLUYE: CMBRADO Y DECIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARRIROS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAMIENTE Y ARMASTRES (POLINES, BARRIOTES Y CHAPLANES).	M2	1-2	A-B		9.85 10.50 7.20 7.20 6.95 3.95 6.95 6.95	6.94 0.10 0.10 0.30 0.30 0.20 0.20 0.25	1.00 2.00 0.10 0.10 0.30 0.30 1.00 0.12 0.30 0.40 1.00 TOTAL	68.36 2.10 1.44 4.32 4.17 1.56 0.12 5.56 1.74 89.39	LOSA FRONTERA LOSA FRONTERA LOSA T-1 T-1 TAPAS T-2 FRONT T-2 TAPAS
13030000092	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA C/ ALAMBRO FV=2400 KG/CM2. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARRIROS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUMINISTRO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	A-B 1-2	1-2		49.11	0.02	2.00 TOTAL	22.59 22.59	



ELABORÓ:
ING. ORIBEL LÓPEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION
2015-2018

Página 5

Obras: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA CLAVE: 07DJND0455.
Localidad: 0004 - COL. BENITO JUAREZ.
Municipio: 079 - SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION EJE TRAMO TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PSAS	RESUMIDO	OBSERVACIONES
13030000003	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM No- 3 PY-4200 KG/CM2 INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUM HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	A-B 1-2	19.00	7.27	0.557	2.00	153.86	LOSA CORR. LONG. BASTONES
				19.00	3.27	0.557	1.00	34.81	
				13.00	10.55	0.557	2.00	152.79	LOS CORR. TRANS.
				13.00	6.51	0.557	1.00	47.14	
				34.00	1.40	0.557	1.00	20.51	T-2 ESTRIBOS
				2.00	7.11	0.557	1.00	7.92	T-2 ADICIONAL
				2.00	8.25	0.557	2.00	18.38	TIMPANO
				2.00	5.75	0.557	2.00	12.81	
				2.00	3.25	0.557	2.00	7.24	
				14.00	0.85	0.557	2.00	13.26	
				26.00	0.49	0.557	2.00	14.19	
				24.00	0.25	0.557	2.00	6.66	
							TOTAL	485.41	
13030000004	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM No- 4.5.6 AL 12 PY-4200 KG/CM2 INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUM HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG		5.00	7.10	0.996	2.00	70.72	
				2.00	5.10	0.996	2.00	20.32	
				2.00	5.80	0.996	1.00	11.55	
				2.00	2.86	0.996	1.00	5.70	
				3.00	6.03	1.608	1.000	30.17	
							TOTAL	138.46	
13060000001	CONCRETO SIMPLE FC=250 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA CON CEMENTO R.N. PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA. EL TAMAÑO MAXIMO DEL ADRECUADO SERA DE 19 MM (3/4"), Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA DEBERAN SER APROBADOS POR EL INITECH. SE INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPELLEDO Y MAQUINA REVOLVEDORA.	M3		7.20	10.50	0.10	1.00	7.56	
				7.20	0.20	0.30	2.00	0.86	
				6.00	0.25	0.40	1.00	0.60	
				0.05	7.79		2.00	0.78	0.1305.72 = 0.05 2.00
							TOTAL	9.80	
A0104	HERRERIA								
14030000002	SUBMISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION PARA VENTANA A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR (PTB) COLOR GRIS DE 1" X 1" FORMANDO MARCOS Y CUADRADO ESTRUCTURAL DE 1/2" A CADA 14 CMS. DE SEPARACION EN FORMA HORIZONTAL, INCLUYE 4 TAQUETES EXPANSIVOS DE 2" CON PUNAS DE 3". SILICON TRANSPARENTE, PRIMARIO BASE, PINTURA ESMALTE ALKALICO COLOR BLANCO, SOLDADURA E-6013, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	A 1-2	2.00	1.52		1.00	4.41	
			1-2	3.90	1.52		1.00	5.93	
							TOTAL	10.34	

ELABORO:

ING. G. ORTEGA GONZALEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISION AUTORIZA:

ING. FRANCISCA VALENZUELA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES





Obras: CONSTRUCCION DE 1 ALULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA CLAVE: 07DUJN04455.
Localidad: 0004 - COL. BENITO JUAREZ.
Municipio: 079 - SAN FERNANDO, CHIAPAS

NÚMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	REBATAJO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO						
A0105 15030000821	ALBAÑILERIA CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'G-250 KG/CM2 DE 14 X 15 CMS. ARMADO CON 4 VAR. No. 3 F'Y= 4200 KG/CM2. ESTRIEROS No. 2 A/C 20 CMS. INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACABADOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA. CIMBRA COMUN, CRUCE DE VARILLAS, VIBRADO, COLADO Y CURADO.	ML	2	A-B	7.53			1.00	7.53	
15050000002	CADENA DE CONCRETO F'G-250 KG/CM2 DE 14X15 CM SIN ARMAR (TODOS) INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACABADOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA. CIMBRA APARENTE Y DESCOMBRADO	ML	2	A-B	3.90			1.00	3.90	
15050000003	CADENA DE CONCRETO F'G-250KG/CM2 DE 21X10 CMS. SIN ARMAR (TODOS) INCL. CIMBRA APARENTE Y DESCOMBRADO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACABADOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	A-B	1-2	2.20			4.00	8.80	MOCHETA
15050000006	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'G-250 KG/CM2 14X20 CMS. C/4 VAR. No. 4 Y EST. No. 2 @ 20CMS. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACABADOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA. CIMBRA COMUN, DESCOMBRADO Y CRUCE DE VARILLAS (C/D-2)	ML	A-B	1-2	14.98			2.00	29.96	CO-2
15050000006	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'G-250 KG/CM2 DE 14X15 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4, F'Y=4200 KG/CM2 EST. No. 2 @ 15 CMS. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACABADOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA. CIMBRA COMUN, CIMBRA Y CRUCE DE VARILLAS	ML	2	A-B	0.71			1.00	0.71	
15050000007	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO, F'G- 250 KG/CM2 DE 14X20 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIEROS No. 2 @ 25 CMS CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3x4 INCLUYE HABILITADO, CIMBRADO, DESCOMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACABADOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	A-B	1-2	7.79			2.00	15.58	MUROS CAR

ELABORADO
ING. ORIBEL TOSCANI HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



REVISADO Y AUTORIZADO
ING. JUAN CARLOS VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2015-2018

Página 7

Obra: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA 6X8 RC, EN EL JARDÍN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA CLAVE: 07DJN0455.
Localidad: 0004 - COL. BENITO JUAREZ
Municipio: 079 - SAN FERNANDO, CHIAPAS

NÚMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			SE	TRAMO						
15050000310	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2, 14X21 CMS, C/A VAR #4 Y EST # 2 @ 15 CMS. INCL. CÁMERA COMÚN, DESMISADO, CRUCE DE VAPILLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACABADOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	1 Y 2	A-B	2.40 1.868			12.00 4.00 TOTAL	26.80 M1 7.47 36.27	
1515000160	MURO DE TABIQUE ROJO COMÚN O TABICÓN DE 11 A 14 CMS. DE ESPESOR ASIENTADO CON MORT. CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMÚN. PARA ESTRUCTURA REGIONAL, ZONA DE ALTA SISMICIDAD. A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MUESCAS TIPO BOCA DE PESCADOR, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACABADOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2				7.15 3.81 1.80 1.10 0.81	2.10 0.75 0.75 2.30 2.30	2.00 1.00 1.00 1.00 1.00	30.03 MURO CABECERO 2.86 MURO B.V. 1.35 MURO B.V. 2.53 MURO INTERIOR 1.86 MURO INTERIOR 38.63	
1515000161	MURO DE TABIQUE ROJO COMÚN O TABICÓN DE 19 A 21 CMS. DE ESPESOR, ASIENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMÚN. PARA ESTRUCTURA REGIONAL, ZONA DE ALTA SISMICIDAD. A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MUESCAS TIPO BOCA DE PESCADOR, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACABADOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	A B	1-2 1-2	1.48 1.86		2.29 2.29	2.00 2.00 TOTAL	6.78 MUROS 21 CM. 7.70 MUROS 21 CM. 14.48	
A0106	CANCELERIA									
1601000042	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODADO NATURAL TIPO COMERCIAL DE 2" CON FUE Y CORREDIZA, SEGUN PROYECTO. INCLUYE: ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACABADOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2			2.90 3.90		1.52 1.52	1.00 1.00 TOTAL	4.41 5.83 10.34	
1603000046	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON MARCO UNIVERSAL Y CONTRAMARCO (ANODADO NATURAL) DE 0.92X2.44 POR 0.32 MTS FORMADO CON DOS HOJAS DE LAMINA NEGRA CAL. 24, SEPARADAS POR UN RINCLE DE ESPUMA DE POLIURETANO, SEGUN PROYECTO. No. DE PLANO 4-368B-7. INCLUYE: BISAGRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACABADOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA				1.00		1.00 TOTAL	1.00 PACH. PRINCIPAL 1.00	

ELABORADO
ING. ORBEL DÍAZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



REVISADO Y AUTORIZADO
ING. YAMARCO A. VALENZUELA VARGAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



Obra: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 60X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA CLAVE: 07DJN04458.
Localidad: 0004 - COL. BENITO JUAREZ.
Municipio: 079 - SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TIPO						
A0107 17010000031	INSTALACION ELECTRICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QOD-4 SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCL: CONEXION PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACABOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA	PZA				1.00		1.00	1.00	
								TOTAL	1.00	
17010000039	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32 WATTS, DE SOBRESPORTE CON GABINETE DE 1.22X0.30 MTS. LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA MOD. T-8 BASE E13. ENCENDIDO INSTANTANEO. 127 V/60 HZ. 4100K, BLANCO FRIO 5600K. DIFUSOR DE ACRILICO Y BALASTRO ELECTRONICO MOD. QTP 2032 TM/127 ISH- D LINEA QUONTRONIK, MCA, OSRAM O SIMILAR EN CALIDAD, EFICIENCIA Y COSTO. INCLUYE MATERIAL PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, ANCLAJES, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACABOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA						4.00 1.00	4.00 1.00	AULA VOLAJOS
								TOTAL	5.00	
17030000011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPS, TIPO QO, MARCA SQUARE INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACABOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CONEXION Y PRUEBA.	PZA						3.00	3.00	TABLERO
								TOTAL	3.00	
17030000455	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 13MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: TUBERIA, CONEXIONES, CALAS, TAPAS, HERRAMIENTA, ANCLAJES, MANO DE OBRA, ACABOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	SAL						2.00	2.00	AULA
								TOTAL	2.00	
17180000057	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT PVC PESADO. INCLUYE: CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLE (MCA, CONSUMEZ, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCAJA, CONDELMEX CONELEC), CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO DE 1 A 3 VENTANAS ACABOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, ANCLAJES.	SAL						5.00	5.00	INT. DE AULA
								TOTAL	5.00	
DETALLE QUE NO INCLUIDOS										

ELABORADO
ING. ORIBEL PLORES VILLARREAL
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



RECIBO Y AUTORIZO:
ING. FRANCISCO VALENZUELA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



Obra: CONSTRUCCIÓN DE 1 AJUA DIDACTICA 600 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA CLAVE: 07DUN04458.
Localidad: 0004 - COL. BENITO JUAREZ
Municipio: 079 - SAN FERNANDO, CHIAPAS

NÚMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO						
17160000777	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX 15A-125V, NEMA 5-15R, 2 POLOS 3 HILOS, ATERRIZAJE, INSTALAR OCULTO EN MUROS, MEDAS O DONDE SE REQUIERA, PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA, INCLUIR TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, CABLES CALIBRE No.10 THW, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE No.12 (MARCA CONSUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCAJA, CONSUMEX) O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTOS, ACCESORIOS NECESARIOS, CONDUCTORES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACABADOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	SL						2.00	2.00 ASLA	
								TOTAL	2.00	
17160000377	REGISTRO EN PISO DE 0.80 x 0.60 x 0.85 M DE TABIQUE BLOO CON EXP DE 13 CMS, APUNTE, RT, GARCET, C.A. 1.5, ACAB. PULIDO, CON TAPA LAMINA USA TIPO CACHUCHA CON PUNTA DE DIAMANTE PINTADO Y CON LETRAS DE IDENTIFICACIÓN, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANILLO, PISO DE REGISTRO DE CONCRETO Y TERMINADO DE TUBERIA DE PVC ADECUADA Y SELLADO CON ESPUMA DE POLIURETANO, INCLUIR BRAGUILLAS, VARELLA No. 4 ANCLADA A CADENA FORJADA DE POLIURETANO MARCA PARA SUJATAR CONDUCTORES, ABRAZADERA TIPO OMEGA, CADENA DE CONCRETO, PC-150 HQ/CM2 DE 15X15 CMS DE SECC. ARMADA CON 3 VARS No. 3, EST. No. 2 @ 20 CMS, SUELO DE TAPA METALICA A CADENA CON 4 ANCLAS, BOQUILLA, FONDO DE GRABA DE 3/4", PINTURA (CON PROTECCIÓN U. Y) ANTICORROSIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACABADOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA						1.00	1.00 ASLA	
								TOTAL	1.00	
AG108	ACABADOS	M2			7.79	0.90		1.00	45.96	
1821000538	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO PC-150 HQ/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA-JAC 6-6/10-10 AMBOS SENTIDOS, ACABADO RUSTICO, INCLUIR ACABADO, COLLADO, CUBIADO Y DESMIGADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, REVOLVEDORA, ALAMBRE DE AMARRAR, CORTE, TRASLAPES Y MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				8.32	1.17		1.00	9.73	
								TOTAL	55.69	

ELABORÓ
ING. ORIBEL JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REVISÓ Y AUTORIZÓ
ING. FRANCISCA VALENZUELA VAZQUEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Obras: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA CLAVE: 070.M04455.
Localidad: 0004 - COL. BENITO JUAREZ.
Municipio: 079 - SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO						
19030000062	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS INCLUYE: OMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. Y MADERA DE 3m CHATLINES. VOLTEADOR, CAMBIO DE DESGARRADO ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML			8.65 1.15			1.00 2.00 TOTAL	8.65 2.30 10.95	
19030000064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL, FLOTADO CLARO DE 8 MM. EN FLOS. INCLUYE: MASTIQUE, VAGUETAS, CORTES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2			2.90 3.90		1.52 1.52	1.00 1.00 TOTAL	4.41 5.93 10.34	
19030000093	APLANADO DE MAJOS CON MORTERO CEM-CALARE 1:2.6 A PLOMO Y REGLA ACABADO ESPONZADO; INCLUYE: ENMOQUILLADOS, REMATES, FORJADO RUSTICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2		PAÑO INT -PRINC. PAÑO EXT -POST. PAÑO INT -POST. VENTANA ESP. VENTANA ESP. VENTANA VENTANA ESP. VENTANA ESP. VENTANA PUERTA ESP. PUERTA CABECEROS MOCHETA PTA. ESP. ALEROS	7.77 7.75 7.75 3.95 1.50 3.95 1.95 3.47 1.52 1.05 7.70 0.93 0.20	2.40 2.40 2.40 1.54 0.20 0.15 1.54 0.15 0.20 0.15 2.40 2.40 2.90 2.40 2.90	1.00 1.00 1.00 -2.00 2.00 1.00 -2.00 0.30 1.00 -1.00 2.00 4.00 2.00 4.00 TOTAL	18.65 18.60 18.60 -12.17 0.40 0.59 -6.01 0.52 0.30 -2.52 0.72 89.32 4.46 2.58 149.87		
19010000030	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CALARENA 1:2.6 A PLOMO Y REGLA. ACABADO ESPONZADO; INCLUYE: ENMOQUILLADO, REMATES, FORJADO RUSTICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA. DE (0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA)	M2		PAÑO EXT -PRINC. ESP. VENTANA PUERTA	7.77 3.95 1.05	2.4 1.54 2.40	1 -1 -1.00	18.65 -6.08 -2.52 TOTAL	18.65 -6.08 -2.52 10.05	

ELABORADO: 
ING. ORFELIO SHERMANEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

INGENIERO Y AUTORIZADO
ING. FRANCISCO A. VALENZUELA VAZQUEZ
SUBSECTOR DE OSELA DEL ICAE, MEXICALTEPEC



Obras: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 60X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA CLAVE: 070.IN04455.
Localidad: 0004 - COL. BENITO JUAREZ.
Municipio: 079 - SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESILIACIO	OBSERVACIONES
			EJE	TIPO						
19010000036	PULIDO CON LLANA METALICA EN LOSAS Y MUROS DE CIMENTACION CON CEMENTO GRIS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	PAÑO EXT-PRINC		7.77		2.4	1		18.65
			ESP. VENTANA		3.95		1.54	-1		-8.08
			PUERTA		1.05		2.40	-1.00		-2.92
								TOTAL		10.65
1900000069	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA (GOMA PROTECTORA U V). VINILICA LAVABLE VINEXA LINEA B DE MONTEBELLO. VINIMEX SUPER NOVA. KEM TONER. OPTIMIX 54. PROFESIONAL. BEHELEX. GSEL ORO. COVER MASTER ACUARIO. VINI ESTAR. PLUS. COLEMAN PLUS. PLASTICA 63. VINILICA GRAN TIRISANO. VINTEX. ACHIT. SATINADO. DECORANT LISO O SATINADO SATIN MASTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. EN MUROS, COLUMNAS, TRAZOS Y PLAFONES A CUALQUIER ALTURA. COLOR SEGUN PROYECTO. TRABAJO TERMINADO INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE. REBEBAR Y PLAGUE NECESARIO. INCLUYE ZOCLO. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	MURO-EXT-PRINC		7.75		2.40	1.00		18.60
			MURO-INT-PRINC		7.75		2.40	1.00		18.60
			MURO-INT-POST		7.75		2.40	1.00		18.60
			MURO-EXT-POST		7.75		2.40	1.00		18.60
			VENTANA		3.90		1.54	-2.00		-12.01
			ESP-VENT		6.90	0.20		1.00		1.38
			ESP-VENT		3.90	0.15		1.00		0.59
			VENTANA		1.99		1.54	-2.00		-6.04
			ESP-VENT		4.99	0.15		1.00		0.75
			ESP-VENT		1.95	0.20		1.00		-0.39
			PUERTA		1.00		2.50	-2.00		-5.00
			ESP-PTA			0.15	2.50	2.00		-0.75
			CABECEROS		7.80		2.80	4.00		87.36
			T-2		8.60		0.40	2.00		5.28
			T-1		6.00		0.30	4.00		7.20
			PUERTA-1		0.20		0.40	4.00		0.32
			PLAFON		10.28	7.20	1.00	1.00		74.02
			PLAFON		1.00	1.00	1.00	1.00		1.00
			PLAFON		0.95	/ 2		1.00		-0.99
			ESP-LOSA		35.50		0.10	1.00		3.55
			ESP-LOSA		1.00		0.10	1.00		0.10
			MOCHETA-PTA		0.90		2.40	1.00		2.18
			ESPESOR-ALICEROS		0.20		2.60	4.00		2.08
								TOTAL		239.26

of the Agency for International Development (AID) and the U.S. Agency for Global Media (USAGM).

M. G. ORTIZ FLORES, R. HERNANDEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



REVISOR Y AUTORIZADO:
ING. FRANCISCO A. VALENCIA VAQUERIZ
DIRECTOR DE CRÉDITOS PÚBLICOS MUNICIPALES



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2015-2018

Página 12

Obras: CONSTRUCCION DE 1 AJUA DIDACTICA 60X8 RC. EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA CLAVE: 07DUN04453.
Localidad: 0004 - COL. BENITO JUAREZ.
Municipio: 079 - SAN FERNANDO, CHIAPAS

NÚMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN EJE TRAMO TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
18600000288	SUM. Y COLOC. DE IMPRESA PREFAB. MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO "5807" CON MIN. DE 12% DE POLÍMERO DE ASFALTO MODIFICADO O "MPP" C/UN MÍNIMO DE 25% DE POLÍMERO EN ASFALTO MODIF. C/REF. CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GR/M2 C/RESINA TERMOPLÁSTICA DE BORSOLICATO TIPO "3" E HILO DE REF. LONG. ACAB. APARENTE C/GRANILLA A BASE DE RECULTA PIMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICON EN COL. VERDE CON 3.5 MM. DE ESP. TOTAL HACIENDO TRASLAPES DE 0.10 MTS. EN AMBOS SENTIDOS. APLICADO POR MEDIO DE TERMOPLUSTON A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO. LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERÁ DE CUMPLIR CON LOS PARÁMETROS F.I.T SEÑALADOS POR LA "U.A.T.C F41273 Y DEBERÁ DE PRESENTAR UNA GARANTÍA POR ESCRITO DE 5 AÑOS. (CON FIANZA INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PRIMER ASFALTICO CON RENDIMIENTO DE 0.20 LITS/M2, SELLADO Y CALAFATEADO DE FISURAS Y GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLÁSTICO ASFALTICO CON UN RENDIMIENTO DE 0.08 LITS /M2.	M2		10.55	7.20	.	1.00	75.96	
A0110A	CERRAJERIA								
22630000001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA PHILIPS MOD. 715 O SIMILAR PARA PUERTA DE ALUMINIO Y/O PTA MULTIPANEL. INCLUYE: PUAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA					1.00	1.00	
A0100	MOBILIARIO Y EQUIPO								
31600000288	(M1060000411) SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA MAESTRO 1200 x 600 x 750 mm. INCLUYE: DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.	PZA					1.00	1.00	
31600000289	(M1046001261) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA APILABLE DE PLASTICO. INCLUYE: DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.	PZA					1.00	1.00	
31210000001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLA PARA JARDIN DE NIÑOS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO	PZA					30.00	30.00	
31210000002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA JARDIN DE NIÑOS DE 800 X 600 X 500 mm. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.						10.00	10.00	
							TOTAL	10.00	
							TOTAL	10.00	



REVISOR Y AUTORIZADO:
ING. FERNANDO VALENZUELA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ELABORADO:
ING. ORIEL JUANES HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Obras: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA CLAVE: 070JN04453.
Localidad: 0004 - COL. BENITO JUAREZ.
Municipio: 079 -SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESERVA	OBSERVACIONES
			EST	TIPO						
3100000162	(MED0000000) SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRON BLANCO PORCELANIZADO DE 900X3000 MM INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. TRABAJO TERMINADO.	PZA						1.00	1.00	
								TOTAL	1.00	
AD1M08 1800000111	EXTRAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA INTERCERAMIC DE 30X30 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LICHUADA CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, INVELOCACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2			7.79	5.90		1.00	45.96	
								TOTAL	45.96	
P.1/A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LOSETAS INTERCERAMIC DE 60X60 CM PARA EVENTO COMEMORATIVO . GRABADA Y PINTADA SEGUN DISEÑO. FUNDACION ESCALERA INCLUYE COLOCACION DE LA PIEZA BASE DE ANGULO INTERIOR ANCLADO A LA PARED CON TAQUETES Y TORNILLOS. PEGAMENTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA						1.00	1.00	
								TOTAL	1.00	
P.1/A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 LOSETA INTERCERAMIC DE 45.5 X35 CM PARA EVENTO COMEMORATIVO . GRABADA Y PINTADA SEGUN DISEÑO. FUNDACION ESCALERA INCLUYE COLOCACION DE LA PIEZA BASE DE ANGULO INTERIOR ANCLADO A LA PARED CON TAQUETES Y TORNILLOS. PEGAMENTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA						1.00	1.00	
								TOTAL	1.00	



ELABORADO:
ING. ORIBEL JORGE HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS



REVISADO Y AUTORIZADO
ING. FRANCISCO A. VALENZUELA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


NOTAS



PLANTA
ARQUITECTÓNICA

UNIVERSIDAD DE GUAYMAS FACULTAD DE INGENIERIA DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL		0000 CAMPUS UNIG
TÍTULO DE LA OBRA PACHADAS	TIPO DE OBRA RC	ESCALA A-2/2
AUTORES PEREZ MARIN	PROFESOR PEREZ MARIN	FECHA 2015





0000 CANCERES LINE	RC A-01
-------------------------------	--------------------

CANCELERIA DE ALUMINIO
ESTRUCTURAS REGIONALES

ESTRUCTURAS REGIONALES

ESTRUCTURAS REGIONALES

CANCELERIA DE ALUMINIO COMERCIAL PARA LAS ESTRUCTURAS REGIONALES

ESTRUCTURAS REGIONALES

ESTRUCTURAS REGIONALES

ESTRUCTURAS REGIONALES

CANCELERIA DE ALUMINIO COMERCIAL PARA LAS ESTRUCTURAS REGIONALES

ESTRUCTURAS REGIONALES

ESTRUCTURAS REGIONALES

ESTRUCTURAS REGIONALES

ESPECIFICACIONES GENERALES

CANCELERIA DE ALUMBRIO COMERCIAL PARA ESTRUCTURA - REGIONAL DE CONCRETO

V-1 VENTANA DE ALUMBRIO ANODIZADO NATURAL, CON TABLETA DE CRISTAL CLARO 8mm DE 2000mm X 1800mm. LA VENTANA ESTARA FABRICADA EN ALUMBRIO ANODIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2" EN LOS PERFILES BORDADOS EN PLANO.


V-2 VENTANA DE ALUMBRIO ANODIZADO NATURAL, CON TABLETA DE CRISTAL CLARO 8mm DE 2000mm X 1800mm. LA VENTANA ESTARA FABRICADA EN ALUMBRIO ANODIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2" EN LOS PERFILES BORDADOS EN PLANO.

V-3 VENTANA DE ALUMBRIO ANODIZADO NATURAL, CON TABLETA DE CRISTAL CLARO 8mm DE 2000mm X 1800mm. LA VENTANA ESTARA FABRICADA EN ALUMBRIO ANODIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2" EN LOS PERFILES BORDADOS EN PLANO.


V-4 VENTANA DE ALUMBRIO ANODIZADO NATURAL, CON TABLETA DE CRISTAL CLARO 8mm DE 2000mm X 1800mm. LA VENTANA ESTARA FABRICADA EN ALUMBRIO ANODIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2" EN LOS PERFILES BORDADOS EN PLANO.


LAS COTAS INDEN AL DIBUJO CUALQUIER ACLARACION CONSULTAR CON LA DIRECCION DE PROYECTOS E INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

NOTA
+ TIENE LAS MEDIDAS SE INDICADAS EN DIBUJO.





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHILE Ministerio de Obras Públicas Dirección de Proyectos e Inventario de Infraestructura Educativa	RC CANCELERIA DE ALUMBRIO CA-1/1
	ESTRUCTURA REGIONAL





VENTA Y GIROPA TIPO
2.50 x 1.00 mts.





CUADRO DE CAROLAS

ESQUEMA DE CONEXION	CIRC. NUM.	② mm *		VOLTS	WATTS & A		AMPS	CIRCUIT BREAKER	PROTECTIVE DEVICES	
					A	A'				
	1	5		127	325	2.8	12	1	15	
	2		1		127	200	1.74	12	1	15
	3			2		200	1.74	12	1	15
TOTAL	5	1	2		725					

Fig. 10-30 Box & Cat Table-3

USE-4 SUPPLY PROBABLY

TOTAL WATTS 725

0000-0001-9786-400X

[illegible]

NOTES

- [illegible]

[illegible]



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016

Dictamen Sobre el Impacto Ambiental

Municipio: 075-SAN FERNANDO, CHIAPAS

Localidad: 0004- COL. BENTO JAREZ

Programa: 01- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)

Obra o Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA CLAVE: 07DUN04455.

Fecha de Elaboración: MAYO 2016

En este dictamen se emite en razón de cómo puede influir en la alteración del medio ambiente la ejecución de la obra en mención. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA CLAVE: 07DUN04455.

Dictámen y opinión de la dependencia normativa

EN LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO NO SE CAUSARA DAÑO AL ENTORNO ECOLÓGICO, ANTES Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA, TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS, CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA DESTRUCCION Y DETERIORO AL MEDIO AMBIENTE; COMPROMETIENDOSE CON LA REFORESTACIÓN.

Por la Dependencia o Entidad Normativa

ING. RAÚL MARTÍNEZ PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LUGAR: SAN FERNANDO, CHIAPAS.

FECHA: MAYO 2016

*Nota: Para obras o proyectos de mayor envergadura y cuyo impacto al medio ambiente puede ser determinante, es necesario contar con el dictamen de impacto ambiental de la dependencia correspondiente.



San Fernando, Chiapas.
H. Ayuntamiento Municipal
3 1815 1218 C.




PLANTA DE
CONJUNTO

PREESCOLAR
PEDRO CALDERÓN
DE LA BARCA

COL BENITO JUÁREZ

CLAVE:
07DJN0445S

ACOTACIÓN: M
ESCALA: 1/500



PREESCOLAR PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
COL. BENITO JUÁREZ SAN FERNANDO CHIAPAS
C.P. 29120





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016

REPORTE FOTOGRAFICO

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS

Localidad: 0004.-COL. BENITO JUAREZ


Programa: SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)

Obra o Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA CLAVE: 070JN0469.

Fecha Elaboración: ENERO 2016

REPORTE FOTOGRAFICO



ELABORÓ:

REVISÓ:

ING. ORBEL FLORES HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. FRANCISCO A. VALENCIA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016

FOTOS DE LA SITUACION ACTUAL

Municipio: 079-SAN FERNANDO, CHIAPAS

Localidad: 0004 - COL. BENITO JUAREZ

Programa: 51- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

Subprograma: 01 -CONSTRUCCIÓN (4)

Obra ó Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EXH RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA CLAVE: 07DUN0485

Fecha Elaboración: ENERO 2016

REPORTE FOTOGRAFICO



ELABORÓ:

ING. ORBEL FLORES HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

REVISÓ:

ING. FRANCISCO A. VALENCIA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES





San Fernando, Chiapas.

H. Ayuntamiento Municipal

2015 - 2018



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS
OFICIO NUM. O.P./O.F./0152/2016
ASUNTO: VALIDACION
FECHA: 01 DE SEP. DE 2016.

LIC. EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
PRESENTE

Por este medio se le informa que por pruebas de laboratorio del tipo PCA (Pozo a Cielo Abierto), esta dirección de Obras Publicas determina que el terreno donde se plantara la obra, denominada "CONSTRUCCION DE 1 AULA 6X8 TIPO RC CON CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO 07DJN0445S PREESCOLAR PEDRO CALDERON DE LA BARCA, UBICADA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ SAN FERNANDO, CHIAPAS". Donde la capacidad de carga del suelo es óptima para el tipo de estructura, y teniendo como capacidad 8 ton/m², por lo que no se encuentra impedimento alguno para la ejecución de dicha obra.

Así mismo se apeg a las siguientes especificaciones:

- I. Cuenta con el área mínima requerida, para la instalación de este tipo de proyecto, acorde a las especificaciones establecidas en los reglamentos de construcción vigente.
- II. Se apeg a los lineamientos técnicos correspondientes en base a la normativa del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Se extiende la presente para los fines legales que requieran, sin más por el momento mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente

Orgullo y Compromiso de Todos

Ing. Raúl Martínez Paniagua
Presidente Municipal Constitucional

c.c.p. Archivo





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016

PRUEBA DE SUELO

Municipio: 079-SAN FERNANDO, CHIAPAS

Localidad: COL. BENITO JUAREZ

Programa: SJ-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)

Obras o Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RD, EN JARDIN DE NIÑOS "PEDRO CALDERON DE LA BARCA"

Fecha Elaboración: ENERO 2016



REALIZO

ING. FRANCISCO A. VALENCIA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Vo. Bo.

ING. RAÚL MARTÍNEZ PANIAGUA
COORDINADOR MUNICIPAL COMPETITIVO





Unidad Municipal de Protección Civil
San Fernando, Chiapas.



SAN FERNANDO, CHIAPAS; A 25 DE MAYO DE 2016

ING. RAUL MARTINEZ PANIAGUA.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN FERNANDO, CHIAPAS.
PRESENTE.

ATT'N.
ING. RUFFO RUBALCAVA AVENDAÑO
DIRECTOR DE PROYECTOS DE INIFECH.
PRESENTE.

POR ESTE MEDIO EL QUE SUSCRIBE, DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL DE SAN FERNANDO, CHIAPAS, HAGO CONSTAR QUE; DESPUES DE UNA REVISION MINUCIOSA DE LA UBICACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS "PEDRO CALDERON DE LA BARCA" CON CLAVE 07DJN04455 Y DEL AREA DONDE SE CONSTRUIRA LA AULA DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA TIPO RC" EN LA LOCALIDAD **COLONIA BENITO JUAREZ**, SE RECOMIENDA QUE ESTA SE ENCUENTRA FUERA DE PELIGRO ALGUNO, PARA LA COMUNIDAD Y PARA LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS A ESTA OBRA.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS FINES LEGALES QUE MAS CONVENGAN ESTANDO EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS, SIENDO LA 14:25 HORAS DEL DIA, MES Y AÑO EN CURSO.

"Un gobierno cercano y moderno es aquel que tiene como precepto construir un dialogo entre las dependencias, entidades y los diferentes actores de la sociedad."

RESPETUOSAMENTE.

¡Orgullo y Compromiso de Todos!

LIC. PEDRO VIZA HERNANDEZ.
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL
SAN FERNANDO, CHIAPAS.

C.c.p. Archivo.



EN EL NÚCLEO DE POBLACION EJIDAL DOMINADO BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO ESTADO DE CHIAPAS, SIENDO LAS 18 HORAS DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2004 REUNIDOS EN EL LOCAL QUE OCUPA LA CASA EJIDAL, LOS CC. JESUS GUTIÉRREZ HERNANDEZ, FRANCISCO VAZQUEZ ZOMA, ARTURO GUTIÉRREZ DE LA CRUZ, PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO RESPECTIVAMENTE DEL COMISARIADO EJIDAL LOS CC. ADAN VAZQUEZ HERNANDEZ, JOSE VAZQUEZ HERNANDEZ Y EMILIO GUTIÉRREZ JUAREZ, PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA, ASÍ COMO EL REPRESENTANTE DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA CHIAPAS C. PROFR. (A) ALICIA GUADALUPE TORREZ JUAREZ DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS "PEDRO CALDERON DE LA BARCA", E INTEGRANTES DE ESTE NÚCLEO AGRARIO EJIDAL QUE AL FINAL DE ESTA ACTA FIRMAN PARA CONSTANCIA, CON EL OBJETO DE CELEBRAR ASAMBREA PARA LO CUAL FUERON DEBIDAMENTE CONVOCADOS CONFORME A DERECHO. MEDIANTE CEDULAS FIJADAS EN LOS LUGARES MAS VISIBLES DEL LUGAR, LO QUE QUEDA COMPROBADO CON LA CONSTANCIA, CON EL OBJETO DE CELEBRAR ASAMBLEA PARA LO CUAL FUERON DEBIDAMENTE CONVOCADOS CONFORME A DERECHO, MEDIANTE CEDULAS FIJADAS EN LOS LUGARES MAS VISIBLES DEL LUGAR LO QUE QUEDA COMPROBADO CON LA CONSTANCIA QUE HACE LA AUTORIDAD MUNICIPAL.....

ACTO SEGUIDO SE PROCEDIO A DESAHOGAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

I.- LISTA DE ASISTENCIA

II.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA

III.-EXPLICACION DEL OBJETIVO DE LA ASAMBLEA POR PARTE DE LAS REPRESENTACIONES COMUNALES Y EDUCATIVAS, QUE CONSISTE EN LA DOMINACION DEL SOLAR A FAVOR DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA CHIAPAS, PARA EL ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTOS DEL JARDIN DE NIÑOS "PEDRO CALDERON DE LA BARCA" CLAVE: 07DJN0445S.

IV.- AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA PARA LA DOMACION DEL SOLAR SEÑALADO.

V.- ENTREGA DEL SOLAR SEÑALADO AL REPRESENTANTE DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA CHIAPAS.....



I.- ACTO CONTINUO, SE PROCEDIO AL DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ENCONTRANDOSE DESPUES DE HABER PASADO LISTA DE ASISTENCIA, QUE ESTÁN PRESENTES 107 DE UN TOTAL DE 187 EJIDATARIOS QUE INTEGRAN ESTE NUCLEO AGRARIO EJIDAL....

II.- ACTO CONTINUO Y EN VIRTUD DE QUE EXISTE QUORUM PARA LLEVAR A CABO LA ASAMBLEA, LOS REPRESENTANTES EJIDALES LA DECLARAN FORMALMENTE INSTALADA Y SE PROCEDIO AL DESAHOGO DEL TECER PUNTO.....

III.- LOS REPRESENTANTES EJIDALES EXPLICAN EL OBJETIVO DE LA ASAMBREA, QUE CONSISTE EN APROBAR LA DONACION DEL SOLAR A FAVOR DE LOS SERVCIOS EDUCATIVOS PARA CHIAPAS, MISMO QUE EN EL FUNCIONARA EL JARDIN DE NIÑOS "PEDRO CALDERON DE LA BARCA" CLAVE: 07DJN0445S, MOTIVO POR EL QUE LA SAMBLEA GENERAL AUTORIZA LA DONACION, YA QUE ESTA SERÁ DE NOTARIO BENEFICIO SOCIAL CULTURAL PARA LOS MIENBROS DE ESTE NUCLEO AGRARIO.-----

IV.- LOS REPRESENTANTES EJIDALES Y DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA CHIAPAS ACUERDAN CON EL NUCLEO DE EJIDATARIOS QUE EN EL CENTRO ESCOLAR IMPARTIRAN EDUCACION PREESCOLAR PARA NIÑOS, FUNCIONES QUE SATISFACERAN LAS NECESIADES EDUCATIVAS DE LA COMUNIDAD.-----

V.- ACTO CONTINUO, LOS COMPARECIENTES ESTÁN CONFORMES Y APRUEBAN LA DONACION DEL SOLAR A FAVOR DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA CHIAPAS, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO ANTES SEÑALADO; DICHO SOLAR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA DEL NUCLEO CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 2,500 METROS CUADRADOS, CON LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUENTES.-----

AL NORTE: 50 METROS
AL SUR: 50 METROS
AL ORIENTE: 50 METROS
AL PONIENTE: 50 METROS

COLINDA CON: ROPIEDAD PRIVADA
COLINDA CON: CALLE DE ACCESO
COLINDA CON: CALLE DE ACCESO
COLINDA CON: CALLE DE ACCESO
Y PROPIEDAD PRIVADA


ASIMISMO LOS ASAMBLEISTAS MANIFIESTAN POR UNANIMIDAD SU CONFORMIDAD EN HACER ENTREGA DEL SOLAR A QUE SE REFIERE EL NUMERAL QUE ANTECEDE AL REPRESENTANTE DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA CHIAPAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO ESCOLAR ANTES SEÑALADO.-----



NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CLAUSURARON LOS TRABAJOS DE ESTA SAMBLEA, LEVANTANDOSE PARA CONSTANCIA LA PRESENTE ACTA EN ORIGINAL Y SEIS COPIAS, MISMA QUE FIRMAN Y/O ESTAMPAN SU HUELLA LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON, DAMOS FE. _____


POR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA CHIAPAS

DIRECTORA DE LA ESCUELA


PROFR (A): ALICIA GUADALUPE TORREZ JUAREZ

POR EL COMISARIADO EJIDAL.

PRESIDENTE


C. JESUS GUTIÉRREZ HERNANDEZ

SECRETARIO


C. FRANCISCO VAZQUEZ ZOMA

TESORERO


C. ARTURO GUTIÉRREZ DE LA CRUZ


POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA

CONSEJO DE VIGILANCIA
Colegio Benito Juárez
Mpio. San Fernando Gto.

PRESIDENTE


C. ADAN VAZQUEZ HERNANDEZ

SECRETARIO


C. JOSE VAZQUEZ HERNANDEZ

TESORERO


C. EMILIO GUTIÉRREZ JUAREZ



CONTRATO DE DONACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EN EL NUCLEO DE BIENES EJIDALES DENOMINADO COL. BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CC. JESUS GUTIÉRREZ HERNANDEZ, FRANCISCO VAZQUEZ ZOMA Y ARTURO GUTIÉRREZ DE LA CRUZ, PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO RESPECTIVAMENTE DEL COMISARIADO DE BIENES EJIDALES A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "LOS DONANTES" Y POR LA OTRA PARTE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA CHIAPAS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS "PEDRO CALDERON DE LA BARCA" C. PROFR (A) ALICIA GUADALUPE TORREZ JUAREZ A QUIEN EN LO SICESIVO SE LES DENOMINARA "EL DONATARIO" SUJETANDOSE AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- DE "LOS DONANTES":

1.- QUE SON UN NUCLEO DE PROBLACION DE BIENES EJIDALES CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, DEBIDAMENTE CONSTITUIDO SEGÚN RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DE FECHA _____, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION CON FECHA _____ CONTANDO CON DERECHOS Y PRERROGATIVAS QUE LA LEY AGRARIA EN VIGOR LE OTORGA.

2.- QUE LOS CC. JESUS GUTIÉRREZ HERNANDEZ, FRANCISCO VAZQUEZ ZOMA Y ARTURO GUTIÉRREZ DE LA CRUZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESORERO DEL COMISARIADO DE BIENES EJIDALES ACREDITAN SU PERSONALIDAD CON LA QUE CELEBRAN EL PRESENTE ACTO JURIDICO CON EL NOMBRAMIENTO DE FECHA _____

3.- QUE LOS CC. JESUS GUTIÉRREZ HERNANDEZ, FRANCISCO VAZQUEZ ZOMA Y ARTURO GUTIÉRREZ DE LA CRUZ, CUENTAN CON LAS FACULTADES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO PPOR LOS ARTÍCULOS 32 Y 33 DE LA LEY AGRARIA EN VIGOR.

4.- QUE DENTRO DE SU PATRIMONIO SE ENCUENTRA EL BIEN INMUEBLE OBNETO DEL PRESENTE CONTRATO, CON UNA SUPERFICIE DE 2,500 METROS CUADRADOS CON LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES:

AL NORTE: 50 METROS
AL SUR: 50 METROS
AL ORIENTE: 50 METROS
AL PONIENTE: 50 METROS

COLINDA CON: PROPIEDAD PRIVADA
COLINDA CON: CALLE DE ACCESO
COLINDA CON: CALLE DE ACCESO
COLINDA CON: CALLE DE ACCESO
Y PROPIEDAD PRIVADA



5.- QUE EN SU CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE ASAMBLEA LLEVADO A CABO CON FECHA 28 DE FEBRERO DE 2004 POR LOS INTEGRANTES DEL NUCLEO DE BIENES EJIDALES HA DECIDIDO OTORGAR EN DONACION EL TERRENO DESCRITO EN EL PUNTO QUE ANTECEDE.

6.- QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SEÑALA COMO SU DOMICILIO EL UBICADO EN LADO SUR OTE. S/N. (CALLE PRINCIPAL) COL. BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS

DE "EL DONATARIO"

1.- QUE ES UN ORGANISMO DECENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, CREADO MEDIANTE DECRETO EXPEDIDO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, QUE APARECIERE PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL No. 199 DE FECHA 20 DE MAYO DE 1992.

2.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 10 FRACCION I, DEL DECRETO DE CREACION, EL DIRECTOR GENERAL SE ENCENRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE ACTO JURIDICO.

3.- QUE PARA LOS EFECTOS QUE SE DERIVEN DE LA INTEPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL EL UBICADO EN LADO SUR ORIENTE S/N (CALLE PRINCIPAL) COL. BENITO JUAREZ.

DE LAS PARTES

ÚNICO: QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTAN EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO Y QUE DE SU LIBRE VOLUNTAD SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL DONANTE" OTORGA EN DONACION A "EL DONATARIO" SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA Y A TITULO GRATUITO EL INMUEBLE DESCRITO EN EL NUMERAL 4 DE DECLARACIONES DEL PRESENTE CONTRATO.

SEGUNDA.- "LOS SECH" RECIBE EN CALIDAD DE DONACION LA SUPERFICIE DE TERRENO OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO MISMO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LADO SUR OTE. S/N COL. BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS, PARA EL



FUNCIONAMIENTO DEL "JARDIN DE NIÑOS PEDRO CALDERON DE LA BARCA" CLAVE 07DJN0445S

TERCERA.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE SUSCITARSE CONTROVERSA CON RESPECTO A LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE RESOLVERLOS DE COMÚN ACUERDO, CASO CONTRARIO, SE SUJETAN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

CUARTA.- LAS PARTES MANIFIESTAN QUE EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO NO HA MEDIADO DOLO, MALA FE, COACCION, ERROR O CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIERA INVALIDARLO TOTAL O PARCIALMENTE.

LEIDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO, ALCANCE Y EFECTOS, LO FIRMAN EN LA COL. BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS; A LOS 28 DIAS DEL MES FEBRERO DE 2004

"LOS DONANTES"

PRESIDENTE

C. JESUS GUTIERREZ HERNANDEZ

SECRETARIO

C. FRANCISCO VAZQUEZ ZOMA

TESORERO

C. ARTURO GUTIERREZ DE LA CRUZ

POR "EL DONATARIO"

DIRECTOR DE LA ESCUELA

C. PROFR (A) ALICIA GUADALUPE TORREZ JUAREZ

TESTIGOS

PTE. DEL COMITÉ DE PADRES DE FAM.

C. EUGENIA ESCOBAR MENDEZ

AGENTE MUNICIPAL

C. BERNAL VAZQUEZ MEZA



H. CONSEJO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACTA CONSTITUTIVA

En la localidad de: Bosque La del Municipio de SAN FERNANDO, Chiapas; siendo las 14:00 horas, del 21 del mes de: DICIEMBRE del año 2015, en el local que ocupa la CASA CIUDAD de la localidad, con la asistencia de los C. Representantes del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), autoridades municipales y ciudadanos que al final se citan se procedió a la constitución del Consejo de Participación Ciudadana bajo los siguientes:

Antecedentes:

Ante la convocatoria del actual ayuntamiento municipal de integrar a la sociedad al proceso de planeación participativa que les permita conocer y colaborar en la distribución de los recursos públicos a ejecutarse a través de obras y servicios de beneficio colectivo, este centro de población ha decidido conformar su consejo de participación ciudadana mismo que les provea representatividad dentro de las acciones que realizan los consejos microrregionales del COPLADEM.

El representante del COPLADEM en uso de la palabra explicó el proceso de conformación de las figuras de organización dentro del COPLADEM así como las diversas etapas que deben cubrirse para que una solicitud de obra social pueda ser probada y ejecutada.

Después de haberse leído y discutido los pormenores y una vez resuelto las dudas que los asistentes expresaron al proceso de planeación, se obtuvieron los siguientes:

Acuerdos:

De conformidad con el artículo 33 fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal, que promueve la participación ciudadana se constituye el Consejo de Participación Ciudadana para la obra:

que será dirigido por:

[Firma]
Coordinador General

[Firma]
Secretario de Acuerdos



[Firma]
Vocal de Infraestructura

[Firma]
Vocal de Reactivación Económica

H. CONSEJO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACTA CONSTITUTIVA

En la localidad de: Panajachel del Municipio de SAN FERNANDO, Chiapas; siendo las 14:00 horas, del 21 del mes de: DICIEMBRE del año 2015, en el local que ocupa la CASA CIUDAD de la localidad, con la asistencia de los C. Representantes del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), autoridades municipales y ciudadanos que al final se citan se procedió a la constitución del Consejo de Participación Ciudadana bajo los siguientes:

Antecedentes:

Ante la convocatoria del actual ayuntamiento municipal de integrar a la sociedad al proceso de planeación participativa que les permita conocer y colaborar en la distribución de los recursos públicos a ejecutarse a través de obras y servicios de beneficio colectivo, este centro de población ha decidido conformar su consejo de participación ciudadana mismo que les provea representatividad dentro de las acciones que realizan los consejos microrregionales del COPLADEM.

El representante del COPLADEM en uso de la palabra explicó el proceso de conformación de las figuras de organización dentro del COPLADEM así como las diversas etapas que deben cubrirse para que una solicitud de obra social pueda ser aprobada y ejecutada.

Enterados de los pormenores y una vez resuelto las dudas que los asistentes expresaron al proceso de planeación, se obtuvieron los siguientes:

Acuerdos:

De conformidad con el artículo 33 fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal, que promueve la participación ciudadana se constituye el Consejo de Participación Ciudadana para la obra:

Que será dirigido por:

[Firma]
Coordinador General

[Firma]
Secretario de Acuerdos



[Firma]
Vocal de Infraestructura

[Firma]
Vocal de Reactivación Económica

[Firma]

Y otros representantes de comisiones que sean necesarios o que ya existan.

Su integración y funcionamiento se sujetará a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El Consejo de Participación Ciudadana será dirigido por una mesa directiva elegida en asamblea general. Dicho órgano ejecutivo contará con un presidente, un secretario, un tesorero, un vocal de control y vigilancia y los representantes de las comisiones que sean necesarios o que ya existan.

SEGUNDA.- El Consejo de Participación Ciudadana tendrá las siguientes funciones:

- I. Priorizar sus necesidades de infraestructura social y de proyectos productivos y presentarlos ante los consejos micro regionales y de desarrollo rural sustentable.
- II. Aprobar la elección, reelección o remoción de sus representantes, democrática, participativa e incluyentemente, sin distinción de género, credo, corriente política o razones étnicas.
- III. Promover la participación de todos los ciudadanos de su núcleo poblacional en el proceso de planeación participativa.
- IV. Asegurar el cumplimiento de la legislación y la normatividad federal y estatal aplicable para el control, operación y cuidado de las obras y acciones a realizarse en su núcleo poblacional.
- V. Gestionar los diversos apoyos institucionales que se requieren para la realización de programas y acciones sociales para el desarrollo de su núcleo poblacional.

TERCERA.- El presidente del Consejo representará al organismo ante los consejos de microrregionales y de desarrollo rural sustentable, así como ante toda clase de autoridades, organismos, personas físicas o morales, siempre que sea necesario para el cumplimiento de los compromisos del Consejo.

Si el presidente no pudiera asistir a alguna reunión, deberá asistir un integrante del Consejo en su orden jerárquico.



CUARTA.- El secretario tendrá a su cargo el archivo correspondiente, así como constatar y recibir toda clase de correspondencia.

QUINTA.- El tesorero tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Coadyuvar en coordinación con el Ayuntamiento las acciones de control y vigilancia de los fondos.
- II. Fomentar y recaudar la aportación de los beneficiarios, en recursos económicos o en especie, de acuerdo al porcentaje que determine la asamblea del Consejo de Participación Ciudadana, en coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.

SEXTA.- El vocal de control y vigilancia tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Promover que el Consejo conozca el expediente técnico de la obra.
- II. Promover que los habitantes beneficiarios cumplan con la aportación que les corresponde.
- III. Verificar el uso y destino adecuados de los materiales en la obra.
- IV. Promover que los ciudadanos participen en la supervisión y vigilancia de la obra.
- V. Verificar que la obra se entregue mediante acta de entrega - recepción.

SÉPTIMA.- Si hubiera dos o más obras a realizarse en un núcleo poblacional, se podrán nombrar comisiones para el seguimiento y control de éstas, cuando sean necesarias y que así lo apruebe la asamblea general.

Estas comisiones serán únicamente para el seguimiento y supervisión de la obra que corresponda, su vigencia termina cuando concluya la obra, proyecto o acción.

OCTAVA.- La Asamblea General es la máxima autoridad del Consejo de Participación Ciudadana y deberán ser convocadas por la mesa directiva a necesidad de los asuntos a tratar cuando menos con 48 horas de anticipación, siendo necesario que asistan el 50% mas uno de sus integrantes para la toma de acuerdos.

Las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría de votos y será necesario levantar un acta de los acuerdos tomados en cada una de ellas asentando la firma de los asistentes.

NOVENA.- Es obligación de la mesa directiva del Consejo de Participación Ciudadana, dar cuenta a la Asamblea General del cumplimiento de los acuerdos y solicitudes de obras, así como la presentación de los estados de cuenta por los recursos administrados.



DÉCIMA.- La mesa directiva durará en su encargo un año, pudiendo la asamblea general reelegir o destituir a sus representantes.


No habiendo otro punto que tratar, se concluye la asamblea constitutiva del Consejo de Participación Ciudadana, siendo las 15:00 horas del 21 de DICIEMBRE del 2015, firmando para constancia y validez los participantes:

Representantes del COPLADEM


ING. RAUL MARTINEZ PANIAGUA
Presidente de COPLADEM


LIC. MARIA DE LOS ANGELES DIAZ VAZQUEZ
Coordinador de COPLADEM


ING. FRANCISCO A. VAZQUEZ
Secretario


LIC. SAUL PEREZ GOMEZ
Comisión Municipal de Participación Ciudadana



Acta de Aceptación de Obra del Consejo de Participación Ciudadana

En la localidad de FERRERÍA del municipio de SAN FERNANDO del Estado Libre y Soberano de Chiapas; siendo las 14:00 horas, del día 21 de DICIEMBRE del 2015, en el local que ocupa LA CASA EJIDAL se acepta la obra de CONSTRUCCION DE 1 ALA DIDACTICA RC que será iniciada el día del año 2016.

Los C. Representantes miembros del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.

NOMBRE

CARGO QUE OSTENTA

ING. RAUL MARTINEZ PANIAGUA

PRESIDENTE DEL COPLADEM

LIC. MARIA DE LOS ANGELES DIAZ VAZQUEZ

COORDINADOR DEL COPLADEM

OTRAS AUTORIDADES

ING. FRANCISCO ARGELIO VALENCIA VAZQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. SAUL PEREZ GOMEZ

COMISION MUNICIPAL DE OBSERVANCIA CIUDADANA

Procedieron a informar a los presentes sobre la obra y/o acción que se realizará a través del **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**; así como los criterios que servirán de base para la ejecución de obras, los beneficios y compromisos que deberá asumir el Consejo de Participación Ciudadana, quienes deberán cooperar con su esfuerzo y colaborar organizadamente en la realización, administración, mantenimiento y operación de la obra.

Enterados los presentes de lo expresado, aceptan la obra de: CONSTRUCCION DE 1 ALA DIDACTICA RC Una vez aceptada la obra, el Consejo de Participación Ciudadana tendrá por objeto contribuir a la realización de las obras que se hace referencia en la presente acta, con las formas que a continuación se expresan:

1. Aportar recursos económicos o en especie (mano de obra y/o materiales de la región) de acuerdo al porcentaje que determine la propia Asamblea del Consejo de Participación Ciudadana de la localidad en coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.
2. Poner a disposición de los ejecutores, el terreno o área que se requiera, para las obras y proporcional de derecho de vía.



3. Colaborar con las autoridades en la resolución de los problemas que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
4. Vigilar la operación y administración de las acciones y participar en la organización de tareas en las que se aporte la mano de obra de los miembros del Consejo y los habitantes.

Es obligación de la Mesa Directiva del Consejo de Participación Ciudadana, dar cuenta mensualmente a la Asamblea General, del movimiento de fondos y de las gestiones, una vez aprobado el programa de acción y de gestión del Consejo de Participación Ciudadana por la Asamblea General, se procede a firmar el acta por los miembros del Órgano Ejecutivo.

Coordinador
General.

José Benito Gulleriz López




Secretario de
acuerdos

Erifado Valencia Sanchez



Vocal de
Infraestructura

Benjamin Amadeo Hernandez R



Vocal de
Reactivación
Económica

Gustavo Hernandez Ruiz



Siendo las 15:00 horas del día de su inicio, se da por concluida la reunión y se levanta el acta de aceptación de obra en el municipio de **SAN FERNANDO, CHIAPAS.**




**CONATINIFECH- SAN FERNANDO, CHIAPAS.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ARQ. JORGE ALBERTO BETANCOURT ESPONDA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL INIFECH", ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LOS C.C. ARQ. JULIO ENRIQUE MORFIN MARTINEZ. Y C.P. FÉLIX DAVID RODRIGUEZ OVANDO, DIRECTOR DE PROYECTOS Y JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO, RESPECTIVAMENTE; Y POR OTRA EL C. ING. RAUL MARTINEZ PANIAGUA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, CHIAPAS, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL AYUNTAMIENTO", ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LOS C.C. LIC. JAVIER ANTONIO FARRERA MENDOZA Y LIC. MARIA DE LOS ANGELES DIAZ VAZQUEZ, SECRETARIO Y SÍNDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 01 de febrero de 2008, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en la que se establecen las bases para la construcción, reconversión, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinadas al servicio del Sistema Educativo Nacional.

La misma disposición Federal, en su artículo décimo transitorio, señala que las Entidades Federativas deberán realizar las adecuaciones que sean necesarias para su legislación, a fin de crear su Instituto Estatal de la Infraestructura Física Educativa y que su marco constitutivo y normativo sea acorde con las disposiciones de esa Ley.

El Gobierno del Estado, respetuoso y congruente con la estructura federal y con apego a las disposiciones de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, creó al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, mediante Decreto No. 196, publicado en el Periódico Oficial No. 097, de fecha 05 de Junio de 2008, como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Educación, con personalidad jurídica y patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus facultades.

Con fundamento en los artículos 16 y 19 fracción XI del Decreto número 196 por el que se creó el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, éste tiene por objeto fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la Infraestructura, así como la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo,

**CONATINIFECH- SAN FERNANDO, CHIAPAS.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública en el Estado, en términos de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, y demás disposiciones aplicables.

Con fundamento en el artículo 10, fracción III, del Reglamento Interior del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, "EL INIFECH" y "EL AYUNTAMIENTO" suscriben el presente instrumento de colaboración de construcción, rehabilitación y equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES

I.- "EL INIFECH" declara que:

- I.1.- Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con Personalidad Jurídica, Patrimonio Propio, Autonomía Técnica y de Gestión, para el cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus facultades; sectorizado a la Secretaría de Educación; creado mediante decreto número 196, publicado en el periódico oficial del estado número 097, de fecha jueves 05 de junio de 2008.
- I.2.- Que el Arq. Jorge Alberto Betancourt Esponda acredita su personalidad en su carácter de Director General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, mediante nombramiento emitido por el Ejecutivo del Estado, de fecha 07 de enero de 2013, por lo que se encuentra facultado para suscribir el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, fracción I de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas, 30, fracción III del Decreto número 196 de su creación, 10, fracción III del Reglamento Interior del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas y 3, fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas Vigente.
- I.3.- Que tiene establecido su domicilio fiscal en libramiento sur poniente, número 650, colonia Penipak, código postal 29060, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.
- I.4.- Que su registro federal de contribuyentes es IIF-030705-F48.

II.- "EL AYUNTAMIENTO" declara que:

**CONATINIFECH- SAN FERNANDO, CHIAPAS.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

- II.1 Es un Organismo Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo el gobierno y la administración municipal, de acuerdo con lo establecido por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica Municipal.
- II.2 Su representante político y administrativo, Ing. Raúl Martínez Paniagua, Presidente Municipal de San Fernando, Chiapas, acredita su personalidad con la constancia de mayoría y validez expedida por el Instituto Estatal de Participación Ciudadana y, con fundamento en los artículos 36, fracción LXVI y 40 fracción V, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Convenio de Asistencia Técnica Municipal de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas.
- II.3 Por así convenir a los intereses de orden público, ha decidido coordinar sus esfuerzos con "EL INIFECH", para apegarse a la normatividad y lineamientos determinados para la construcción y equipamiento de la Infraestructura Física Educativa en el Municipio.
- II.4 Tiene su domicilio establecido en la Presidencia Municipal de San Fernando, Chiapas, ubicada en el Parque Central, Código Postal 29120, mismo que señala para todos los fines y efectos legales a que haya lugar.

III.- "LAS PARTES" declaran que:

Único: Se reconocen recíprocamente la personalidad con la que se ostentan para celebrar el presente convenio, así como la voluntad de celebrar el mismo sujetándose a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El Objeto del presente Convenio, consiste en establecer las bases, términos y condiciones sobre las cuales "EL INIFECH" proporcionará a "EL AYUNTAMIENTO" asistencia técnica, conforme a la normatividad y lineamientos determinados para la construcción, rehabilitación y equipamiento de la Infraestructura Física Educativa en el Municipio.

En este tenor, "LAS PARTES" acuerdan concertar la inversión que "EL AYUNTAMIENTO" prevea dentro de su presupuesto, aclarando que la ejecución de las obras de Infraestructura Física Educativa correrá a cargo de cada una de "LAS PARTES", conforme a sus respectivos recursos y con base a lo señalado en el anexo 1, que forma parte integral del presente instrumento.

SEGUNDA.- "EL INIFECH", se compromete a brindar la asesoría técnica y normativa necesaria a "EL AYUNTAMIENTO", en aquellas acciones en materia de Infraestructura Física Educativa, debiendo este último, solicitarlo a

**CONATINIFECH-SAN FERNANDO, CHIAPAS.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

través de medios oficiales, a fin de atenderlo oportunamente, realizando las siguientes acciones:

- A. Elaborar los Proyectos Ejecutivos (Planos Arquitectónicos, Estructurales y de Instalaciones, así como especificaciones del equipamiento) solicitados por **"EL AYUNTAMIENTO"**, con base a la normatividad y lineamientos establecidos en materia de Infraestructura Física Educativa;
- B. Realizar visitas previas en el lugar de la obra que **"EL AYUNTAMIENTO"** proponga construir, emitiendo el estudio de factibilidad correspondiente;
- C. Elaborar el catálogo del Proyecto ejecutivo solicitado por **"EL AYUNTAMIENTO"**;
- D. Ejecutar visitas de certificación durante el proceso constructivo de la Obra Pública contratada por el **"EL AYUNTAMIENTO"**, para verificar que se encuentre dentro de la norma y lineamientos establecidos en la materia, en coordinación con el Director de Obras Públicas Municipal o su equivalente, y resolver las dudas que tenga al respecto acerca del Proyecto Ejecutivo; dichas visitas se harán, previa notificación que realice **"EL AYUNTAMIENTO"** del inicio de los trabajos, en las siguientes etapas: Trazo de Obra (ubicación de edificios); revisión de armado y colado de cimentación; armado y colado de losa; acabado e instalaciones; y entrega-recepción; Dichos procesos se deberán registrar en Bitácora de obra, para su autorización;
- E. Informar por escrito a **"EL AYUNTAMIENTO"** cuando se detecten anomalías en el proceso constructivo de la Obra Pública; así mismo, y en caso de reincidencia, **"EL INIFECH"** se deslinda de responsabilidad, por hacer caso omiso a los ordenamientos, procedimientos y requisitos que marca la Ley de Obra Pública y demás disposiciones en la materia vigentes en el Estado.

TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO", se compromete a gestionar, contratar y cubrir la inversión total de los Programas de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Obras de Infraestructura Física Educativa que implemente en su Municipio, contando previamente con la validación de metas por parte de las Autoridades Educativas correspondientes y la validación técnica de **"EL INIFECH"**; realizando las siguientes acciones:

- A. Entregar a **"EL INIFECH"**, toda la información y documentación necesaria, que permita dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el presente instrumento legal;
- B. Otorgar los servicios Municipales tales como:
 - 1.- Agua potable;
 - 2.- Descarga de aguas residuales;
 - 3.- Energía eléctrica y alumbrado público;
 - 4.- Desechos de residuos sólidos (basura), que se cuente con servicio de limpia, al entorno del plantel;
 - 5.- Vialidad de acceso al plantel, debiendo considerar señalización y protección vial;

**CONATINIFECH- SAN FERNANDO, CHIAPAS.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

- C. No iniciar la obra hasta que no se valide la Propuesta y el Proyecto Ejecutivo;
- D. En todas aquellas acciones en materia de Infraestructura Educativa en el Municipio, se compromete a apegarse a lo establecido en la Norma Mexicana NMX-R-003-SCFI-2004, "Escuelas - Selección del Terreno para Construcción - Requisitos" publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de marzo del 2004, y a la Norma Mexicana NMX-021-SCFI-2005, "Escuelas-calidad de la Infraestructura Física Educativa- Requisitos;
- E. A respetar el proyecto Ejecutivo, Arquitectónico y el sembrado de los edificios del proyecto correspondiente a la obra;
- F. Asignar a un director responsable de la obra, debiendo tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades y capacidad para llevar a cabo la administración y dirección de los trabajos, considerando su grado académico (Arquitecto o Ingeniero civil);
- G. Presentar generadores conforme al proyecto normativo, con volúmenes y precios de acuerdo a los códigos y conceptos de "EL INIFECH";
- H. Iniciar la obra y trazarla conjuntamente con el certificador que asignará "EL INIFECH";
- I. Licitat, contratar y ejecutar la Obra bajo su estricta responsabilidad, tanto técnica como administrativa, dentro del marco que señala la Ley de la materia; de igual manera, realizará la adquisición de equipamiento de la Infraestructura Física Educativa a construir conforme a la norma y lineamientos en la materia y previa validación que realice "EL INIFECH";
- J. Llevar un reporte fotográfico del inicio hasta su terminación de la obra principalmente del proceso constructivo de los elementos estructurales, otorgando un tanto del mismo a "EL INIFECH";
- K. Atender de forma inmediata los planteamientos y señalamientos, que realice "EL INIFECH" con respecto a la obra y/o al equipamiento;
- L. Queda bajo su más estricta responsabilidad, integrar y resguardar los documentos originales inherentes a la obra tales como: Contratos, facturas, recibos, listas de raya, documentos para efecto de comprobación del recurso y todos aquellos relacionados con la obra;
- M. Notificar a "EL INIFECH", la fecha en que se realizará mediante acta de entrega de la obra, con el fin de verificar la correcta conclusión de los trabajos;
- N. Realizar las acciones necesarias para la regularización y traspaso de propiedad a favor del Gobierno del Estado, con destino a la Secretaría de Educación, de los inmuebles donde se construyan obras de Infraestructura Física Educativa; para la selección del terreno, se compromete a dar cumplimiento a la Norma Mexicana y a los lineamientos que para tal efecto emita "EL INIFECH";
- O. Elaborar los expedientes técnicos integrados de acuerdo a los planos y catálogos de conceptos con volúmenes de obra autorizados por "EL INIFECH", apegándose a lo establecido a la normatividad y lineamientos establecidos; con el objeto de realizar la revisión correspondiente a los expedientes municipales de Infraestructura Física Educativa y otorgar la validación técnica respectiva;

**CONATINIFECH-SAN FERNANDO, CHIAPAS.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

P. En el caso de existir obras complementarias (corte de terreno, muros de contención, drenes pluviales, electrificación y contratación, entre otros), el costo de la misma, será responsabilidad de "EL AYUNTAMIENTO";

CUARTA.- Los expedientes técnicos de construcción y equipamiento de la Infraestructura Física Educativa que pretenda ejecutar "EL AYUNTAMIENTO", deberán estar revisados por "EL INIFECH" y en caso de proceder, el segundo emitirá documento oficial que contenga la validación técnica o dictamen de factibilidad, validando el aspecto técnico de los mismos, cumpliendo así con el objeto del presente convenio y con las normas y disposiciones que señalan las leyes en la materia.

QUINTA.- "EL AYUNTAMIENTO", se compromete a no ejecutar obras de construcción y equipamiento de espacios educativos, hasta no contar con la validación de metas por parte de la dependencia educativa correspondiente y la validación técnica de "EL INIFECH".

SEXTA.- "EL AYUNTAMIENTO", como organismo executor, reconoce que es el único responsable de los precios y costos presentados en los expedientes técnicos, así como del proceso de licitación, asignación, supervisión, vigilancia, control y ejecución de las obras de Infraestructura Física Educativa que implemente.

SÉPTIMA.- "EL INIFECH", por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, validará expedientes técnicos de obras ya ejecutadas o en proceso de ejecución por "EL AYUNTAMIENTO", que no formen parte del presente instrumento de colaboración.

OCTAVA.- "EL AYUNTAMIENTO", conviene en este acto otorgar a "EL INIFECH", el 2% del costo total de la Obra o proyecto de equipamiento programado en el ejercicio fiscal correspondiente, por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, y certificación de las obras de Infraestructura en el municipio. En cumplimiento a lo anterior, "EL AYUNTAMIENTO" entregará a "EL INIFECH" un tanto original del acuerdo por el cual el cabildo autoriza la inversión municipal, con fundamento en los artículos 19 fracción XX y 20 del Decreto número 196 por el que se crea el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas.

NOVENA.- "EL AYUNTAMIENTO", contratará con cargo a su presupuesto a un residente o en su caso, designará personal adscrito a la Dirección de Obras Públicas Municipales, para llevar a cabo el seguimiento, control y supervisión de la obra, misma que se ejecutará de acuerdo a los proyectos, planos y especificaciones validados y certificados por "EL INIFECH".

DÉCIMA.- La contratación, asignación y control del avance físico-financiero de las Obras de Infraestructura Física Educativa correrán a cargo de "EL AYUNTAMIENTO"; salvo en los casos en que bajo convenio específico, convengan "LAS PARTES" que "EL INIFECH" sea el executor de las obras.

DÉCIMA PRIMERA.- La contratación y la ejecución de las obras, así como el equipamiento que realice "EL AYUNTAMIENTO" se ejecutará conforme a lo

**CONATINIFECH- SAN FERNANDO, CHIAPAS.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

establecido en la Ley de Obra Pública, su reglamento, Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, su reglamento y demás legislación aplicable en la materia.

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se compromete a respetar las especificaciones del mobiliario y equipamiento autorizado por "EL INIFECH", no debiendo modificarlas por ningún motivo.

DÉCIMA TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO" será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social con el personal, dependientes o subalternos que se requieran para la ejecución de las obras de infraestructura educativa, por lo que se obliga a responder a todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "EL INIFECH" en relación con los trabajos objeto del presente convenio.

DÉCIMA CUARTA.- La vigencia del presente Convenio de Asistencia Técnica de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, para "LAS PARTES", iniciará el día de su firma y concluirá hasta el término de la presente Administración Municipal.

DÉCIMA QUINTA.- "LAS PARTES", de común acuerdo, podrán dar por terminado anticipadamente el presente instrumento si existiere causa justificada para ello, previa solicitud de alguna de ellas y mediante escrito dirigido a la otra a efecto de que, dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación respectiva, se tomen las providencias necesarias para que las acciones o trabajos iniciados se desarrollen hasta su total conclusión, así como a firmar el convenio de finiquito respectivo con la(s) empresa(s) o profesionista(s) que en su caso se haya contratado para la ejecución de la obra objeto del presente instrumento.

DÉCIMA SEXTA.- Las partes convienen que el presente instrumento, es de buena fe, por lo que, cualquier controversia que pudiera surgir en su interpretación o cumplimiento, lo resolverán de común acuerdo, en caso de que no sea posible lo anterior, las partes reconocen las Leyes Estatales como aplicables, así como la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; renunciando expresamente a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio presente o futuro que pueda corresponderle.

Leído que fue el presente Convenio y enterados del alcance legal, manifestando ambas partes que en la elaboración del mismo no existe dolo, error, mala fe, engaño o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo, se firma de conformidad por duplicado al margen y al calce por quienes en él han intervenido, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 03 días del mes de febrero del año dos mil diez y seis.

CONATINIFECH-SAN FERNANDO, CHIAPAS.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA


POR "EL INIFECH"
ARQ. JORGE A. BETANCOURT ESPONDA
DIRECTOR DE GENERAL


POR "EL AYUNTAMIENTO"
ING. RAUL MARTINEZ PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL




ARQ. JULIO ENRIQUE MORFIN MARTINEZ
DIRECTOR DE PROYECTOS

TESTIGOS


LIC. JAVIER ANTONIO FARRERA-MENDOZA
SECRETARIO MUNICIPAL


M.A. FÉLIX DAVID RODRIGUEZ OVANDO
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


LIC. MARIA DE LOS ANGELES DIAZ VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



LAS FIRMAS QUE CALZA LA PRESENTE FOJA CORRESPONDEN AL CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2015 CEDERADO POR "EL INIFECH" Y EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, CHIAPAS.



Estadística Educativa

INICIO DE CURSOS 2015-2016

Fecha de oficialización: 10-octubre-2015

CCT: 07DJN0445S Turno: 1
 Nombre: PEDRO CALDERON DE LA BARCA
 Director: ROMEO GABRIEL DE LA TORRE BURGUETE Zona: 07FZP0066F
 Región: 07ADG00110

	1º	2º	3º	Más de un grado	Total
Alumnos	18	37	36		91
Grupos	1	1	1	0	3
Docentes	1	1	1	0	3

PERSONAL POR FUNCIÓN

PERSONAL DIRECTIVO	
CON GRUPO	1
SIN GRUPO	0
PERSONAL DOCENTE	2
PERSONAL DOCENTE ESPECIAL	
PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA	0
PROFESORES DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	0
PROFESORES DE IDIOMAS	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO, AUXILIAR Y DE SERVICIOS	2
TOTAL DE PERSONAL	5


 Firma del Director



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
 DE CHIAPAS
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 FEDERALIZADA
 JARDÍN DE NIÑAS Y NIÑOS
 "PEDRO CALDERON DE LA BARCA"
 CLAVE: 07DJN0445S
 ZONA: 000 SECTOR: IV
 COL. BENITO JUÁREZ
 SAN FELIPE DEL PROGRESO, CHIAPAS

Sello de la escuela





Son Hechos
no palabras

Relación de personal Directivo, Docente y Administrativo

INFORMACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO

Centro de trabajo: 07DJN0445S - PEDRO CALDERON DE LA BARCA

Nivel: PREESCOLAR Modalidad: GENERAL Subsistema: FEDERALIZADO

Turno: MATUTINO Sector: 07FJZ0004Z Zona: 07FZP0066F

Municipio: SAN FERNANDO

Localidad: BENITO JUAREZ

Dirección: SUR ORIENTE FINAL CALLE PRINCIPAL

Entre Calle: y Calle: NINGUNO

Teléfono: c.p. 29120

Aulas Existentes

	Existente	En uso
Uso Educativo	3	3
Provisional		
Adaptada	2	2



PERSONAL DOCENTE

Grado	Grupo	RFC	Nombre
1	A	TOBR761121HA9	DE LA TORRE BURQUETE ROMEO GABRIEL
2	A	RELD790410FX7	REYNOSO LOPEZ DUBLIN DEL CARMEN
3	A	GOMV721202AC9	GONZAGA MARTINEZ VERONICA



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
FEDERALIZADA
JARDÍN DE NIÑAS Y NIÑOS
"PEDRO CALDERON DE LA BARCA"
CLAVE: 07DJN0445S
ZONA: 07FJZ0004Z
CD. BENITO JUAREZ
SAN FERNANDO, CHIAPAS.

[Firma]

ROMEO GABRIEL DE LA TORRE BURQUETE

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CHIAPAS

SAECH

SAN FERNANDO, CHIAPAS, A 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015





*Son Hechos
no palabras*

PERSONAL DE ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES Y ADMINISTRATIVO

RFC	Nombre	Función
HEGM730827IL2	HERNANDEZ GUTIERREZ MARTHA CLAUDIA	ASISTENTE DE SERVICIOS(INTENDENTE)

ESTADISTICA ESCOLAR

Grado	Grupo	Hombres	Mujeres	Total
1	A	10	8	18
2	A	17	20	37
3	A	18	18	36
TOTALES		45	46	91

SAN FERNANDO, CHAPAS, A 26 DE NOVIEMBRE DE 2018



[Firma manuscrita]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIÓN DE OBRA

Obra: JN

FT-OP-DDCO-001

No. de Obra:

ZONA:

Lugar: DIRECCION CIUDAD CHIAPAS

Fecha: 20-Jul-16

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Código Auxiliar	Importe	%
A						
A01	SI AULA DIDACTICA ESTE, HO					
A0101	PRELIMINARES					
1101000011	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE DE EDIFICIOS, INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	74.8800			
1102000021	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA. INCLUYE: AFINES DE TALUDES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASPALDES, AFINES DE FONDO Y ACHIGUES.	M3	31.8700			
1102000031	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA PARA FORMACION DE PLAZAS CIVICAS, CANCHAS DEPORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS. INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	6.3800			
1103000011	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESP., COMPACTADAS CON PIZON AL 90% SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA, INCL.	M3	20.2700			
	EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIO COMPACTADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.					
1103000031	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL MEJORADO, PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PIZON AL 90 %, SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA, INCLUYE SUMINISTRO Y	M3	15.1200			
	EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIO COMPACTADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.					
A0102	CIMENTACION					
1201000031	PLANTILLA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 8 CM, INCLUYE: PREPARACION DEL AREA DE DESPLANTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	38.5600			
1203000021	CONCRETO FC=250 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA, PARA CIMENTACION EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANDO DE PROCEDENCIA, DEBERAN SER APROBADOS POR EL INFECH. SE INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE	M3	4.2700			
	OBRA, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, DESPERDICIO Y REVOLVEDORA.					
1212000011	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA No. 2 FTY-2400 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLECES EN	KG	27.5500			
	CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL.					
1212000021	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NUM 3 FTY-4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLECES EN	KG	114.5800			
	CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL.					



DIRECTOR: ING. RUFFO RUBALCAVA AVENDAÑO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIÓN DE OBRA

CHIAPAS NOS UNE

Obra: JN

FT-0P-00CO-001

No. de Obra:

ZONA:

Lugar: DIRECCION CIUDAD CHIAPAS

Fecha: 20-Jul-16

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Código Auxiliar	Importe	%
121200001	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NUM 4 S.S. AL 12 FY4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS, DOBLES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	66.1200			
121300001	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO. INCLUYE HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO	M2	21.1100			
121500000	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE 14X21 CMS. CON CONCRETO M FC=250 KG/CM2. ARMADO C/4 VAR. # 4 Y EST. DEL #2 A/C 15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, CIMBRA COMUN, CON MADERA DE PINO DE 3a. CIMBRADO. DESCIMBRADO, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	11.8800			
121800001	CEJA PERIMETRAL DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 SECCION PROMEDIO M. 14X23 CMS. ARMADO CON VARILLA # 3 Y BASTON # 2 A/C 25 CM. DE LONG. INCL. CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, COLADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M	29.7700			
121800002	ACAPITE DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15X20 CMS. CON 5 VAR. DEL NO. 3 Y BASTON DE 1.40 M. DE LONGITUD DEL NO. 2 @ 25 CMS. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M	10.2000			
121700002	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO FC=40 KG/CM2 DE 15X25X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO, ARENA, 1.5 DE 15 CMS. DE ESPESOR INCL. MATERIALES, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PLOMEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	15.2700			
121700003	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO DE FC=40 KG/CM2 DE 15X25X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM. ARE. 1.5 DE 20 CMS. DE ESP. INCL. MATERIALES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PLOMEO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	14.7700			
121700005	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE 14X15CMS. CON CONCRETO M FC=250KG/CM2. ARMADO CON 4 VAR. #4 Y ESTRIBOS DEL #2 A/C 15CM. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3a. CIMBRADO. DESCIMBRADO, MATERIALES, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	8.2400			
AD153 130200001	ESTRUCTURA CIMBRA PARA MUROS Y COLUMNAS NO APARENTE CON MADERA DE PINO DE 3a. (TIMPANO) INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA TROQUELES (POLINES, BARROTES Y CHAPLANES), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	10.8800			





GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIÓN DE OBRA

CHIAPAS NOS UNE

Obra: JN

FT-OP-DOCO-001

No. de Obra:

ZONA:

Lugar: DIRECCION, CIUDAD, CHIAPAS

Fecha: 20-Jul-16

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Código Auxiliar	Importe	%
130300001	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE AZÓTEA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 18 MM. INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTE Y ARRASTRES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES)	M2	88.3500			
130300002	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CILAMBRON FY=4200 KG/CM2 INCL: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUM, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	22.5900			
130300003	ACERO DE REF. EN ESTRUCTURA DIAM.#3 FY=4200 KG/CM2 INCL: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	495.4100			
130300004	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM. # 4.5.8 AL 12 FY=4200 KG/CM2 INCL: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	128.4800			
140300001	CONCRETO SIMPLE FC=250 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA CON CEMENTO R.N. PARA LOSAS Y TRABES DE AZÓTEA. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERA DE 19 MM. (3/4"), Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA DEBERAN SER APROBADOS POR EL INPECH, SE INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO Y MAQUINA REVOLVEDORA.	M3	9.8000			
Total ESTRUCTURA						
A2104 140300002	HERRERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION PARA VENTANA A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR (PTR) COLOR VERDE DE 1" X 1" FORMANDO MARCOS Y CUADRADO ESTRUCTURAL DE 1/2" A CADA 14 CMS. DE SEPARACION EN FORMA HORIZONTAL, INCLUYE: 4 TAPETES EXPANSIVOS DE 2" CON PLAS DE 2", SILICON TRANSPARENTE, PRIMARIO BASE, PINTURA ESMALTE ALKIDALICO COLOR BLANCO, SOLDADURA E-6013, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.3400			
Total HERRERIA						
A2114 150500001	ALBANILERIA CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14X15 CMS. ARMADO CON 4 VAR. N. 3, FY=4200 KG/CM2 EST. N. 2 @ 20 CMS. INCL: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA COMUN, CRUCE DE VARILLAS, VIBRADO, COLADO, CURADO.	M	7.3300			
150500002	CADENA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14X15 CM SIN ARMAR (ZOCLO) INCL: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO.	M	22.3800			
150500003	CADENA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 21X10 CMS. SIN ARMAR (ZOCLO) INCL: CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M	8.8000			
150500004	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 14X20 CMS. CH VAR. # 4 Y EST. # 2 @ 20 CMS. INCL: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA. (CD-2)	ML	29.9800			



DIRECTOR: ING. RUFFO RUBALCAVA AVENDAÑO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIÓN DE OBRA

Obra: JN

FT-DP-DDCO-001

No. de Obra:

ZONA

Lugar: DIRECCION CIUDAD CHIAPAS

Fecha: 20-Jul-16

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Código Auxiliar	Importe	%
150500009	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14X13 CMS. ARMADO CON 4 VARILAS No. 4. FY=4200 KG/CM2 EST. No. 2 @ 15 CMS. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA COMUN, CIMBRA Y CRUCE DE VARILLAS.	M	15.0000			
150500007	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO. FC= 250 KG/CM2. DE 14X30 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 3 @ 25 CMS. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3x. INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M	15.5800			
150500010	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2. 14X21 CMS. C/4 VAR. #4 T EST. #2 @ 15 CMS. INCL. CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M	36.2700			
1515000160	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON DE 11 A 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORT. CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. PARA ESTRUCTURAS REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MUESCAS TIPO BOCA DE PESCADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	36.6300			
1515000161	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON DE 15 A 21 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE. 1:3 ACABADO COMUN. PARA ESTRUCTURAS REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD, A CUALQUIER ALTURA, INCL. MATERIALES, MUESCAS TIPO BOCA DE PESCADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	14.4800			
Total ALBANILERIA						
A0106 1601000042	CANCELERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL TIPO COMERCIAL DE 2" CON PUJO Y CORREDIZA, SEGUN PROYECTO, INCLUYE: ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	10.3400			
1603000048	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON MARCO UNIVERSAL Y CONTRAMARCO (ANODIZADO NATURAL) DE 0.92 X 2.44 POR 0.922 MTS FORMADO CON 2 HOJAS DE LAMINA NEGRA CAL. 26, SEPARADAS POR UN NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SEGUN PROYECTO, No. DE PLANO: 4-3686-7, INCLUYE: BISAGRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.0000	7007000092		
Total CANCELERIA						
A0107 1701000014	INST. ELECTRICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QOD-4 SQUARED O SIMILAR. INCL. CONEXION PRUEBA, MATERIALES PARA BU FUACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.0000			
17010000306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2 x 32 WATTS. DE SOBRE PONER, CON GABINETE DE 1.22 x 0.30 MTS, LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA MOD T-8 BASE G13, ENCENDIDO INSTANTANEO, 127 VMS HZ, 415 K, BLANCO FRIO, 5900 LM, DIFUSOR DE ACRILICO Y	PZA	3.0000			





GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIÓN DE OBRA

Obra: JN

FT-DP-DOCO-001

No. de Obra:

ZONA:

Lugar: DIRECCION CIUDAD CHIAPAS

Fecha: 20-Jul-16

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Código Auxiliar	Importe	%
	BALASTRO ELECTRONICO MOD. QTR 2 x 32 T8/127 IN-0 LINEA QUICKTRONIC, MCA, OSRAM O SIMILAR EN CALIDAD, EFICIENCIA Y COSTO. INCLUYE: MATERIA PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, ANDAMIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.					
1703000011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPS, TIPO GG, MARCA SQUARED. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CONEXION Y PRUEBA.	PZA	3.0000			
1703000455	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA, SAL Y TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 13 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: TUBERIA, CONEXIONES, CAJAS, TAPAS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	SAL	2.0000			
1716000657	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT PVC PESADO. INCLUYE: CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLE (MCA, CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDELMEX, CONELEC), CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO DE 1 A 3 VENTANAS, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, APAGADORES.	SAL	5.0000			
1716000777	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX 15A-125V, NEMA 5-15R, 2 POLOS 3 HILOS, ATERRIZADO, INSTALAR OCULTO EN MUROS, MESAS O DONDE SE REQUIERA, PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA, INCLUYE: TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, CABLES CALIBRE No 10 THW, CABLE DE COBRE DESALDOO CALIBRE No 12 (MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDUMEX) O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTOS, ACCESORIOS NECESARIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	SAL	1.0000			
1780000077	REGISTRO EN PISO DE 0.90 X 0.90 X 0.85 M DE TABIQUE ROJO CON ESP. DE 13 CMS, APLAN. INT. CMORT. C-A, 1:3, ACAB. PULIDO, CON TAPA LAMINA USA TIPO CACHUCHA CON PUNTA DE DIAMANTE PINTADO Y CON LETRAS DE IDENTIFICACION, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, PISO DE REGISTRO DE CONCRETO Y TERMINADO DE TUBERIA DE PVC ABOBINADA Y BELLADO CON ESPUMA DE POLIURETANO. INCLUYE: BISAGRAS, VARILLA No. 4 ANCLADA A CADENA FORRADA DE POLIDUCTO NARANJA PARA SUJETAR CONDUCTORES, ABRAZADERA TIPO OMEGA, CADENA DE CONCRETO FC-150 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE SECC, ARMADA CON 3 VARS No. 3, EST. No. 2 @ 20 CMS, SUJECION DE TAPA METALICA A CADENA CON 4 ANCLAS, BOQUILLA, FONDO DE GRAVA DE 3/4", PINTURA (CON PROTECCION U.V.) ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.0000			
	THW INST. ELECTRICA					
A0158 1801000011	ACABADOS PISO DE CONC. FC-150KG/CM2 DE 10 CMS. ESP. ACABADO PULIDO O RAYADO CUBROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06 X 2.05 MTS., JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR. INCLUYE: ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, REVOLVEDORA, LIMPIEZA CON CEPILLO, AGUA Y JABON.	M2	55.9900			



DIRECTOR: ING. RUFFO RUBALCAVA AVENDAÑO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIÓN DE OBRA

Obra: JN

FT-DP-DDCO-001

No. de Obra:

ZONA:

Lugar: DIRECCION CIUDAD CHIAPAS

Fecha: 20-Jul-15

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Código Auxiliar	Importe	%
190300002	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS: INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM Y MADERA DE TERCERA, CHAPLANES, VOLTEADOR, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARRIOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	10.9500	2119000011		
190300004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. EN FUDS. INCLUYE: MASTIQUE, VAGUETAS, CORTES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARRIOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	10.3400	2124000181		
190300003	APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:2:8 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPOLVADO; INCLUYE: EMBOGULLADOS, REMATES, FORJADO RUSTICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, ACARRIOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	148.8700	2101000051		
100528	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA (CON PROTECCION U.V.), VINILICA LAVABLE VINIMEX, LINEA PINVER PINTONE, LINEA KEREMAX DE PINTURAS KEREM, LINEA ESPACIO SATINADO DE IMPERDUMIA, SUPER NOV, KEM TONE, OPTIMUS 54, PROFESIONAL, BERELEX, OSEL ORO, COVER MASTER ACUARIO, VINI ESTAR, PLUS, COLEMAN PLUS, PLASTICA 63, DOL VINILICA GRAN TURISMO, VIN-TEX, ACRIT, SATINADO, DECORART LISO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, SATIN MASTER EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES A CUALQUIER ALTURA, COLOR SEGUN PROYECTO, TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBARBEAR Y PLASTE NECESARIO, INCLUYE ZOCLO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARRIOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	238.2600			
190300008	APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP DE 4.00 MM DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIÉSTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA, SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA DE -10 °C Y ESTABILIDAD A TEMPERATURAS ELEVADAS MAYORES A 135 °C, RESISTENCIA A LA TENSIÓN LONGITUDINAL DE 400N Y 300N A LA TENSIÓN TRANSVERSAL RESISTENCIA AL INTEMPERISMO ACCELERADO DE 3600 HORAS, SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACIÓN CON UN COMPUESTO ASFALTICO DE BAJA VISCOSIDAD SIN DILUIR, RESANE DE FISURAS CON CEMENTO ASFALTICO LIBRE DE ASBESTOS APLICACIÓN DE MANTO PREFABRICADO ADHERIDO EN SAJADAS PLUVIALES, CHAPLANES, TUBERIAS; EL ACABADO DE LA SUPERFICIE DEBERÁ SER HOMOGÉNEA SIN PRESENTAR ESPEJOS DE ASFALTO; SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; MATERIALES, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRASLAPES MÍNIMOS DE 10 CM, EQUIPO Y GAS BUTANO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARRIOS CENTRO Y FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACCESO Y RETIRO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO, SE DEBERÁ ENTREGAR UNA GARANTÍA POR ESCRITO DE 15 AÑOS O SUPERIOR POR PARTE DEL FABRICANTE EN MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	75.9600			
220300001	CERRAJERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA PHILLIPS MOD 325 O SIMILAR PARA PUERTA DE ALUMINO Y/O PTA MULTYPANEL, INCLUYE: PLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARRIOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.0000	7007000000		





GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIÓN DE OBRA

CHIAPAS NOS UNE

Obra: JN

FT-DP-DDCO-001

No. de Obra

ZONA

Lugar: DIRECCIÓN CIUDAD, CHIAPAS

Fecha: 20-10-16

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Código Auxiliar	Importe	%
Total: CERRAJERIA						
A215A 2960000118	SEÑALIZACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE OBRA DE 0.31 X 0.81 MTS. PZA EN LOSETA CERAMICA CON LETRAS EN CORTE DE VINIL CON CUATRO CAPAS DE TRANSPARENTE AUTOMOTRIZ CON LA LETYENDA "INFECH CONSTRUYE", INCLUYE COLOCACION DE LA PIEZA A BASE DE ANGULO INFERIOR DE ALUMINO DE 1/2" ANCLADO A LA PARED CON TAQUETES Y TORILLOS, PEGAMENTO "NO MAS CLAVOS" Y SILICON BLANCO EN EL PERIMETRO DE LA LOSETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.0000			
J960000118	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE OBRA DE 0.31 X 0.81 MTS. EN LOSETA CERAMICA CON LETRAS EN CORTE DE VINIL CON CUATRO CAPAS DE TRANSPARENTE AUTOMOTRIZ CON LA LETYENDA "CHIAPAS NOS UNE", INCLUYE COLOCACION DE LA PIEZA A BASE DE ANGULO INFERIOR DE ALUMINO DE 1/2" ANCLADO A LA PARED CON TAQUETES Y TORILLOS, PEGAMENTO "NO MAS CLAVOS" Y SILICON BLANCO EN EL PERIMETRO DE LA LOSETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.0000			
Total: SEÑALIZACION						
A216B 3000000013	PROTECCION CIVIL SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN AULAS, A BASE DE EXTINTOR DE 4.5 KG DE POLVO QUIMICO DECO, INCLUYE MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LAS OBRA.	PZA	1.0000	7007001330		
3080000072	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DE RUTA DE EVACUACION DE 25 X 25 CM. ELABORADO EN LAMINA DE ESTIRENO CAL 40, IMPRESION EN INYECCION DE TINTA TIPO UV PARA EXTERIORES Y/O IMPRESION SERIGRAFICA A TINTAS SEGUN ESPECIFICACION, BANDA CON EL ESCUDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LOGOTIPO DE CHIAPAS NOS UNE Y LOGOTIPO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS IMPRESO EN TINTA UV PARA EXTERIORES Y ACABADO CON PELICULA TRANSPARENTE ESPECIAL ANTI GRAFITI SERIE 1160 DE 3M. INCLUYE PERFORACIONES PARA SUEJECION A MURO, MATERIAL, ACCESORIOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.0000			
3080000074	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DE ZONA DE SEGURIDAD DE 25 X 25 CM. ELABORADO EN LAMINA DE ESTIRENO CAL 40, IMPRESION EN INYECCION DE TINTA TIPO UV PARA EXTERIORES Y/O IMPRESION SERIGRAFICA A TINTAS SEGUN ESPECIFICACION, BANDA CON EL ESCUDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LOGOTIPO DE CHIAPAS NOS UNE Y LOGOTIPO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS IMPRESO EN TINTA UV PARA EXTERIORES Y ACABADO CON PELICULA TRANSPARENTE ESPECIAL ANTI GRAFITI SERIE 1160 DE 3M. INCLUYE PERFORACIONES PARA SUEJECION A MURO, MATERIAL, ACCESORIOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.0000			



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPASGOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPASDIRECCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIÓN DE OBRA

Obra: JN

FT-OP-DDCO-001

No. de Obra:

ZONA:

Lugar: DIRECCION, CIUDAD, CHIAPAS.

Fecha: 20-Jul-16

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Código Auxiliar	Importe	%
306000076	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO PARA EXTINTOR DE 25 X 25 CM. ELABORADO EN LÁMINA DE ESTIRENO CAL. 40. IMPRESIÓN EN INYECCIÓN DE TINTA TIPO UV PARA EXTERIORES Y/O IMPRESIÓN SERIGRÁFICA A TINTAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN, BANDA CON EL ESCUDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LOGOTIPO DE CHIAPAS NOS UNE Y LOGOTIPO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. IMPRESO EN TINTA UV PARA EXTERIORES Y ACABADO CON PELÍCULA TRANSPARENTES ESPECIAL ANTI GRAFITI SERIE 1180 DE 3M. INCLUYE: PERFORACIONES PARA SUJECCIÓN A MURO, MATERIAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000			
306000082	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO DE "NO CORRO, NO GRITO, NO EMPUJO", DE 40 X 20 CM. ELABORADO EN LÁMINA DE ESTIRENO CAL. 40. IMPRESIÓN EN INYECCIÓN DE TINTA TIPO UV PARA EXTERIORES Y/O IMPRESIÓN SERIGRÁFICA A TINTAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN, BANDA CON EL ESCUDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LOGOTIPO DE CHIAPAS NOS UNE Y LOGOTIPO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. IMPRESO EN TINTA UV PARA EXTERIORES Y ACABADO CON PELÍCULA TRANSPARENTES ESPECIAL ANTI GRAFITI SERIE 1180 DE 3M. INCLUYE: PERFORACIONES PARA SUJECCIÓN A MURO, MATERIAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000			
Total: PROTECCION CIVIL						
A019C 318000040	MOBILIARIO Y EQUIPO (M10405126-1) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA PARA MAESTRO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.0000			
3000119	(M10600090-1) SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRON BLANCO PORCELANIZADO (900MM X 3000MM), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.0000			
318000050	(M10600041-1) SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA MAESTRO DE 1200 X 600 X 750 MM. DE H. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.0000			
318000078	(M10405137) SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA GUARDADO DE MATERIAL DIDACTICO. INCLUYE: DESCARGA, ACARREO DENTRO DE LA OBRA.	PZA	2.0000			
318000103	(M10600042) SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA JARDIN DE NIÑOS DE 805x600x500 mm. INCLUYE: DESCARGA, ACARREO DENTRO DE LA OBRA.	PZA	10.0000			
318000104	(M10600038) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS. INCLUYE: DESCARGA, ACARREO DENTRO DE LA OBRA.	PZA	40.0000			

Total: MOBILIARIO Y EQUIPO

Total: 51 AULA DIDACTICA ESTR. RC

SUBTOTAL

I.V.A. 16.50%

Total del presupuesto

