



San Fernando, Chiapas.

H. Ayuntamiento Municipal

2015 - 2018



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - 2016

OBRA O PROYECTO:

CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN LA
ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"
CLAVE:07DPR4672E.

MONTO FEDERAL:	\$	132,500.00
MONTO ESTATAL:	\$	-
MONTO MUNICIPAL:	\$	265,000.00
2% PAGO A INIFECH (MUNICIPIO)	\$	4,568.96
MONTO MIGRANTES:	\$	132,500.00
MONTO TOTAL:	\$	534,568.96

FINANCIAMIENTO:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal - 2016

PROGRAMA:

SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

SUB-PROGRAMA:

01.-CONSTRUCCIÓN (4)

TIPO DE PROYECTO:

02.-PRIMARIA

LOCALIDAD:

CAB MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)

MUNICIPIO:

SAN FERNANDO, CHIAPAS

EJERCICIO:

2016



OFICIO No. INIFECH/DP/DC/0324/2016.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 09 de Septiembre del 2016.

ING. RAUL MARTINEZ PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
SAN FERNANDO, CHIAPAS.
P R E S E N T E.

En atención al oficio No. PM/231/2016 mediante el cual solicita la revisión y análisis de los siguientes expedientes técnicos:

NOMBRE DEL PLANTEL	LOCALIDAD	CLAVE	DESCRIPCION
PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	COLONIA VIVA CARDENAS	07DPR0262A	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC
J.N. PEDRO CALDERON DE LA BARCA	COLONIA BENITO JUAREZ	07DJN0445S	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC
J.N. FRIDA KAHLO CALDERON	COLONIA GABRIEL ESQUINCA	07DCC1858J	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC
J.N. LEONA VICARIO	RIVERA EL PROGRESO	07DJN1731T	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC
PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	BARRIO SANTA ROSA	07DPR4672E	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC

Al respecto me permito informarle que con base en la Normatividad aplicable a la Infraestructura Física Educativa y de acuerdo a la revisión de los catálogos de conceptos de obra y planos ejecutivos dichos expedientes **SE VALIDAN**, ya que los espacios a construir por su administración cumplen con los requisitos y estándares de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia.

Cabe aclarar que su H. Ayuntamiento asumiría la responsabilidad técnica y legal si existieran cambios en la construcción de la obra respecto a los planos y conceptos normativos vigentes de este Instituto.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


ING. RUFFO RUBALCAVA AVENDAÑO.
DIRECTOR DE PROYECTOS.

C.C.P. Lic. Eduardo Francisco Zenteno Núñez.-Director General del INIFECH.-Para su superior conocimiento.-Edificio.
Lic. Erik Didier Argueta Moreno.-Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo.-Para su conocimiento.-Edificio.
C.P. Luis Humberto Hernández Rodríguez.-Jefe del Área de Recursos Financieros.-Mismo fin.-Edificio.
Ing. Jose Luis Ruiz Ochoa.-Jefe del Departamento de Certificación.-Mismo Fin.-Edificio.
Archivo / Minutario
I'RRAI'JLRO/A'EJG

Libramiento Sur Poniente #550, Col. Penipak. C.P. 29060, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Tel. 617 00 51 Ext. 42039/42073/ 42017 www.inifech.gob.mx



San Fernando, Chiapas.

H. Ayuntamiento Municipal

2015 - 2018



TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
12 DE MAYO DE 2016

LIC. EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

PRESENTE

De la manera más atenta me permito solicitar su valioso apoyo a efecto de que se sirva instruir a quien corresponda para que se realice la revisión y en su caso la validación de 5 expedientes técnicos como a continuación se detalla:

Municipio	Comunidades	Dirección	Cantidad de aulas	Escuela
SAN FERNANDO				
	Colonia Viva Cárdenas	Carretera a Chicoasen Km 11	1	Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón Clave: 07DPR0262A
	Colonia Benito Juárez	Barrio el Kinder Conocido	1	Jardín de Niños Pedro Calderón de la Barca Clave: 07DJN0445S
	Colonia Gabriel Esquinca	Barrio Santa Cruz Conocido	1	Jardín de Niños Frida Kahlo Calderón Clave: 07DCC1858J
	Ribera el Progreso	Barrio Loma Bonita Conocido	1	Jardín de Niños Leona Vicario Clave: 07DJN1731T
	Cabecera Municipal Barrio Santa Rosa	1ª Poniente esquina con 5ª Sur Barrio Santa Rosa	1	Escuela Primaria Josefa Ortiz de Fombona Clave: 07DPR0497Z
		TOTAL DE AULAS	5	





GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

RECIBO DE INGRESOS

CHIAPAS NOS UNE

Folio **Nº** 3595

NOMBRE:	MUNICIPIO SAN FERNANDO		
IMPORTE: \$	4,568.96		
CANTIDAD EN LETRAS:	(CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESO 96/100 M.N.)		
DOMICILIO FISCAL:	PALACIO MUNICIPAL SIN COL CENTRO		
CIUDAD:	SAN FERNANDO CHIAPAS,	R.F.C.:	MSF-850101-TQ5
CONCEPTO:	PAGO DEL 2% DE OBRA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Y CERTIFICACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		
LICITACION No.:	No. DE OBRA:	CONCURSO No.:	
DESCRIPCION DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COMUNIDAD CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA ROSA, 1a PONIENTE ESQUINA CON 5a SUR BARRIO SANTA ROSA		

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 12 del mes de SEPTIEMBRE de 2016

Recibió

VERONICA LOPEZ GORDILLO

Nombre, firma y fecha



INSTITUTO
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

Libramiento Sur Poniente 8850, Col. Panipak, C.P. 29064, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Tel: 01 7 00 51 Ext: 42031 / 42016 www.inftech.gob.mx



SECRETARÍA DE HACIENDA
CEDULA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS FISM 2016
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTOS Y EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DELEGACIÓN REGIONAL III MEZCALAPA
RAMO 33



FECHA: FEBRERO 2016
MUNICIPIO: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS
LOCALIDAD: 0001.-CAB MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)
PROGRAMA: SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
NOM_PROY.: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6XB RC, EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE:07DPR4872E.

SUBPROGRAMA	0	1	CONSTRUCCIÓN
MTO_FEDERAL:			\$132,500.00
MTO_ESTATAL:			\$0.00
MTO_MUNICIPAL:			\$269,568.96
MTO_MIGRANTE:			\$132,500.00
TOTAL:			\$534,568.96

No.	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
1	ANEXO DE REGISTRO Y CONTROL	X		
2	CEDULA DE REGISTRO Y DATOS BASICOS GENERALES POR OBRA	X		
3	PROGRAMA DE TRABAJO (CALENDARIO DE EJECUCION)	X		
4	CROQUIS DE LOCALIZACIÓN (MACRO Y MICRO)	X		
5	PRESUPUESTO DE LA OBRA O PROYECTO	X		
6	GENERADORES DE LA OBRA	X		
7	PLANO INGENIERIA	X		
8	PROYECTOS DE FACTIBILIDAD (ESTUDIO Y PROYECTO)	NA		
9	TARJETA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (CUANDO EXISTAN CONCEPTOS DE OBRAS QUE NO ESTÉN CONSIDERADOS EN LOS CATÁLOGOS DEL H. CONGRESO Y SOP.	X		
10	COTIZACIONES (3 MINIMO) (EN SU CASO)	NA		
11	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD TÉCNICA DE DEPENDENCIA NORMATIVA	X		
12	DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL (EN SU CASO)	X		
13	ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM)	X		
14	ACTA DE PRIORIZACIÓN	X		
15	ACTA CONSTITUTIVA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	X		
16	ACTA DE ACEPTACIÓN DE OBRA	X		
OBSERVACIONES GENERALES:				



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. FRANCISCO ARGELIO VALENCIA VAZQUEZ
NOMBRE Y FIRMA



REVISÓ POR LA DELEGACIÓN

LIC. JULIO C. DOMÍNGUEZ LORENZANA
NOMBRE Y FIRMA

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

Oficio No. SE/SPE/ 000840 /16
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Agosto 22, 2016.

ING. RAÚL MARTÍNEZ PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN FERNANDO, CHIAPAS.

En atención al oficio O.P./O.F./0150/2016 de fecha 29 de julio del presente año, mediante el cual solicita validación de las metas de los Expedientes Técnicos; para construcción de un aula didáctica en beneficio de las siguientes escuelas de ese municipio:

No.	CLAVE	ESCUELA	LOCALIDAD
1	07DCC1858J	FRIDA KAHLO CALDERON	BARRIO SANTA CRUZ
2	07DJN0445S	PEDRO CALDERON DE LA BARCA	BENITO JUAREZ
3	07DJN1731T	LEONA VICARIO	SAN FERNANDO
4	07DPR0262A	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	VIVA CARDENAS
5	07DPR4672E	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	SAN FERNANDO

Al respecto me permito hacer entrega de cinco expedientes técnicos validados, destacando lo siguiente:

- La Dirección de Programación y Presupuesto, valida que el inmueble escolar considerado para ser atendido por ese H. Ayuntamiento, tiene clave oficial y está adscrito a la Secretaría de Educación.
- Los aspectos técnicos en cuanto a especificaciones, sistemas constructivos y costos, deberán apegarse a la Normatividad que determine el Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Chiapas (INIFECH).
- Es responsabilidad de la Presidencia Municipal solicitar al Director contar con el Acta de Donación del terreno que ocupa el plantel debidamente certificada ante la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación.
- Con respecto al equipamiento de las aulas, se hace la observación de que, de acuerdo al Convenio de Colaboración en Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física; así como a su Guía Operativa, el mobiliario deberá ser suministrado por ese Ayuntamiento.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS
ING. RAÚL MARTÍNEZ PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN FERNANDO, CHIAPAS



C.c.p. LIC. GUILLERMO RAÚL RUIZ REYNA-Director de Programación y Presupuesto.- Para su conocimiento.- Edificio.
ARQ. ENRIQUE CHONG GUTIÉRREZ.-Jefe del Departamento de Programación de Espacios Educativos.- Mismo fin.- Edificio.
ARCHIVO/MINUTARIO
MAZ/EDHG/16000

Libramiento Norte Oriente S/N Boulevard Salomón González Blanco
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador: (961) 61 7 05 32
Ext. 60033



Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016

Cedula de Registro y Datos Básicos Generales

Programa:	CLAVE [][] S [] J []	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
Subprograma:	[][] 0 [] 1 []	CONSTRUCCIÓN (4)
Proyecto:	[][] 0 [] 2 []	PRIMARIA
Clave y Nombre de la Región:	[][] [][] [][] [][]	CENTRO
Clave y Nombre del Municipio:	[][] 0 [] 7 [] 9 []	SAN FERNANDO
Clave y Nombre de la Localidad:	0 [] 0 [] 0 [] 1 []	CAS MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)
Coordenadas de la obra: (UTM)	16 520534 N 93.123502 W	
Nombre de la Obra o Proyecto:	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	
Costo Total de la Obra o Proyecto:	\$534,568.96	

INVERSION 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33				
Suma	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	MIGRANTE
\$534,568.96	\$132,500.00	\$0.00	\$269,568.96	\$132,500.00

Tipo de Obra			
NUOVA	AMPLIACION	REHABILITACION	COMPLEMENTARIA
X			

Porcentaje de Servicios Básicos de la localidad			
AGUA ENTUB.	ALCANTARILLADO	LETRINAS	ELECTRIFICACION
100	100	0	90

Descripción de la obra:

CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION EN TERRENO INVESTIGADO, RELLENOS PROPIOS DE LA OBRA, EXCAVACION Y CON MATERIAL MEJORADO, CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO DE F'c= 250 KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO DEL NO. 4, 250 KG/CM2, CEJA PERIMETRAL, RODAPIE, MURETE DE ENVIRACE, ANCLAJE DE CASTILLOS, CIMBRAS, HERRERIA, ALBAÑILERIA, CADENA Y CASTILLO, CONCRETO DE F'c= 250 KG/CM2, INSTALACION ELECTRICA, ACABADOS CON PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2 CON MALLA LAC 6-6/10-10, LOSETA DE 33X33 CM, FORJADO DE NAZIZ, CANCELERIA, CRISTALERIA, APLANADOS, PINTURA IMPERMEABILIZANTE EN LOZA, CERRAJERIA, PROTECCIONES Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.

Metas del Proyecto	
U. Medida	Cantidad
AULA	1.00
Beneficiarios	
U. Medida	Cantidad
ALUMNOS	30

Periodo Ejecución	
Inicio	Termino
01 DE JUNIO 2016	31 DE AGOSTO 2016
Modalidad Ejecución	
C-CONTRATO	
Riesgo Protección Civil	
NINGUNO	

No. De Priorización



Estados:	L O T CHAMPAS
Municipio:	L O T SAN FERNANDO
Región:	L T CENTINHO

Figura de Projeção: O2 - INICIAL/2014

Autoren: Dr. Christiane Böhmer

[illegible][illegible]

LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO VÁLIDA QUE EL INMUEBLE ESCOLAR CONSIDERADO PARA SER ATENDIDO POR ESE H. AYUNTAMIENTO, CLAVE OFICIAL Y ESTA ASIGNATO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

LOS ASPECTOS TÉCNICOS EN CUANTO A ESPECIFICACIONES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, SE APEGARÁN A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE EL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

ING. RICCARDO MARIANO
Direttore del Dipartimento di Ingegneria della
Università degli Studi di Padova

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

VALIDACIÓN TÉCNICA

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2015 - 2018



CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"
OBRA: CLAVE: 07DPR4872E.

LOCALIDAD: CAB. MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)

MUNICIPIO: 079-SAN FERNANDO, CHIAPAS

FECHA: MAYO 2016

CONCEPTOS		JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
1	PRELIMINARES												
2	CEMENTACION												
3	ESTRUCTURA												
4	ALBAÑILERIA												
5	ACABADOS												
6	CANCELERIA												
7	HERRERIA												
8	CEBOLLERIA												
9	INSTALACION ELECTRICA												
10	MOBILIARIO Y EQUIPO												
11	OTRAS												



ELABORADO
ING. ARMANDO JIMENEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS



REVISADO Y AUTORIZADO
ING. FRANCISCO JIMENEZ DE LA CRUZ
COORDINADOR DE OBRAS PUBLICAS



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016

Croquis de Localización de la Obra o Proyecto

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS

Localidad: 0001.-CAB MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)

Programa: SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)

Obra ó Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE:07DPR4672E.

Fecha Elaboración: FEBRERO 2016

MACROLOCALIZACION



ELABORÓ:

ING. ARMANDO JIMÉNEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS

REVISÓ:

ING. FRANCISCO ARGELIO VALENCIA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016

Croquis de Localización de la Obra o Proyecto

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS

Localidad: 0001.-CAB MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)

Programa: SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)

Obra ó Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X6 RC, EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE:07DPR4672E

Fecha Elaboración: FEBRERO 2016

MICROLOCALIZACION

Servicios Básicos de la Localidad

Agua Entubada	Alcantarillado y/o Letrinas	Energía Eléctrica	Salud	Educación	Apertura de Calles
100%	95%	100%	100%	100%	100%



ELABORÓ:

ING. ARMANDO JIMENEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA

REVISÓ:

ING. FRANCISCO ARGELIO VALENCIA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016

Resumen de Aportaciones

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS
Localidad: 0001.-CAB MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)
Programa: S.J.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)
Obra ó Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"
CLAVE: 07DPR4672E.
Fecha de Elaboración: FEBRERO 2016

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen	Precio Unitario en pesos	Importe en (pesos)
	RESUMEN DE APORTACIONES				
	FEDERAL:			\$	132,500.00
	ESTATAL:			\$	-
	MUNICIPAL:			\$	265,000.00
	2% PAGO A INIFECH MUNICIPIO:			\$	4,568.96
	MIGRANTE:			\$	132,500.00
	TOTAL:			\$	534,568.96

ELABORO:

ING. FRANCISCO ARGELIO VALENCIA VAZQUEZ
DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



AUTORIZO:

ING. RAJIL MARTINEZ PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016

Resumen General

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS

Localidad: 0001.-CAB MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)

Programa: SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)

Obra ó Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE:07DPR4672E.

ha de Elaboración: FEBRERO 2016

CILAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (EN PESOS)	IMPORTE
A0101	PRELIMINARES				\$ 22,517.92
A0102	CIMENTACION				\$ 58,351.25
A0103	ESTRUCTURA				\$ 77,091.24
A0104	HERRERIA				\$ 12,499.01
A0105	ALBAÑILERIA				\$ 67,765.00
A0106	CANCELERIA				\$ 34,501.45
A0107	INSTALACION ELECTRICA				\$ 26,811.10
A0108	ACABADOS				\$ 96,221.00
A0110A	CERRAJERIA				\$ 1,414.45
A010D	MOBILIARIO Y EQUIPO				\$ 21,551.72
A01MOB	EXTRAS				\$ 38,172.40

SUBTOTAL: \$ 456,896.55

16% I.V.A: \$ 73,103.45

TOTAL DE AULA: \$ 530,000.00

2% DE INSPECCION DE INIFECH (A CARGO DEL MUNICIPIO): \$ 4,568.96

TOTAL: \$ 534,568.96

ELABORÓ:

ING. FRANCISCO ARCELIO VALENZUELA VAZQUEZ
DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



AUTORIZO:

ING. RAUL MARTINEZ PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016
Presupuesto de Obra o Proyecto

Municipio: 079-SAN FERNANDO, CHIAPAS
Localidad: 0001-CAB MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)
Programa: SJ-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
Subprograma: 01-CONSTRUCCIÓN (4)
Obra o Proyec: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA 6X8 RC. EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" CLAVE 070PR4672E.
Fecha de Elab: FEBRERO 2016

Clave	Concepto de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
A	CONSTRUCCION DE 01 AULA 6x8				
A01	01 AULA DIDACTICA RC				
A0101	PRELIMINARES				
1101000011	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE DE EDIFICIOS, INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	74.88	\$ 10.63	\$795.97
1102000021	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA. INCLUYE: AFINE DE TALUDES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO Y ACHIQUES.	M3	31.87	\$ 255.49	\$8,142.47
1103000051	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA PARA FORMACION DE PLAZAS CIVICAS, CANCHAS DEPORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS. INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	6.38	\$ 174.15	\$1,105.57
1103000011	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADAS CON PISON AL 90%, SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA. INCLUYE: EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M3	20.27	\$ 90.43	\$1,833.02
1103000051	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL MEJORADO, PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISON AL 90 % SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA. INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M3	18.12	\$ 659.94	\$12,055.80
A0102	CIMENTACIÓN				
1201000031	PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM, INCLUYE: PREPARACION DEL AREA DE DESPLANTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	26.56	\$ 165.81	\$4,404.56
1203000031	CONCRETO FC=250 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR EL INFECH SE INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, DESPERDICIO Y REVOLVEDORA.	M3	4.27	\$ 2,842.82	\$12,155.02
1212000011	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA No. 2 FY=2400 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL.	KG	27.55	\$ 35.43	\$976.10
1212000021	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NUM 3 FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL.	KG	114.68	\$ 31.33	\$3,592.84
1212000031	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NUM 4 S.B. AL 12 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	68.12	\$ 29.14	\$1,926.60
1213000011	CIMERA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3x. ACABADO COMUN. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO. INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMENTADO Y DESMONTADO.	M2	21.11	\$ 188.13	\$3,970.67

ELABORO:

ING. FRANCISCO ARCELO VALENZUELA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



ESTA HOJA
ACUMULADO \$40,541.80

ING. RAUL MARTINEZ PANAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016
Presupuesto de Obra o Proyecto

Municipio: 079-SAN FERNANDO, CHIAPAS
Localidad: 0001-CAB MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)
Programa: 6J-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
Subprograma: 01-CONSTRUCCIÓN (4)
Obra o Proyec: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA 6X8 RC. EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" CLAVE:070PR4672E.
Fecha de Elab: FEBRERO 2016

Clave.	Concepto de Trabajo.	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
A	CONSTRUCCION DE 01 AULA 6x8				
A01	01 AULA DIDACTICA RC				
A0101	PRELIMINARES				
1101000011	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE DE EDIFICIOS, INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	74.88	\$ 10.63	\$795.97
1102000021	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO Y ACHIQUE.	M3	31.87	\$ 255.49	\$8,142.47
1103000031	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA PARA FORMACION DE PLAZAS CIVICAS, CANCHAS DEPORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS, INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	8.38	\$ 174.15	\$1,450.57
1103000011	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PISON AL 90%, SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA, INCLUYE: EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M3	20.27	\$ 90.43	\$1,833.02
1103000051	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL MEJORADO, PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISON AL 90% SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M3	18.12	\$ 859.94	\$15,585.89
A0102	CIMENTACIÓN				
1201000031	PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 8 CM, INCLUYE: PREPARACION DEL AREA DE DESPLANTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	26.56	\$ 165.81	\$4,404.56
1203000031	CONCRETO FC=250 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR EL INFECH SE INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, DESPERDICIO Y REVOLVEDORA.	M3	4.27	\$ 2,842.82	\$12,155.02
1212000011	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA No. 2 PY=2400 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL.	KG	27.55	\$ 35.43	\$976.10
1212000021	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NUM 3 PY=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL.	KG	114.88	\$ 31.33	\$3,592.84
1212000031	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NUM 4 S.B. AL 12 PY=4200 KG/CM2 INCLUYE:SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	66.12	\$ 29.14	\$1,926.60
1213000011	CIMERA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 5x, ACABADO COMUN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMENTADO Y DESCIMENTADO.	M2	21.11	\$ 188.13	\$3,970.87

ELABORO:

ING. FRANCISCO ARGELIO VALENZUELA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANOESTA HOJA
ACUMULADA\$49,541.24
\$49,541.24ING. JAIL, MARTINEZ PANAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Fondo de Aperturas para la Infraestructura Social Municipal 2016
Presupuesto de Obra o Proyecto

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS
Localidad: 0001.-CAB MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)
Programa: SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)
Obra o Proyec: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE:07DPR4672E.
Fecha de Elab: FEBRERO 2016

Clave.	Concepto de Trabajo.	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
1215000030	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACIÓN DE 14X21 CMS. CON CONCRETO P=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A/C 15 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, OMBRA COMÚN CON MADERA DE PINO DE 3x. OMBRADO, DESOMBRADO, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	11.88	\$ 340.68	\$4,047.28
1216000061	CEJA PERIMETRAL DE CONCRETO P=250 KG/CM2 SECCION PROMEDIO 14X23CMS. ARMADO CON VARILLA No.3 Y BASTON No. 2 A/C 25 CMS. DE LONG. INCL. OMBRA APARENTE, DESOMBRADO, MATERIALES, COLADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	29.77	\$ 277.07	\$8,248.37
1216000062	RODAPIE DE CONCRETO P=250 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15X20 CMS. CON 5 VARILLAS No. 3 Y BASTON DE 1.40 M. DE LONGITUD DEL No. 2 @ 25 CMS. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	10.20	\$ 363.99	\$3,918.70
1217000052	MURETE DE ENRADE EN CIMENTACIÓN CON TABIQUE DE CONCRETO P=40 KG/CM2. DE 15X14X40 CMS. ACENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 15CMS. DE ESPESOR INCL. MATERIALES ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PLUMEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	15.27	\$ 363.38	\$5,548.52
1217000053	MURETE DE ENRADE EN CIMENTACIÓN CON TABIQUE DE CONCRETO DE P=40 KG/CM2. DE 15X14X40 CMS. ACENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 20 CMS. DE ESPESOR INCL. MATERIALES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PLUMEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	14.77	\$ 529.34	\$7,819.56
1220000238	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACIÓN DE 14X15 CMS. CON CONCRETO P=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A/C 15 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, OMBRA CON MADERA DE PINO DE 3x. OMBRADO, DESOMBRADO, MATERIALES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	6.24	\$ 279.96	\$1,746.96
A0103	ESTRUCTURA				
1302000011	OMBRA PARA MUROS Y COLUMNAS NO APARENTE CON MADERA DE PINO DE 3x. (TIMPANO) INCLUYE: OMBRADO, DESOMBRADO, HABILITADO, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA TROQUELES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	10.86	\$ 180.14	\$1,956.43
1302000051	OMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 18 MM. INCLUYE: OMBRADO Y DESOMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVIENTO Y ARRASTRES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES).	M2	89.39	\$ 281.72	\$25,076.56
1303000092	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA C/ ALAMBREON P=2400 KG/CM2. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUM. HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS, SILETAS Y DESPERDICIOS.	KG	22.59	\$ 36.65	\$827.95
1303000093	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM No. 3 P=4200 KG/CM2. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUM. HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS, SILETAS Y DESPERDICIOS.	KG	495.41	\$ 31.33	\$15,531.10
1303000094	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM No. 4.5 B AL 12 P=4200 KG/CM2. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUM. HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS, SILETAS Y DESPERDICIOS.	KG	138.46	\$ 30.13	\$4,171.78
1306000031	CONCRETO SIMPLE P=250 KG/CM2. FABRICADO EN OBRA CON CEMENTO R.N. PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SÓLO DE 19 MM. (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA DEBERÁN SER APROBADOS POR EL INIFEDH. SE INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO Y MÁQUINA BOMBA VEDORA.	M3	8.80	\$ 2,912.38	\$25,537.43

ESTA HOJA
ACUMULADO \$158,418.61
\$157,960.41

ELABORO

ING. FRANCISCO ERDELIO VALENZUELA VÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. RAÚL MARTÍNEZ PANZAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016
Presupuesto de Obra o Proyecto

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS
Localidad: 0001.-CAB. MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)
Programa: SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)
Obra o Proyec: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 8X8 RC, EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE 070PR4872E.
Fecha de Elab: FEBRERO 2016

Clave	Concepto de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
A0104 1403000092	HERRERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION PARA VENTANA A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR (PTB) COLOR GRIS DE 1" X 1" FORMANDO MARCOS Y CUADRO ESTRUCTURAL DE 1/2" A CADA 14 CMS. DE SEPARACION EN FORMA HORIZONTAL. INCLUYE 4 TAQUETES EXPANSIVOS DE 2" CON PUNAS DE 3". SILICON TRANSPARENTE, PRIMARIO BASE, PINTURA ESMALTE ALKIDALCO COLOR BLANCO. SOLDADURA E-6013. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.34	\$ 1,209.27	\$12,499.01
A0105 1503000821	ALBAÑILERIA CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'CD=250 KG/CM2, DE 14 X 15 CMS. ARMADO CON 4 VAR. No. 3 F'Y= 4200 KG/CM2. ESTRIBOS No. 2 A/C 20 CMS. INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, OMBRA COMUN, CRUCE DE VARILLAS, VIBRADO, COLADO Y CURADO.	ML	7.53	\$ 288.22	\$2,170.30
1505000062	CADENA DE CONCRETO F'CD=250 KG/CM2 DE 14X10 CM. SIN ARMAR (ZOCLO) INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA OMBRA APARENTE Y DESCOMBRADO.	ML	22.38	\$ 238.81	\$5,344.57
1505000063	CADENA DE CONCRETO F'CD=250KG/CM2 DE 21X10 CMS. SIN ARMAR (ZOCLO) INCL. OMBRA APARENTE Y DESCOMBRADO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	8.90	\$ 237.21	\$2,087.45
1505000066	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'CD=250 KG/CM2 14X20 CMS. C/4 VAR. No. 4 Y EST. No. 2 # 20CMS. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, OMBRA COMUN, DESCOMBRADO Y CRUCE DE VARILLAS (CD-2)	ML	29.96	\$ 320.91	\$9,614.46
1505000094	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'CD=250 KG/CM2 DE 14X15 CMS. ARMADO CON 4 VAR. No. 4 F'Y=4200 KG/CM2 EST. No. 2 # 15 CMS. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, OMBRA COMUN, OMBRA Y CRUCE DE VARILLAS.	ML	15.00	\$ 315.49	\$4,732.35
1505000097	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO, F'CD= 250 KG/CM2, DE 14X30 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 # 25 CMS. CON OMBRA DE MADERA DE PINO DE 3/4 INCLUYE HABILITADO, COMBRADO, DESCOMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	15.58	\$ 435.74	\$6,786.82
1505000210	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'CD=250 KG/CM2, 14X21 CMS. C/4 VAR. # 4 Y EST. # 2 # 15 CMS. INCL. OMBRA COMUN, DESCOMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	38.27	\$ 335.51	\$12,569.67
1515000140	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON DE 11 A 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORT. CEM/ARENA 1:3 ACABADO COMUN. PARA ESTRUCTURA REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE MATERIALES, MUESCAS TIPO BOCA DE PESCADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	38.63	\$ 453.14	\$17,504.90
1515000181	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON DE 19 A 21 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM/ARENA 1:3 ACABADO COMUN. PARA ESTRUCTURA REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE MATERIALES, MUESCAS TIPO BOCA DE PESCADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	14.48	\$ 507.88	\$7,352.63
A0106 1601000043	CANCELERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO COMERCIAL DE 2" CON TUBO Y CORREDIZA. SEGUN PROYECTO. INCLUYE ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	10.34	\$ 2,924.27	\$30,256.39

ESTA HOJA
ACUMULADO \$110,500.97
\$268,461.37

ELABORO:

ING. FRANCISCO ARGELIO VALENZUELA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016
Presupuesto de Obra o Proyecto

Municipio: 079-SAN FERNANDO, CHIAPAS
Localidad: 0001-CAB MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)
Programa: SJ-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
Subprograma: 01-CONSTRUCCIÓN (4)
Obra o Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE 07DPR4872E.
Fecha de Elaboración: FEBRERO 2016

Clave	Concepto de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
1803000048	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON MARCO UNIVERSAL Y CONTRAMARCO (ANCLAZADO NATURAL) DE 0.92X2.44 POR 0.32 MTS FORMADO CON DOS HOJAS DE LAMINA HERRA CAL. 26, SEPARADAS POR UN NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SEGÚN PROYECTO, No. DE PLANO 4 3888-T. INCLUYE: BISAGRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.00	\$ 4,264.50	\$4,264.50
A0107	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
1701000031	SUM. Y COLOC. DE TABLERO DE CONTROL QO 8-16 L300 F SQUARE, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION.	PZA	1.00	\$ 2,447.76	\$2,447.76
1701000306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32 WATTS, DE SOBREPOTER CON GABINETE DE 1.23X0.30 MTS, LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA MCO. T-8 BASE G13, ENCENDIDO INSTANTANEO, 127 V/60 HZ, 4100K, BLANCO FRIO 5800LM, DIFUSOR DE ACRILICO Y BALASTRO ELECTRONICO MCO. QTP 2X32 T8/127 ISN-D LINEA QUICKTRONIK, MCA, OSRAM O SIMILAR EN CALIDAD, EFICIENCIA Y COSTO. INCLUYE: MATERIAL PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, ANDAMIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	5.00	\$ 1,756.74	\$8,783.70
1703000011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 30 AMPS, TIPO QO, MARCA SQUARE INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	3.00	\$ 338.64	\$1,015.92
1703000455	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 13MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: TUBERIA, CONEXIONES, CAJAS, TAPAS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	SAL	2.00	\$ 624.07	\$1,248.14
1716000657	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT PVC PESADO, INCLUYE: CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLE (MCA, CONSUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONCELMEC, CONELEC), CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO DE 1 A 3 VENTANAS ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, APAGADORES.	SAL	5.00	\$ 970.06	\$4,850.30
1716000777	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX 15A-125V, NEMA 5-15R, 2 POLOS 3 HILOS, ATERRIZADO, INSTALAR OCULTO EN MUROS, MESAS O DONDE SE REQUIERA, PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA, INCLUYE: TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICO PESADO, CABLES CALIBRE No 10 THW, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE No 12 (MARCA CONSUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONSUMEX) O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTOS, ACCESORIOS NECESARIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	SAL	2.00	\$ 1,177.04	\$2,354.08
1760000277	REGISTRO EN PISO DE 0.60 X 0.60 X 0.05 M DE TABIQUE DE CONCRETO CON ESP. DE 13 CMS. APLAN. INT. C/MCHT. O.A. 1.5, ACAB. PUEDO, CON TAPA LAMINA LISA TIPO CACHUCHA CON PUNTA DE DIAMANTE PINTADO Y CON LETRAS DE IDENTIFICACION, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, PISO DE REGISTRO DE CONCRETO Y TERMINADO DE TUBERIA DE PVC ABONADA Y SELLADO CON ESPUMA DE POLIURETANO, INCLUYE: BISAGRAS, VARILLA No 4 ANCLADA A CADENA PORRADA DE POLIDUCTO NARANJA PARA SUIETAR CONDUCTORES, ABRAZADORA TIPO OMEGA, CADENA DE CONCRETO PC-150 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE SECC. ARMADA CON 3 VARS No 3, EST. No 2 @ 20 CMS, SUELDON DE TAPA METALICA A CADENA CON 4 ANGLAS, BOQUILLA, FONDO DE GRANA DE 3/4", PINTURA (CON PROTECCION II, V) ANTICORROSIONA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.00	\$ 8,111.20	\$8,111.20
A0108	ACABADOS				
1901000538	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO PC-150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA-LAC 8-6/10-10 AMBOS SENTIDOS, ACABADO RUSTICO, INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO Y DESMORRADO CON MACERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, REVOLVEDORA, ALAMBRE DE AMARRAR, CORTES, TRASLAPES Y MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	55.69	\$ 335.76	\$18,696.47

ESTA HOJA
ACUMULADO

\$49,774.07
\$316,255.45

ELABORÓ:

ING. FRANCISCO APOLO INGENIERA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

ING. RAÚL MARTÍNEZ RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016
Presupuesto de Obra o Proyecto

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS
Localidad: 0001.-CAB. MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)
Programa: SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)
Obra o Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE-07DPR4672E.
Fecha de Elaboración: FEBRERO 2016

Clave.	Concepto de Trabajo.	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
1903000062	FORADO DE MARI EN BANQUETAS, INCLUYE: OMBRA APARENTE CON DISPLAY DE PINO DE 16MM Y MADERA DE 3/4 CHAPLANES. VOLTEADOR, OMBRADO, DESCOMBRADO, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M.	10.95	\$ 257.65	\$2,921.27
1903000064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. EN FUSOS; INCLUYE: MASTIQUE, VAGUETAS, CORTES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	10.34	\$ 533.85	\$5,520.01
1903000093	APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEM-CAJALARE 1:2:8 A PLOMO Y RESLA ACABADO ESPONJADO; INCLUYE: ENROQUILLADOS, REMATES, FORADO RUSTICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	149.87	\$ 173.52	\$26,005.44
1903000090	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAJALARE 1:2:8 A PLOMO Y RESLA ACABADO ESPONJADO; INCLUYE: ENROQUILLADO, REMATES, FORADO RUSTICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, DE (0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA).	M2	10.05	\$ 164.40	\$1,653.12
1903000098	PULIDO CON LLANA METALICA EN LOSAS Y MUROS DE OMENTACION CON CEMENTO GRIS; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	10.05	\$ 57.79	\$580.80
1900000089	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA (CON PROTECCION U.V.), VINILICA (LAVABLE VIVEZA LINEA B DE MONTEBELLO, VINIMEX, SUPER NOV, KEM TONE, OPTIMUS 54, PROFESIONAL, BERELEX, OSEL, ORQ, COVER MASTER ACUARIO, VINI ESTAR, PLUS, COLEMAN PLUS, PLASTICA 63, VINILICA GRAN TURISMO, VIN-TEX, ACRIT, SATINADO, DECORART LISO O SATINADO, SATIN MASTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES A CUALQUIER ALTURA, COLOR SEGUN PROYECTO, TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESABEN Y PLASTE NECESARIO; INCLUYE: ZOCLO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	239.26	\$ 91.54	\$21,901.86
1902000015	SUM. Y COLOC. DE INFERM. PREFAB. MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO "SBS" CON MIN. DE 12% DE POLIMERO DE ASFALTO MODIFICADO MODIFICADO: C/REF. CENTRAL DE FIBRA DE VORO DE 90 GRS/M2 C/RESINA TERMOFUSION DE BORGOLICATO TIPO "T" E HILO DE REF. LONG. ACAS. APARENTE C/GRABILLA A BASE DE RESOLTA PIGMENTADA Y ESMALTADA A PUEGO CON RESINA SILON EN COL. TERRACOTA CON 3.5 MM. DE ESP. TOTAL HACIENDO TRASLAPES DE 0.10 MTS. EN AMBOS SENTIDOS; APLICADO POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERA DE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS F-1-T SEÑALADOS POR LA "S.A.T.C. FAL273 Y DEBERA DE PRESENTAR UNA GARANTIA POR ESCRITO DE 5 AÑOS. (CON FRANJA) INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PRIMER ASFALTICO CON RENDIMIENTO DE 0.20 LTS./M2, SELLADO Y CALAFATEADO DE FISURAS Y GRIETAS A BASE DE CEMENTO PASTICO ASFALTICO CON UN RENDIMIENTO DE 0.06 LTS./M2.	M2	75.96	\$ 250.66	\$19,040.13
A0110A 2203000001	CERRAJERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA PHILLIPS MOD.715 O SIMILAR PARA PUERTA DE ALUMINO Y/O PTA.MULTIPANEL; INCLUYE: FUSOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.00	\$ 1,414.45	\$1,414.45
A0100 3160000288	MOBILIARIO Y EQUIPO (M10600041) SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA MAESTRO 1200 x 600 x 750 mm; INCLUYE: DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.00	\$ 1,143.80	\$1,143.80
3160000289	(M10400126) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA APILABLE DE PLASTICO; INCLUYE	PZA	1.00	\$ 477.94	\$477.94
3160000290	(M12600038) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA DE PALETA DE POLIPROPILENO DE 760 x 550 x 520mm. DE ALTURA; INCLUYE: DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.	PZA	30.00	\$ 555.57	\$16,667.10
3160000782	(M10600090) SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRON BLANCO PORCELANIZADO DE 900X3000 MM; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO	PZA	1.00	\$ 3,262.88	\$3,262.88

ESTA HOJA
ACUMULADO

\$100,888.70
\$518,724.15

ELABORO:

ING. FRANCISCO ARGELIO VALENZUELA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016
Presupuesto de Obra o Proyecto

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS
Localidad: 0001.-CAB MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONER)
Programa: SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)
Obra o Proyec: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE 07DPR4672E
Fecha de Elab: FEBRERO 2016

Clave	Concepto de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
A01M08	EXTRAS				
1909000111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA INTERCERAMIC DE 30X30 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADADA CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	45.96	\$ 425.58	\$19,580.06
1901000301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LOSETAS INTERCERAMIC DE 60X60 CM PARA EVENTO CONMEMORATIVO, GRABADA Y PINTADA SEGÚN DISEÑO FUNDACION ESCALERA, INCLUYE COLOCACION DE LA PIEZA BASE DE ANGULO INFERIOR ANCLADO A LA PARED CON TAQUETES Y TORNILLOS, PESAMENTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 12,063.00	\$12,063.00
1909000101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 LOSETA INTERCERAMIC DE 45.5 X35 CM PARA EVENTO CONMEMORATIVO, GRABADA Y PINTADA SEGÚN DISEÑO FUNDACION ESCALERA, INCLUYE COLOCACION DE LA PIEZA BASE DE ANGULO INFERIOR ANCLADO A LA PARED CON TAQUETES Y TORNILLOS, PESAMENTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 6,549.32	\$6,549.32

ESTA HOJA \$38,172.40

SUBTOTAL \$456,896.55

10% DE I.V.A \$73,103.45

TOTAL AULA \$530,000.00

2% INSPECCION DE INIFECH (CARGO A MUNICIPIO) \$ 4,568.96

TOTAL PROYECTO: \$534,568.96

ELABORO:

ING. FRANCISCO ARGELIO VALENCIA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



ING. PAUL MARTINEZ PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2015 - 2018

Obra: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE:07DPR4672E.
Localidad: 0001.-CAB MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)
Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION EJE TRAMO TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
A A01 A0101	CONSTRUCCION DE 1 AULA 6x8 61 AULA DIDACTICA RC PRELIMINARES								
1101000011	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE DE EDIFICIOS, INCL HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	A-B 1-2	10.40	7.20		1.00	74.88	EDIFICIO
							TOTAL	74.88	
1102000021	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA. INCLUYE: AFINE DE TALUDES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO Y ACHIQUE.	M3	A Y B 1-2	8.62	1.20	1.54	2.00	31.87	2-1
							TOTAL	31.87	
1102000051	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA PARA FORMACION DE PLAZAS, CIVICAS, CANCHAS DEPORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS. INCLUYE ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	A Y B 1-2	8.25	0.76	0.90	1.00	6.36	
							TOTAL	6.36	
1102000011	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PIZON AL 90% . SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA. INCLUYE: EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA	M3						31.87	
								-1.59	28.56X.06=1.59
								-4.27	1.40+1.53+1.25+4.27
								-5.24	15.27X0.15=2.29
								14.77X0.20=2.95	
								-0.36	0.14X0.21X11.89=0.36
								-0.14	0.14X0.15X8.24=0.14
							TOTAL	20.27	
1103000051	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL MEJORADO, PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PIZON AL 90 % , SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA. INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA	M3	A Y B 1-2	7.79	5.95	0.30		13.07	EDIFICIO
								2.45	BANQUETA
								15.12	
							TOTAL	15.12	

ELABORO:

ING. ARMANDO MUÑOZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS

REVISOR AUTORIZO
ING. FRANCISCO ARCELO VALENZUELA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2015 - 2018

Obra: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE:07DPR4672E.
Localidad: 0001.-CAB MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)
Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	TIPO					
A8102 1201000031	CIMENTACIÓN PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 8 CM. INCLUYE: PREPARACION DEL AREA DE DESPLANTE. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	1 Y 2	A-B		8.30	0.06	2.00	14.22	
			A Y B	1-2		7.20	0.06	2.00	12.34	
								TOTAL	26.56	
1203000031	CONCRETO F'c=250 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR EL INPECH SE INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, DESPERDICIO Y REVOLVEDORA.	M3	1 Y 2	A-B		8.30	0.00	0.15	2.00	1.40 Z-2
			A Y B	1-2		7.30	0.70	0.15	2.00	1.53 Z-1
			1 Y 2	A-B		8.30	0.21	0.36	2.00	1.35 GT-2 GT-1
								TOTAL	4.27	
1212000011	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA No. 2 FY=2400 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL	KG			55.10	1	0.250		27.50	
								TOTAL	27.50	
1212000021	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NUM 3 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL	KG	1 Y 2	A-B		3.00	8.37	0.557	2.00	27.97 LONGITUD
			A Y B	1-2		34.00	0.60	0.557	2.00	22.73 TRANS.
						4.00	7.423	0.557	2.00	33.08
						38.00	0.73	0.557	2.00	30.90
								TOTAL	114.68	
1212000031	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NUM 4.5/6 AL 12 FY=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG								
			A Y B	1-2		4.00	8.256	0.996	2.00	66.12
								TOTAL	66.12	

REVISÓ Y AUTORIZÓ
ING. FRANCISCO ARGENTI VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

[Firma]

ELABORO:
ING. ARMANDO JIMENEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2015 - 2018

Obra: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE:07DPR4672E.

Localidad: 0001.-CAB MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	TIPO					
1213000011	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	1 Y 2.	A - B		8.30	0.15	2.00	2.40	
			A Y B	1-2		6.90	0.15	2.00	2.07	Z-1
						7.40	0.15	4.00	4.44	Z-2
			1 Y 2.	A - B		0.60	0.15	4.00	0.30	TAPAS
						8.31	0.35	2.00	5.62	CT-1
						8.05	0.35	2.00	5.64	
			1 Y 2.	A - B		0.21	0.35	4.00	0.20	
								TOTAL	21.11	
1215000030	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE 14X21 CMS. CON CONCRETO FC=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A/C 15 CMS; INCLUYE SUMINISTRO, HABITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS. CIMBRA COMUN CON MADERA DE PINO DE 3a. CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	A Y B	1-2		0.99		12	11.88	K-1
								TOTAL	11.88	
1216000061	CEJA PERIMETRAL DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 SECCION PROMEDIO 14X23CMS. ARMADO CON VARILLA No.-3 Y BASTON No.- 2 A/C 25 CMS, DE LONG. INCL. CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, COLADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	1	A - B		8.30		1.00	8.30	
			1 Y 2.	A - B		0.68		4.00	2.72	
			1	A - B		0.68		2.00	1.36	
			A Y B	1-2		0.45		2.00	0.90	
						7.52		2.00	15.04	
						0.85			0.85	
						0.60			0.60	
								TOTAL	29.77	
1216000062	RODAPIE DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15X20 CMS. CON 5 VARILLAS No.- 3 Y BASTON DE 1.40 M. DE LONGITUD DEL No.- 2 @ 25 CMS, INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	2	A - B		8.32		1.00	8.32	
			A Y B	2		0.94		2.00	1.88	
								TOTAL	10.20	

ELABORO:
ING. ARMANDO JIMENEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS

[Firma]





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2015 - 2018

Obra: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE:07DPR4872E.

Localidad: 0001.-CAB MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO TIPO						
1217000052	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO FC=40 KG/CM2, DE 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, 1:5 DE 15CMS. DE ESPESOR INCL. MATERIALES ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PLOMEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	A - B	1-2	7.64		1.000	2.00	15.27	
								TOTAL	15.27	
1217000053	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO DE FC=40 KG/CM2, DE 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO, ARENA 1:5 DE 20 CMS. DE ESPESOR INCL. MATERIALES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PLOMEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	A - B	1-2	8.30		0.51	2.00	8.40	
			1-2	A-B	6.30		0.51	2.00	6.37	
								TOTAL	14.77	
1220000216	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE 14X15 CMS. CON CONCRETO FC=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A C 15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS. CUBRIR CON MADERA DE PINO DE 3x. CUBRIR, DECIMBRADO, MATERIALES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	1-2	A - B	1.04			6.00	6.24 K	
								TOTAL	6.24	
A0103	ESTRUCTURA									
1302000011	CUBRIR PARA MUROS Y COLUMNAS NO APARENTE CON MADERA DE PINO DE 3x (TIMPANO) INCLUYE: CUBRIR, DECIMBRADO-HABILITADO, ANDAMOS A CUALQUIER ALTURA, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA TROQUELES (POLINES, BARROTES Y CHAPLANES), HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	A - B	1-2	7.8740.89			4.00	10.86	TIMPANO
								TOTAL	10.86	
1302000051	CUBRIR PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 18 MM. INCLUYE: CUBRIR Y DECIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, ANDAMOS A CUALQUIER ALTURA, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVIENTO Y ARRASTRES (POLINES, BARROTES Y CHAPLANES).	M2	1-2	A - B	9.85	6.94		1.00	68.36	LOSA
					10.50		0.10	2.00	2.10	FRONTERA LOSA
					7.20		0.10	2.00	1.44	FRONTERA LOSA
					7.20		0.30	2.00	4.32	T-1
					6.95		0.30	2.00	4.17	
					3.95	0.20	1.00	2.00	0.12	T-1
					6.95	0.20	0.30	2.00	0.12	TAPAS
					6.95	0.40	0.40	2.00	5.56	T-2 FRONT
					6.95	0.25		2.00	1.74	T-2 TAPAS
								TOTAL	89.39	

REVISO Y AUTORIZO
ING. FRANCISCO ARGELIO VALANCIA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:
ING. ARMANDO JIMENEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2015 - 2018

Obras: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE:07DPR4672E.

Localidad: 0001.-CAB MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION EJE TRAMO TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
1303000002	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA C/ ALAMBREON FY-2400 KG/CM2. INCL HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUM HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS, SILETAS Y DESPERDICIOS.	KG	A - B 1-2	49.11	0.92	0.25	2.00	22.56	
							TOTAL	22.56	
1303000003	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM No- 3 FY-4200 KG/CM2. INCL HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUM HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS, SILETAS Y DESPERDICIOS.	KG	A - B 1-2	19.00	7.27	0.557	2.00	153.06	LOSA CORR. LONG
				19.00	3.27	0.557	1.00	34.61	BASTONES
				13.00	10.55	0.557	2.00	152.79	LOS CORR. TRANS.
				13.00	6.51	0.557	1.00	47.14	
				34.00	1.40	0.557	1.00	26.51	T-2 ESTRIBOS
				2.00	7.11	0.557	1.00	7.92	T-2 ADICIONAL
				2.00	8.25	0.557	2.00	18.36	TIMPANO
				2.00	5.75	0.557	2.00	12.81	
				2.00	3.25	0.557	2.00	7.24	
				14.00	0.85	0.557	2.00	13.26	
				26.00	0.49	0.557	2.00	14.19	
				24.00	0.25	0.557	2.00	6.68	
							TOTAL	495.41	
1303000004	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM No- 4.5.8 AL 12 FY-4200 KG/CM2. INCL HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUM HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS, SILETAS Y DESPERDICIOS.	KG		5.00	7.10	0.998	2.00	70.72	
				2.00	5.10	0.998	2.00	20.32	
				2.00	5.80	0.998	1.00	11.55	
				2.00	2.80	0.998	1.00	5.70	
				3.00	8.03	1.668	1.000	30.17	
							TOTAL	138.46	
1306000001	CONCRETO SIMPLE FC-250 KG/CM2. FABRICADO EN OBRA CON CEMENTO R.N. PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA. EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE 19 MM. (3/4"). Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA DEBERAN SER APROBADOS POR EL INFECH. SE INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO Y MAQUINA REVOLVEDORA.	M3		7.20	10.50	0.10	1.00	7.56	
				7.20	0.20	0.30	2.00	0.96	
				6.00	0.25	0.40	1.00	0.80	
				0.05	7.79		2.00	0.78	
							TOTAL	9.89	

ELABORO:
ING. ARMANDO JIMENEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS

[Firma]

REVISO Y AUTORIZO
ING. FRANCISCO ARGELIO VALENZUELA VASQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2015 - 2018

Obra: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE:07DPR4672E.

Localidad: 0001.-CAB MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
A0104	HERRERIA		EJE	TRAMO TIPO						
1403000092	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION PARA VENTANA A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR (PTR) COLOR GRIS DE 1" X 1" FORMANDO MARCOS Y CUADRADO ESTRUCTURAL DE 1/2" A CADA 14 CMS, DE SEPARACION EN FORMA HORIZONTAL, INCLUYE 4 TAQUETES EXPANSIVOS DE 2" CON PLAS DE 3", SILICON TRANSPARENTE, PRIMARIO BASE, PINTURA ESMALTE ALKIDALCO COLOR BLANCO, SOLDADURA E-6013, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	A	1-2 1-2	2.90 3.90	1.52 1.52		1.00 1.00	4.41 5.93	
								TOTAL	10.34	
A0105	ALBAÑERIA									
1503000021	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2, DE 14 X 15 CMS, ARMADO CON 4 VAR. No. 3 F'Y= 4200 KG/CM2, ESTRIBOS No. 2, A/C 20 CMS. INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA COMUN, CRUCE DE VARILLAS, VIBRADO, COLADO Y CURADO.	ML	2	A - B	7.53			1.00	7.53	
								TOTAL	7.53	
1505000062	CADENA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 14X10 CM. SIN ARMAR (ZOCLO) INCL HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO.	ML	2 2 A - B 2	A - B A - B 1-2 A - B	3.90 2.90 7.37 0.84			1.00 1.00 2.00 1.00	3.90 2.90 14.74 0.84	
								TOTAL	22.38	
1505000063	CADENA DE CONCRETO F'c=250KG/CM2 DE 21X10 CMS. SIN ARMAR (ZOCLO) INCL CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	A - B	1-2	2.20			4.00	8.80	MOCHETA
								TOTAL	8.80	

ELABORO:
ING. ARMANDO JIMENEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS

[Firma]



REVISO Y AUTORIZA
ING. FRANCISCO ARGELIO DE LA ENCIA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2015 - 2018

Obra: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE-07DPR4672E.
 Localidad: 0001.-CAB MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)
 Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE TRAMO TIPO						
1505000006	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 14X30 CMS. C/4 VAR. No. 4 Y EST. No. 2 @ 20CMS. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO Y CRUCE DE VARILLAS (CD-2).	ML	A-B 1-2	14.96			2.00	20.96	CC-2
							TOTAL	20.96	
1505000006	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14X15 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y EST. No. 2 @ 15 CMS. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA COMUN, CIMBRA Y CRUCE DE VARILLAS.	ML	2 A-B 1-2 2 A-B 3 A-B	0.71 2.50 1.90 2.39			1.00 4.00 1.00 1.00	0.71 10.00 1.90 2.39	
							TOTAL	15.00	
1505000007	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO, FC= 250 KG/CM2. DE 14X30 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 @ 25 CMS. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3a. INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	A-B 1-2	7.79			2.00	15.58	MUROS CAB.
							TOTAL	15.58	
1505000210	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, 14X21 CMS. C/4 VAR. # 4 Y EST. # 2 @ 15 CMS. INCL. CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	1 Y 2 A-B	2.40 1.868			12.00 4.00	20.80 7.47	K1
							TOTAL	28.27	
1515000160	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON DE 11 A 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORT. CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, PARA ESTRUCTURA REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE MATERIALES, MUESCAS TIPO BOCA DE PESCAO, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2			7.15 3.81 1.00 1.10 0.81	2.10 0.75 0.75 2.30 2.30	2.00 1.00 1.00 1.00	30.03 2.86 1.35 2.53 1.86	MURO CABECERO MURO B.V MURO B.V MURO INTERIOR MURO INTERIOR
							TOTAL	38.63	
1515000161	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON DE 19 A 21 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, PARA ESTRUCTURA REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE MATERIALES, MUESCAS TIPO BOCA DE PESCAO, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	A 1-2 B 1-2	1.48 1.68		2.29 2.29	2.00 2.00	6.78 7.70	MUROS 21 CM MUROS 21 CM
							TOTAL	14.48	
A0106	CANCELERIA								

ELABORO:
 ING. ARMANDO JIMENEZ DE LA CRUZ
 SUPERVISOR DE OBRAS

REVISO Y AUTORIZO
 ING. FRANCISCO ARCELIO VALENZUELA VAZQUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2015 - 2018

Obra: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE: 97DPR4672E.
Localidad: 0001.-CAB MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)
Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO						
1601000042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANOZADO NATURAL TIPO COMERCIAL DE 2" CON FUD Y CORRENZA, SEGUN PROYECTO, INCLUYE: ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2			2.00		1.52	1.00	4.41	
					3.90		1.52	1.00	5.93	
								TOTAL	10.34	
1603000048	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON MARCO UNIVERSAL Y CONTRAMARCO (ANOZADO NATURAL) DE 0.92X2.44 POR 0.32 MTS FORMADO CON DOS HOJAS DE LAMINA NEGRA CAL. 26, SEPARADAS POR UN NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SEGUN PROYECTO, No DE PLANO 4-3688-7, INCLUYE: BISAGRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA				1.00		1.00	1.00	FACH. PRINCIPAL
								TOTAL	1.00	
A9167 1701000031	INSTALACION ELECTRICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QOO-4 SQUARED O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCL: CONEXION PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA	PZA				1.00		1.00	1.00	
								TOTAL	1.00	
1701000036	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32 WATTS, DE SOBREPONER CON GABINETE DE 1.22X0.30 MTS. LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA MOO. T-8 BASSE G13, ENCENDIDO INSTANTANEO, 127 V/60 HZ, 4100K, BLANCO FRO 5900LM, DIFUSOR DE ACRILICO Y BALASTRO ELECTRONICO MOO. QTP 2X32 TB127 ISN-D LINEA QUICKTRONIK, MCA, OGRAM O SIMILAR EN CALIDAD, EFICIENCIA Y COSTO INCLUYE: MATERIAL PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, ANDAMIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA						4.00	4.00	AULA
								1.00	1.00	1.00 VOLADOS
								TOTAL	5.00	
1703000011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPS. TIPO OO. MARCA SQUARED INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CONEXION Y PRUEBA.	PZA						3.00	3.00	TABLERO
								TOTAL	3.00	

ELABORO:
ING. ARMANDO JIMENEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS

REVISO Y AUTORIZO
ING. FRANCISCO MIGUEL VALENZUELA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2015 - 2018

Obra: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE:07DPR4672E.
Localidad: 0001.-CAB MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)
Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION EJE TRAMO TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
1703000455	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 13MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: TUBERIA, CONEXIONES, CAJAS, TAPAS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	SAL					2.00	2.00 AULA	
							TOTAL	2.00	
1716000057	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT PVC PESADO, INCLUYE: CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLE (MCA, CONDUIMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDELMEX, CONELEC), CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO DE 1 A 3 VENTANAS ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, APAGADORES.	SAL					5.00	5.00 INT. DE AULA	
							TOTAL	5.00	
1716000077	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX 15A-125V, NEMA 5-15R, 2 POLOS 3 HILOS, ATERRIZADO, INSTALAR OCULTO EN MUROS, MESAS O DONDE SE REQUIERA, PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA, INCLUYE: TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, CABLES CALIBRE No.10 THW, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE No.12 (MARCA CONDUIMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDUIMEX) O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTOS, ACCESORIOS NECESARIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	SAL					2.00	2.00 AULA	
							TOTAL	2.00	
1760000277	REGISTRO EN PISO DE 0.60 X 0.60 X 0.05 M DE TABIQUE ROJO CON (ESP. DE 13 CMS. APLAN. INT. CAMORT. C-A. 1.5, ACAB. PULIDO, CON TAPA LAMINA LISA TIPO CACHUCHA CON PUNTA DE DIAMANTE PINTADO Y CON LETRAS DE IDENTIFICACION, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, PISO DE REGISTRO DE CONCRETO Y TERMINADO DE TUBERIA DE PVC ABOCINADA Y SELLADO CON ESPUMA DE POLIURETANO, INCLUYE: BISAGRAS, VARILLA No. 4 ANCLADA A CADENA FORRADA DE POLIDUCTO NARANJA PARA SUJETAR CONDUCTORES, ABRAZADERA TIPO OMEGA, CADENA DE CONCRETO FC-150 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE SECC. ARMADA CON 3 VARS No. 3, EST. No. 2 @ 20 CMS. SUEJECION DE TAPA METALICA A CADENA CON 4 ANCLAS, BOQUILLA, FONDO DE GRAVA DE 3/4", PINTURA (CON PROTECCION U. V.) ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA					1.00	1.00 AULA	
							TOTAL	1.00	

REVISOR Y AUTORIZO
ING. FRANCISCO ARGELIO VAZQUEZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:
ING. ARMANDO JIMENEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2015 - 2018

Obra: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE:07DPR4672E.

Localidad: 0001.-CAB MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	TIPO					
A0108	ACABADOS									
1921000538	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/10-10 AMBOS SENTIDOS, ACABADO RUSTICO, INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, REVOLVEDORA, ALAMBIRE DE AMARRE, CORTES, TRASLAPES Y MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2				7.79	5.90	1.00	45.96	
						8.32	1.17	1.00	9.73	
								TOTAL	55.69	
1903000062	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS; INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM Y MADERA DE 3x4CHAFLANES, VOLTEADOR, CIMBRADO, DESCIMBRADO,ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML				8.65		1.00	8.65	
						1.15		2.00	2.30	
								TOTAL	10.95	
1903000064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM, EN FLOJOS, INCLUYE: MASTIQUE, VAGUETAS, CORTES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2				2.90		1.52	4.41	
						3.90		1.52	5.93	
								TOTAL	10.34	

ELABORO:

ING. ARMANDO JUAREZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS



REVISO Y AUTORIZO
ING. FRANCISCO ANGELIO VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

2015 - 2018

Obra: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE:07DPR4672E.
Localidad: 0001.-CAB MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)
Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO TIPO						
1903000093	APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:2:6 A PLOMO Y REGLA ACABADO ESPONJADO. INCLUYE: ENBOQUILLADOS, REMATES, FORJADO RUSTICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	PAÑO INT.-PRINC.		7.77		2.40	1.00	18.65	
			PAÑO EXT.-POST.		7.75		2.40	1.00	18.60	
			PAÑO INT.-POST.		7.75		2.40	1.00	18.60	
			VENTANA		3.05		1.54	-2.00	-12.17	
			ESP. VENTANA		1.50	0.20		2.00	0.60	
			ESP. VENTANA		3.05	0.15		1.00	0.59	
			VENTANA		1.05		1.54	-2.00	-6.01	
			ESP. VENTANA		3.47	0.15		1.00	0.52	
			ESP. VENTANA		1.52	0.20		1.00	0.30	
			PUERTA		1.05		2.40	-1.00	-2.52	
			ESP. PUERTA			0.15	2.40	2.00	0.72	
			CABECEROS		7.70		2.90	4.00	89.32	
			MOCHETA PTA		0.93		2.40	2.00	4.46	
			ESP ALEROS		0.20		2.60	4.00	2.08	
								TOTAL	149.87	
1901000030	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJADO. INCLUYE: ENBOQUILLADO, REMATES, FORJADO RUSTICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA. DE (0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA).	M2	PAÑO EXT.-PRINC.		7.77		2.4	1	18.65	
			ESP. VENTANA		3.05		1.54	-1	-8.08	
			PUERTA		1.05		2.40	-1.00	-2.52	
								TOTAL	10.95	
1901000036	FULIDO CON LLANA METALICA EN LOSAS Y MUROS DE CIMENTACION CON CEMENTO GRIS, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	PAÑO EXT.-PRINC.		7.77		2.4	1	18.65	EXTRA
			ESP. VENTANA		3.05		1.54	-1	-8.08	
			PUERTA		1.05		2.40	-1.00	-2.52	
								TOTAL	10.95	

ELABORO:
ING. ARMANDO JUÁREZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS



[Firma]

RECIBO Y AUTORIZO
ING. FRANCISCO ARGELIO VALENZUELA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2015 - 2018

Obra: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE:07DPR4672E.

Localidad: 0001.-CAB MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
1560000069	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA (CON PROTECCION U. V.) - VINILICA LAVABLE VIVEZA LINEA B DE MONTEBELLO, VINIMEX, SUPER NOVI, KEM TONE, OPTIMUS 54, PROFESIONAL, BERELEX, OSEL ORO, COVER MASTER ACUARIO, VINI-ESTAR, PLUS, COLEMAN PLUS, PLASTICA 63, VINILICA GRAN TURISMO, VINI-TEX, ACRIST, SATINADO, DECORART LISO O SATINADO, SATIN MASTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES A CUALQUIER ALTURA, COLOR SEGUN PROYECTO, TRABAJO TERMINADO INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBALEAR Y PLASTE NECESARIO, INCLUYE ZOCLO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARRIOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	EJE TRAMO TIPO	7.75		2.40	1.00	18.60	
			MURO-EXT-PRIC	7.75		2.40	1.00	18.60	
			MURO-INT-PRIC	7.75		2.40	1.00	18.60	
			MURO-INT-POST	7.75		2.40	1.00	18.60	
			MURO-EXT-POST	7.75		2.40	1.00	18.60	
			VENTANA	3.90		1.54	-2.00	-12.01	
			ESP-VENT	6.90	0.20		1.00	1.38	
			ESP-VENT	3.90	0.15		1.00	0.59	
			VENTANA	1.96		1.54	-2.00	-8.04	
			ESP-VENT	4.99	0.15		1.00	0.75	
			ESP-VENT	1.95	0.20		1.00	0.39	
			PUERTA	1.00		2.50	-2.00	-5.00	
			ESP-PTA		0.15		2.00	0.75	
			CABECEROS	7.80		2.80	4.00	87.36	
			T - 2	6.60		0.40	2.00	5.28	
			T - 1	6.00		0.30	4.00	7.20	
			PUNTA T - 1	0.20		0.40	4.00	0.32	
			PLAFON	10.26	7.20		1.00	74.02	
			PLAFON	1.00	1.00		1.00	1.00	
			PLAFON + 0.96 / 2				1.00	0.96	
			ESP-LOSA	35.50		0.10	1.00	3.55	
			ESP-LOSA	1.00		0.10	1.00	0.10	
			MOCHETA - PTA	0.90		2.40	1.00	2.16	
			ESPESOR-ALEROS	0.20		2.60	4.00	2.08	
							TOTAL	239.36	

ELABORO:

ING. ARMANDO JIMENEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS



REVISOR Y AUTORIZO
ING. FRANCISCO ARIAS VAZQUEZ
INSPECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2015 - 2018

Obra: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE:07DPR4872E.

Localidad: 0001.-CAB MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO						
1900000298	SUM. Y COLOC. DE IMPERM. PREFAB. MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO "SBS" CON MIN. DE 12% DE POLIMERO DE ASFALTO MODIFICADO O "APP" CUN MINIMO DE 25% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIF.; CREF. CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GR/M2; CRESINA TERMOFLUA DE BOROSILICATO TIPO "E" E HILO DE REF. LONGO ACAB. APARENTE CIGRAVELLA A BASE DE REOLUTA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICON EN COL. VERDE CON 3.5 MM. DE ESP. TOTAL HACIENDO TRASLAPES DE 0.10 MTS. EN AMBOS SENTIDOS; APLICADO POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERA DE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS F1-T SEÑALADOS POR LA "U.A.T.C 7412T3 Y DEBERA DE PRESENTAR UNA GARANTIA POR ESCRITO DE 5 AÑOS. (CON FIANZA) INCL: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y CENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PRIMER ASFALTICO CON RENDIMIENTO DE 0.20 LTS./M2, SELLADO Y CALAFATEADO DE FISURAS Y GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO ASFALTICO CON UN RENDIMIENTO DE 0.06 LTS./M2.	M2			10.55	7.20		1.00	75.96	
								TOTAL	75.96	
A0116A	CERRAJERIA									
2203000001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA PHILLIPS MOD 715 O SIMILAR PARA PUERTA DE ALUMINIO Y/O PTA MULTYPANEL; INCLUYE: PUAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA						1.00	1.00	
A010D	MOBILIARIO Y EQUIPO									
3160000298	(M106000041) SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA MAESTRO 1200 x 600 x 750 mm; INCLUYE: DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.	PZA						1.00	1.00	
								TOTAL	1.00	
3160000299	(M10400126) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA APILABLE DE PLASTICO; INCLUYE: DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.	PZA						1.00	1.00	
								TOTAL	1.00	
3160000290	(M106000038) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA DE PALETA DE POLIPROPILENO DE 760 x 510 x 520mm; DE ALTURA; INCLUYE: DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.	PZA						30.00	30.00	
								TOTAL	30.00	

ELABORO:

ING. ARMANDO JUÁREZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS

[Firma]

REVISO Y AUTORIZO
ING. FRANCISCO ANGELIO VALENZUELA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

2015-2018



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2015 - 2018

Obra: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE:07DPR4872E.
Localidad: 0001.-CAB MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)
Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO						
3160000762	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRON BLANCO PORCELANIZADO DE 900X3000 MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA						1.00	1.00	
								TOTAL	1.00	
EXTRAS										
A91M08 1906000111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA INTERCERAMIC DE 30X30 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1-4 Y LECHADA CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2			7.79	5.90		1.00	45.96	
								TOTAL	45.96	
P.U.A										
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LOSETAS INTERCERAMIC DE 60X60 CM PARA EVENTO COMEMORATIVO, GRABADA Y PINTADA SEGUN DISEÑO FUNDACION ESCALERA, INCLUYE COLOCACION DE LA PIEZA BASE DE ANGULO INFERIOR ANCLADO A LA PARED CON TACUETES Y TORNILLOS, PEGAMENTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA						1.00	1.00	
								TOTAL	1.00	
P.U.A										
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 LOSETA INTERCERAMIC DE 45.5 X35 CM PARA EVENTO COMEMORATIVO, GRABADA Y PINTADA SEGUN DISEÑO FUNDACION ESCALERA, INCLUYE COLOCACION DE LA PIEZA BASE DE ANGULO INFERIOR ANCLADO A LA PARED CON TACUETES Y TORNILLOS, PEGAMENTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA						1.00	1.00	
								TOTAL	1.00	

ELABORO:


ING. ARMANDO ARNEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS




REVISO Y AUTORIZO
ING. FRANCISCO VALENZUELA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

S U A M E R I C A		
Ab. Cuat.	cantidad	descripcion
05	403400126-1	CELULA AP'S. ABL.,
07	403600041-1	MCIA PARA MAZETTO DC 1200 + 600 x 750 mm DE AL
40	403600030-1	CELULA DE PALETA.
06	403600070-1	372AB009 BLANCO PORTILANZADO DE 760 x 500 mm


S U A M E R I C A			DESCRIPCION
05	403400126-1	CELULA AP'S. ABL.	
07	403600041-1	PCIA PARA MAZETTO DC 1200 x 600 x 750 MM DE AL	
40	403600030-1	CELULA DE PALETA.	
08	403600070-1	PTZABSON BLANCO PORTILANZADO DE 760 x 500 mm	

[illegible]


PLANTA DE YECHE




HADA POSTERION




PLANTA ARQUITECTÓNICA



1. 1990年12月1日以前

[illegible]



 EMPRESA S.A.	
RC A-01	
CANCELERIA DE ALUMINIO TIPO COMERCIAL ESTRUCTURAL, REGIONAL	

CANCELERIA DE ALUMINIO COMERCIAL PARA LAS ESTRUCTURAS REGIONAL

El sistema de aluminio comercial para las estructuras regionales, está diseñado para ser utilizado en las estructuras regionales, donde se requiere una cancelería de aluminio comercial para las estructuras regionales.

El sistema de aluminio comercial para las estructuras regionales, está diseñado para ser utilizado en las estructuras regionales, donde se requiere una cancelería de aluminio comercial para las estructuras regionales.

El sistema de aluminio comercial para las estructuras regionales, está diseñado para ser utilizado en las estructuras regionales, donde se requiere una cancelería de aluminio comercial para las estructuras regionales.

El sistema de aluminio comercial para las estructuras regionales, está diseñado para ser utilizado en las estructuras regionales, donde se requiere una cancelería de aluminio comercial para las estructuras regionales.

El sistema de aluminio comercial para las estructuras regionales, está diseñado para ser utilizado en las estructuras regionales, donde se requiere una cancelería de aluminio comercial para las estructuras regionales.

El sistema de aluminio comercial para las estructuras regionales, está diseñado para ser utilizado en las estructuras regionales, donde se requiere una cancelería de aluminio comercial para las estructuras regionales.


ESPECIFICACIONES GENERALES	
CANCELERIA DE ALUMINIO COMERCIAL PARA ESTRUCTURA : REGIONAL DE CONCRETO	
V-1	VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CON TABLITA DE CRISTAL CLARO 6mm DE 2800mm x 1100mm LA VENTANA ESTARA FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2" EN LOS PERFILES INDICADOS EN PLANO
V-2	VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CON TABLITA DE CRISTAL CLARO 6mm DE 2800mm x 1100mm LA VENTANA ESTARA FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2" EN LOS PERFILES INDICADOS EN PLANO
V-3	VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CON TABLITA DE CRISTAL CLARO 6mm DE 2800mm x 1100mm LA VENTANA ESTARA FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2" EN LOS PERFILES INDICADOS EN PLANO
V-4	VENTANA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CON TABLITA DE CRISTAL CLARO 6mm DE 2800mm x 1100mm LA VENTANA ESTARA FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, TIPO COMERCIAL DE 2" EN LOS PERFILES INDICADOS EN PLANO
LAS CORRES PUEDEN AL OBRAR CUALQUIER ALIANZA CONSULTAR CON LA DIRECCION DE PROYECTOS E INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	






NOTA
* TODAS LAS MEDIDAS SE TOMARAN EN CMH.

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS E INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

RC
REVISIÓN
CA-1/1

CANCELERIA DE ALUMINIO
TIPO PERMANENTE
PERMANENTE PERMANENTE






RC PROTECCIONES PARA CARPINTERIAS DE ALUMINIO	
PROYECTO:	PR-1/2
ESCALA:	1/2" = 1'-0"


DETALLE 2

DETALLE 1



INSTALACIÓN TELEFÓNICA

CUADRO DE CANOAS

DIAGRAMA DE CONEXION	CIRC. NUM.	 AWG	(S) mm ²		VOLTS	WATTS		AMPS	CONDS. TERMINAL MIN.	PROTECTON FOLDED AMPS		
						A	A'					
	1	5			127	325		2.8	12	1	15	
	2			1		127	360		1.74	12	1	15
	3				2		360		1.74	12	1	15
	TOTAL		5	1	2		725					

NO. OF WDS. A CARRYING-5

NO. OF 230VAC PHASES

TOTAL WATTS 705

[illegible]

NOTES

- [illegible]

[illegible]



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016

Dictamen Sobre el Impacto Ambiental

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS
Localidad: 0001.-CAB MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)
Programa: 51.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)
Obra ó Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE:07DPR4672E.
Fecha de Elaboración: MAYO 2016

En este dictamen se emite en razón de cómo puede influir en la alteración del medio ambiente la ejecución de la obra en mención. CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE:07DPR4672E.

Dictámen y opinión de la dependencia normativa

EN LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO NO SE CAUSARA DAÑO AL ENTORNO ECOLÓGICO, ANTES Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA, TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS, CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA DESTRUCCION Y DETERIORO AL MEDIO AMBIENTE, COMPROMETIENDOSE CON LA REFORESTACIÓN.



Por la Dependencia Normativa

ING. RAUL MARTINEZ PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LUGAR: SAN FERNANDO, CHIAPAS

FECHA: MAYO 2016

* Nota: Para obras ó proyectos de mayor envergadura y cuyo impacto al medio ambiente puede ser determinante, es necesario contar con el dictámen de impacto ambiental de la dependencia correspondiente.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016

Dictamen Técnico

El presente proyecto cumple con los requisitos y normas técnicas establecidas por esta dependencia, por lo que es viable su ejecución; siendo responsabilidad del Ayuntamiento Municipal la ejecución, operación y mantenimiento.

Programa: SJ-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)
Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS
Localidad: 0001.-CAB MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)
Obra ó Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE:070PRA672E.

Descripción: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION EN TERRENO INVESTIGADO, RELLENOS PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y CON MATERIAL MEJORADO, CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 250 KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3,4,5,6 DE FY 4200KG/CM2, CEJA PERIMETRAL, RODAPIE, MURETE DE ENRACE, ANCLAJE DE CASTILLOS, CIMBRAS, HERRERIA, ALBAÑILERIA, CADENA Y CASTILLOS DE CONCRETO DE F'C= 250 KG/CM2, INSTALACION ELECTRICA, ACABADOS CON PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 CON MALLA LAC 6-6/10-10, LOSETA DE 33X33 CM, FORMADO DE NARIZ, CANCELERIA, CRISTALERIA, APLANADOS, PINTURA VINILICA, IMPERMEABILIZANTE EN LOZA, CERRAJERIA, PROTECCION DE PUERTAS, SUMINISTRO DE MOBILIARIO.

por la Dependencia ó Entidad Normativa

ING. RUFFO RUIZ CABA ALEJANDRO
Director de Proyectos del Instituto de la Infraestructura Física Educativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

LUGAR: SAN FERNANDO, CHIAPAS

**VALIDACIÓN
TÉCNICA**

Por la Dependencia ó Entidad Ejecutora

ING. RAUL MARTINEZ PARRAGUA
Presidente Municipal Constitucional

FECHA: MAYO 2016

Información adicional

DIRECCIÓN DE PROYECTOS



San Fernando, Chiapas.
H. Ayuntamiento Municipal
12-005-1008-11



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN


PRIMARIA JOSEFA
ORTIZ DE
DOMINGUEZ

BARRIO SANTA ROSA

CLAVE:
07DPR4672E

ACOTACIÓN: M
ESCALA: 1:500

PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
BARRIO SANTA ROSA, SAN FERNANDO CHIAPAS
C.P. 29120





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016

Croquis de Localización de la Obra o Proyecto

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS

Localidad: 0001.-CAS MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)

Programa: SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)

Obra ó Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X9 RC, EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE:07DPR4672E.

Fecha Elaboración: FEBRERO 2016

REPORTE FOTOGRAFICO



ELABORÓ:

ING. ARMANDO JIMENEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS

REVISÓ:

ING. FRANCISCO ARGELJO VALENCIA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016

Croquis de Localización de la Obra o Proyecto

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS

Localidad: 0001.-CAB MUNICIPAL B. SANTA ROSA (B. LOS LEONES)

Programa: SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)

Obra o Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN LA ESCUELA PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CLAVE:07DPR4672E.

Fecha Elaboración: FEBRERO 2016

REPORTE FOTOGRAFICO



ELABORÓ:

ING. ARMANDO JIMENEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS

REVISÓ:

ING. FRANCISCO ARGELIO VALENCIA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016

PRUEBA DE SUELO

Municipio: 079-SAN FERNANDO, CHIAPAS

Localidad: CABECERA MUNICIPAL

Programa: SJ-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)

Obras y Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"

Fecha Elaboración: ENERO 2016



REALIZO

ING. FRANCISCO A. VALENCIA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Vo/Bo.

ING. PAUL MARTÍNEZ PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



San Fernando, Chiapas.

H. Ayuntamiento Municipal

2015 - 2018



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS
OFICIO NUM. O.P./O.F./0155/2016
ASUNTO: VALIDACION
FECHA: 01 DE SEP. DE 2016.

LIC. EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
PRESENTE

Por este medio se le informa que por pruebas de laboratorio del tipo PCA (Pozo a Cielo Abierto), esta dirección de Obras Publicas determina que el terreno donde se plantara la obra, denominada "CONSTRUCCION DE 1 AULA 6X8 TIPO RC CON CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO 07DPR4672E PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, UBICADA EL BARRIO SANTA ROSA CABECERA MUNICIPAL SAN FERNANDO, CHIAPAS". Donde la capacidad de carga del suelo es óptima para el tipo de estructura, y teniendo como capacidad 8 ton/m², por lo que no se encuentra impedimento alguno para la ejecución de dicha obra.

Así mismo se apega a las siguientes especificaciones:

- I. Cuenta con el área mínima requerida, para la instalación de este tipo de proyecto, acorde a las especificaciones establecidas en los reglamentos de construcción vigente.
- II. Se apega a los lineamientos técnicos correspondientes en base a la normativa del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Se extiende la presente para los fines legales que requieran, sin más por el momento mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente

Ocupa y Compromiso de Toda

Ing. Raul Martínez Paniagua
Presidente Municipal Constitucional



c.c.p. Archivo



Unidad Municipal de Protección Civil
San Fernando, Chiapas.



SAN FERNANDO, CHIAPAS; A 25 DE MAYO DE 2016

ING. RAUL MARTINEZ PANIAGUA.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN FERNANDO, CHIAPAS.
PRESENTE.

ATT'N.
ING. RUFFO RUBALCAVA AVENDAÑO
DIRECTOR DE PROYECTOS DE INIFECH.
PRESENTE.

POR ESTE MEDIO EL QUE SUSCRIBE, DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL DE SAN FERNANDO, CHIAPAS, HAGO CONSTAR QUE; DESPUES DE UNA REVISION MINUCIOSA DE LA UBICACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CON CLAVE 07DPR4672E Y DEL AREA DONDE SE CONSTRUIRA LA AULA DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA TIPO RC" EN LA LOCALIDAD **SAN FERNANDO, BARRIO SANTA ROSA**, SE RECOMIENDA QUE ESTA SE ENCUENTRA FUERA DE PELIGRO ALGUNO, PARA LA COMUNIDAD Y PARA LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS A ESTA OBRA.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS FINES LEGALES QUE MAS CONVENGAN ESTANDO EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS, SIENDO LA 14:25 HORAS DEL DIA, MES Y AÑO EN CURSO.

"Un gobierno cercano y moderno es aquel que tiene como precepto construir un dialogo entre las dependencias, entidades y los diferentes actores de la sociedad."

RESPETUOSAMENTE.

¡Orgullo y Compromiso de Todos!

LIC. PEDRO VIZA HERNANDEZ.
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL
SAN FERNANDO, CHIAPAS.

C.c.p. Archivo.



 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	 CHIAPAS NOS UNE
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIÓN DE OBRA		
Obra: PRIM		FT-DP-DDCO-001
No. de Obra:		ZONA:
Lugar: DIRECCION CIUDAD CHIAPAS		Fecha: 20-Jul-15

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Código Auxiliar	Importe	%
A						
A01	01 AULA DIDACTICA ESTR. RC					
A0101	PRELIMINARES					
1101000011	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE DE EDIFICIOS. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	74.8000			
1102000021	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA. INCLUYE: AFINE DE TALUDES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO Y ACHQUES.	M3	31.8700			
1102000031	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA PARA FORMACION DE PLAZAS CIVICAS, CANCHAS DEPORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS. INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	8.3800			
1103000011	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESP., COMPACTADAS CON PZON AL 90% SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA, INCL. EXTENDIO DEL MATERIAL, MEDIO COMPACTADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M3	20.2700			
1103000021	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL MEJORADO, PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PZON AL 90 %, SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA, INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIO DEL MATERIAL, MEDIO COMPACTADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M3	18.1200			
A0102	02 CIMENTACION					
1201000031	PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 8 CM. INCLUYE: PREPARACION DEL AREA DE DESPLANTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	36.5800			
1202000031	CONCRETO F'c=250 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA, PARA CIMENTACION. EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERAN SER APROBADOS POR EL INFECH. SE INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, DESPERDICIO Y REVOLVEDORA.	M3	4.2700			
1212000011	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA No. 3 F'Y=3400 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL.	KG	27.5500			
1212000021	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NUM 3 F'Y=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL.	KG	114.9800			



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPASGOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIÓN DE OBRA

Obra: PRIM.

FT-DP-DDCO-001

No. de Obra:

ZONA:

Lugar: DIRECCION, CIUDAD, CHIAPAS

Fecha: 20-06-16

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Código Auxiliar	Importe	%
1213000031	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NUM 4 S.S. AL 12 FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS, DOBLES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	68.1200			
1213000011	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3x, ACABADO COMUN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO. INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	21.1100			
1218000030	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE 14X21 CMS. CON CONCRETO M FC=250 KG/CM2. ARMADO CH VAR. # 4 Y EST. DEL #2 A/C 18 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, CIMBRA COMUN, CON MADERA DE PINO DE 3x, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	11.8800			
1218000081	CEJA PERIMETRAL DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 SECCION PROMEDIO 14X23 CMS., ARMADO CON VARILLA # 3 Y BASTON # 2 A/C 25 CM. DE LONG. INCL. CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, COLADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	28.7700			
1218000082	RODAPE DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15X20 CMS. CON 3 VAR. DEL NO. 3 Y BASTON DE 1.43 M. DE LONGITUD DEL NO. 2 # 25 CMS. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M	10.2000			
1217000082	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO FC=40 KG/CM2. DE 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO, ARENA, 1:3 DE 15 CMS. DE ESPESOR INCL. MATERIALES, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PLUMEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	18.2700			
1217000053	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO FC=40 KG/CM2. DE 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE. 1:3 DE 20 CMS. DE ESP. INCL. MATERIALES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PLUMEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	14.7700			
000216	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE 14X15CMS. CON CONCRETO M FC=250KG/CM2., ARMADO CON 4 VAR. #4 Y ESTRIBOS DEL #2 A/C 15CM. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3x, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	8.2400			
Total CIMENTACION						
A0103 1302000011	ESTRUCTURA CIMBRA PARA MUROS Y COLUMNAS NO APARENTE CON MADERA DE PINO DE 3x (TIMPANO) INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA TROQUELES (POLINES, BARROTES Y CHAPLANES), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	10.8600			



 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS	 CHIAPAS NOS UNE
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIÓN DE OBRA		
Obra: PRIM	FT-DP-DDCO-001	
No. de Obra:	ZONA:	
Lugar: DIRECCION CIUDAD CHIAPAS	Fecha: 20-Jul-18	

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Código Auxiliar	Importe	%
130300001	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA APARENTE CON TIRFLAY DE PISO DE 18 MM.; INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, MADERA DE PISO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVIENTOS Y ARRASTRES (POLINES, BARRITOS Y CHAPLANES)	M2	89.3900			
130300002	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CILAMBRON Fy=4200 KG/CM2 INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUM., HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, BILLETAS Y DESPERDICIOS	KG	22.5900			
130300003	ACERO DE REF. EN ESTRUCTURA DIAM.#3 Fy=4200 KG/CM2 INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, BILLETAS Y DESPERDICO	KG	495.4100			
130300004	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM. # 4.5.6 AL 12 Fy=4200 KG/CM2 INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, BILLETAS Y DESPERDICO	KG	126.4800			
130600001	CONCRETO SIMPLE FC=250 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA CON CEMENTO R.N. PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERA DE 19 MM. (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA DEBERAN SER APROBADOS POR EL INFECH. SE INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO Y MAQUINA REVOLVEDORA.	M3	9.8000			
Total ESTRUCTURA						
A2104 140300003	HERRERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION PARA VENTANA A BASE DE PERFL TUBULAR RECTANGULAR (PTR) COLOR VERDE DE 1" X 1" FORMANDO MARCO Y CUADRADO ESTRUCTURAL DE 1/2" A CADA 14 CMS. DE SEPARACION EN FORMA HORIZONTAL. INCLUYE: 4 TAJETES EXPANSIVOS DE 2" CON PUNAS DE 3", SILICON TRANSPARENTE, PRIMARIO BASE, PINTURA ESMALTE ALKIDALICO COLOR BLANCO, SOLDADURA E-6013, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.3400			
Total HERRERIA						
A2105 150300001	ALBANILERIA CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14X15 CMS. ARMADO CON 4 VARIS. No. 3. Fy=4200 KG/CM2 EST. No. 2 @ 20 CMS. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA COMUN, CRUCE DE VARILLAS, VIBRADO, COLADO, CURADO	M	7.5300			
150300002	CADENA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14X15 CM SIN ARMAR (ZOCLO) INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO	M	22.3800			
150300003	CADENA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 21X15 CMS SIN ARMAR (ZOCLO) INCL. CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA	M	8.8000			
150300006	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 14X15 CMS. C/4 VAR. # 4 Y EST. # 2 @ 20 CMS. INCL. CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA (C/3-3)	M	25.9800			



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPASGOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIÓN DE OBRA

Obra: PRIM.

FT-DP-DDCO-001

No. de Obra:

ZONA:

Lugar: DIRECCION, CIUDAD, CHIAPAS

Fecha: 20-Jul-15

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Código Auxiliar	Importe	%
1505000096	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F C=250 KG/CM2 DE 14X15 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 @ 15 CMS. INCL.: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA COMUN, CRUCE DE VARILLAS.	M	15.0000			
1505000097	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO, F C= 250 KG/CM2, DE 14X30 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 @ 25 CMS CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3x. INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M	15.0800			
1505000100	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, 14X31 CMS. CH VAR. #4 Y EST. #2 @ 15 CMS. INCL.: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M	36.2700			
1515000160	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON DE 11 A 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORT. CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, PARA ESTRUCTURA REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MUESCAS TIPO BOCA DE PESCAJO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	38.6300			
1515000161	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON DE 19 A 21 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE. 1:3 ACABADO COMUN, PARA ESTRUCTURA REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD, A CUALQUIER ALTURA, INCL.: MATERIALES, MUESCAS TIPO BOCA DE PESCAJO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	14.4800			
Total ALBANILERIA						
A2106 1601000042	CANCELERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO COMERCIAL DE 2" CON FUO Y CORREDIZA, SEGUN PROYECTO, INCLUYE: ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	15.3400			
1000040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON MARCO UNIVERSAL Y CONTRAMARCO (ANODIZADO NATURAL) DE 0.82 X 2.44 POR 0.032 MTS. FORMADO CON 2 HOJAS DE LAMINA NEGRA CAL. 36, SEPARADAS POR UN NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SEGUN PROYECTO, No. DE PLANO: 4-3685-7. INCLUYE: BISAGRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.0000	2007000962		
Total CANCELERIA						
A2107 1701000014	INST. ELECTRICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QGO-4 SQUARED O SIMILAR, INCL. CONEXION PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.0000			
1701000008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2 x 32 WATTS, DE SOBRE PONER, CON GABINETE DE 1.22 x 0.30 MTS, LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA MOD T-8 BASE G13, ENCENDIDO INSTANTANEO: 127 VMS HZ, 410 K, BLANCO FRIO, 5900 LM, DIFUSOR DE ACRILICO Y	PZA	5.0000			



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPASGOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIÓN DE OBRA

Obra: PRIM.

FT-DP-DDCO-001

No. de Obra:

ZONA:

Lugar: DIRECCION, CIUDAD, CHIAPAS

Fecha: 20-Jul-18

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Código Auxiliar	Importe	%
	BALASTRO ELECTRONICO MOD. QTP 2 x 32 T8127 18W-0 LINEA QUICKTRONIC, MCA, OSRAM O SIMILAR EN CALIDAD, EFICIENCIA Y COSTO. INCLUYE: MATERIA PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, ANDAMIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.					
170300011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPES. TIPO QO, MARCA SQUARED. INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CONEXION Y PRUEBA.	PZA	3.0000			
1703000455	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA. SAL Y TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 13 MM DE DIAMETRO, INCLUYE TUBERIA, CONEXIONES, CAJAS, TAPAS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	SAL	2.0000			
1715000657	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT PVC PESADO, INCLUYE: CONECTORES, CORLES, CHALLUPA GALVANIZADA, CABLE (MCA, CONDUIMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDELMEX, CONELEC), CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINO DE 1 A 3 VENTANAS, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, APAGADORES.	SAL	3.0000			
1718000777	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX 15A-125V, NEMA 5-15R, 2 POLOS 3 HILOS, ATERRIZADO, INSTALAR OCULTO EN MURDS, MESAS O DONDE SE REQUIERA, PLACA DE ALUMINO ANODIZADO COLOR PLATA, INCLUYE: TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, CABLES CALIBRE No.10 THW, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE No.12 (MARCA CONDUIMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDELMEX) O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTOS, ACCESORIOS NECESARIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	SAL	1.0000			
1700000277	REGISTRO EN PISO DE 0.80 X 0.80 X 0.03 M DE TABIQUE ROJO CON ESP. DE 13 CMS. APLAN. INT. OMORT. C-A, 1.5, ACAS. PULIDO, CON TAPA LAMINA LISA. TIPO CADUCHA CON PUNTA DE DIAMANTE PINTADO Y CON LETRAS DE IDENTIFICACION, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, PISO DE REGISTRO DE CONCRETO Y TERMINADO DE TUBERIA DE PVC ASOCIADA Y BELLADO CON ESPUMA DE POLIURETANO. INCLUYE: BISAGRAS, VARILLA No. 4 ANCLADA A CADENA FORRADA DE POLIDUCTO NARANJA PARA SUIETAR CONDUCTORES, ABRAZADERA TIPO OMEGA, CADENA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 15X15 CMS. DE SECC. ARMADA CON 3 VARIS No. 3, EST. No. 2 @ 20 CMS. SUJECION DE TAPA METALICA A CADENA CON 4 ANCLAS. BOQUILLA, FONDO DE GRAVA DE 34", PINTURA (CON PROTECCION U. V.) ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.0000			
Total INST. ELECTRICA						
00155 1901000011	ACABADOS PISO DE CONC. FC=150KG/CM2 DE 10 CMS. ESP. ACABADO PULIDO O RAYADO CUBROCHA DE PELO, LOSAS DE 3 DE X 2.00 MTS., JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR. INCLUYE: ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, REVOLVEDORA, LIMPIEZA CON CEPILLO, AGUA Y JABON.	M2	55.0000			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS



DIRECCIÓN DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIÓN DE OBRA

Obra: PRIM.

FT-DP-DDCO-001

No. de Obra:

ZONA:

Lugar: DIRECCION CIUDAD CHIAPAS

Fecha: 20-jul-16

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Código Auxiliar	Importe	%
190300003	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS; INCLUYE: CIMBRA AFARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 15MM. Y MADERA DE TERCERA, CHAPLANES, VOLTEADOR, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	15.9600	2118000011		
190300004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. EN FUDS INCLUYE: MASTIQUE, VAGUETAS, CORTES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	10.3400	2124000151		
190300003	APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:2:8 A PLOMO Y REGIA, ACABADO ESPONJADO; INCLUYE: EMBOQUILLADOS, REMATES, FORJADO RUSTICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	149.8700	2101000031		
196000028	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA (CON PROTECCION U.V.), VINILICA LAVABLE VINIMEX, LINEA FINER PINTONE, LINEA KEREMAXI DE PINTURAS KEREM, LINEA ESPACIO SATINADO DE IMPERQUIMA, SUPER NOVI, KEM TONE, OPTIMUS 94, PROFESIONAL, BERELEX, OSEL DRO, COVER MASTER ACUARIO, VINI ESTAR, PLUS, COLEMAN PLUS, PLASTICA 63, DOAL VINILICA GRAN TURISMO, VIN-TEX, ACRIT, SATINADO, DECORANT LISO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, SATIN MASTER EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES A CUALQUIER ALTURA, COLOR SEGUN PROYECTO, TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBASAR Y PLASTE NECESARIO, INCLUYE ZOCLO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	238.2900			
196000088	APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA; ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP DE 4.00 MM DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICON COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA DE -10 °C Y ESTABILIDAD A TEMPERATURAS ELEVADAS MAYORES A 135 °C, RESISTENCIA A LA TENSION LONGITUDINAL DE 400N Y 300N A LA TENSION TRANSVERSAL, RESISTENCIA AL INTemperismo ACCELERADO DE 360 HORAS. SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACION CON UN COMPUESTO ASFALTICO DE BAJA VISCOSIDAD SIN DILUIR, RESANE DE FIBRAS CON CEMENTO ASFALTICO LIBRE DE ASBESTOS. APLICACION DE MANTO PREFABRICADO ADHERIDO EN BAJADAS PLUVIALES, CHAPLANES, TUBERIAS; EL ACABADO DE LA SUPERFICIE DEBERA SER HOMOGENEA SIN PRESENTAR ESPEJOS DE ASFALTO, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRASLAPES MINIMOS DE 10 CM, EQUIPO Y GAS BUTANO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACOPO Y RETIRO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO. SE DEBERA ENTREGAR UNA GARANTIA POR ESCRITO DE 10 AÑOS O SUPERIOR POR PARTE DEL FABRICANTE EN MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	75.9600			
Total: ACABADOS						
A0108 3300000001	CERRAJERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA PHILLIPS MCO 325 O SIMILAR PARA PUERTA DE ALUMINIO Y/O PTA. MULTIPANEL, INCLUYE: PUJAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.0000	7007004365		



DIRECTOR: ING. RUFFO RUBALCAVA AVENDAÑO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPASGOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIÓN DE OBRA

Obra: PRIM.

FT-OP-DDCO-001

No. de Obra:

ZONA:

Lugar: DIRECCION CIUDAD CHIAPAS

Fecha: 20-Jul-15

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Código Auxiliar	Importe	%
Total CERRAJERIA						
A010A 2960000118	SEÑALIZACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE OBRA DE 0.31 X 0.81 MTS. PZA EN LOSETA CERAMICA CON LETRAS EN CORTE DE VINIL CON CUATRO CAPAS DE TRANSPARENTE AUTOMOTRIZ CON LA LEYENDA " INFESCH CONSTRUYE", INCLUYE: COLOCACION DE LA PIEZA A BASE DE ANGULO INFERIOR DE ALUMNO DE 1/2" ANCLADO A LA PARED CON TAQUETES Y TORILLOS, PEGAMENTO " NO MAS CLAVOS" Y SILICON BLANCO EN EL PERIMETRO DE LA LOSETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.0000			
80000118	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE OBRA DE 0.31 X 0.81 MTS. EN LOSETA CERAMICA CON LETRAS EN CORTE DE VINIL CON CUATRO CAPAS DE TRANSPARENTE AUTOMOTRIZ CON LA LEYENDA "CHIAPAS NOS UNE", INCLUYE: COLOCACION DE LA PIEZA A BASE DE ANGULO INFERIOR DE ALUMNO DE 1/2" ANCLADO A LA PARED CON TAQUETES Y TORILLOS, PEGAMENTO " NO MAS CLAVOS" Y SILICON BLANCO EN EL PERIMETRO DE LA LOSETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.0000			
Total SEÑALIZACION						
A010B 3000000013	PROTECCION CIVIL SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN AULAS, A BASE DE EXTINTOR DE 4.5 KG DE POLVO QUIMICO SECO, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LAS OBRA	PZA	1.0000	7007001330		
3080000073	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DE RUTA DE EVACUACION DE 25 X 25 CM, ELABORADO EN LAMINA DE ESTIRENO CAL 40, IMPRESION EN INYECCION DE TINTA TIPO UV PARA EXTERIORES Y/O IMPRESION SERIGRAFICA A TINTAS SEGUN ESPECIFICACION, BANDA CON EL ESCUDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LOGOTIPO DE CHIAPAS NOS UNE Y LOGOTIPO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, IMPRESO EN TINTA UV PARA EXTERIORES Y ACABADO CON PELICULA TRANSPARENTE ESPECIAL ANTI GRAFITI SERIE 1180 DE 3M, INCLUYE: PERFORACIONES PARA SUECION A MURO, MATERIAL, ACCESORIOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.0000			
3080000074	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DE ZONA DE SEGURIDAD DE 25 X 25 CM, ELABORADO EN LAMINA DE ESTIRENO CAL 40, IMPRESION EN INYECCION DE TINTA TIPO UV PARA EXTERIORES Y/O IMPRESION SERIGRAFICA A TINTAS SEGUN ESPECIFICACION, BANDA CON EL ESCUDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LOGOTIPO DE CHIAPAS NOS UNE Y LOGOTIPO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, IMPRESO EN TINTA UV PARA EXTERIORES Y ACABADO CON PELICULA TRANSPARENTE ESPECIAL ANTI GRAFITI SERIE 1180 DE 3M, INCLUYE: PERFORACIONES PARA SUECION A MURO, MATERIAL, ACCESORIOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	1.0000			



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPASGOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIÓN DE OBRA

Obra: PRIM

FT-OP-DDCO-001

No. de Obra:

ZONA:

Lugar: DIRECCIÓN CIUDAD CHIAPAS

Fecha: 20-Jul-16

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Código Auxiliar	Importe	%
306000078	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO PARA EXTINTOR DE 25 X 25 CM. ELABORADO EN LÁMINA DE ESTIRENO CAL. 40. IMPRESIÓN EN INYECCIÓN DE TINTA TIPO UV PARA EXTERIORES Y/O IMPRESIÓN SERIGRÁFICA A TINTAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN, BANDA CON EL ESCUDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LOGOTIPO DE CHIAPAS NOS UNE Y LOGOTIPO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. IMPRESO EN TINTA UV PARA EXTERIORES Y ACABADO CON PELÍCULA TRANSPARENTE ESPECIAL ANTI GRAFITI SERIE 1163 DE 3M. INCLUYE PERFORACIONES PARA SUJECIÓN A MURO, MATERIAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000			
306000092	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO DE "NO CORRO, NO GRITO, NO EMPUJO", DE 40 X 25 CM. ELABORADO EN LÁMINA DE ESTIRENO CAL. 40. IMPRESIÓN EN INYECCIÓN DE TINTA TIPO UV PARA EXTERIORES Y/O IMPRESIÓN SERIGRÁFICA A TINTAS SEGÚN ESPECIFICACIÓN, BANDA CON EL ESCUDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LOGOTIPO DE CHIAPAS NOS UNE Y LOGOTIPO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. IMPRESO EN TINTA UV PARA EXTERIORES Y ACABADO CON PELÍCULA TRANSPARENTE ESPECIAL ANTI GRAFITI SERIE 1160 DE 3M. INCLUYE PERFORACIONES PARA SUJECIÓN A MURO, MATERIAL, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000			
Total: PROTECCION CIVIL						
A010C						
3160000402	MOBILIARIO Y EQUIPO (M10600126-1) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA PARA MAESTRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.0000			
3160000519	(M10600090-1) SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRON BLANCO PORCELANIZADO (900MM. X 3000MM.), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.0000			
3160000520	(M10600041-1) SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA MAESTRO DE 1200 X 600 X 750 MM. DE H., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.0000			
3021100	(M10600017) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA DE PALETA DE POLIPROPILENO. INCLUYE: DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.	PZA	40.0000			
Total: MOBILIARIO Y EQUIPO						
Total: 01 AULA DIDACTICA ESTR. RC						
SUBTOTAL						
I.V.A. 16.00%						
Total del presupuesto						



CONVENIO DE DONACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO CHIAPAS; REPRESENTADO EN ESTE ACTO -- POR EL C. JOAQUIN S. PALACIOS HERNANDEZ, PROFR. MIGUEL ANGEL CHACON GUTIERREZ Y ILDIFONSO LOPEZ AVENDANO EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, -- SINDICO MUNICIPAL Y SECRETARIO RESPECTIVAMENTE, ENTIDAD QUE EN LO SUCESSIVO SE LE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO, POR CONDUCTO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO "SERVICIOS EDUCATIVOS PARA CHIAPAS", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. PROFR. FRANCISCO ROMAN ALUINO CASTILLEJOS, SUPERVISOR ESCOLAR DE LA ZONA N° 011 ENTIDAD -- QUE EN LO SUCESSIVO SE LE DENOMINARA "LOS SECH" AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- DECLARA "EL AYUNTAMIENTO".-

A). QUE TIENE CAPACIDAD LEGAL PLENA PARA OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, TODA VEZ QUE LOS REPRESENTANTES HAN SIDO ELECTOS EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE LA LEY RELATIVA Y CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 42 FRACCION V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL.

B). QUE ES PROPIETARIO DEL TERRENO UBICADO EN EL BARRIO LOS LEONES, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1759.89 METROS CUADRADOS, CON LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES:

AL NORTE: 39.00 METROS, COLINDA CON: C. TOMAS LOPEZ LEON
AL SUR : 41.70 METROS, COLINDA CON: EL CAMPO DE FUTBOL BOBACAO
Y CALLE DE POR MEDIO.
AL ESTE : 48.40 METROS, COLINDA CON: C. EITEZER OVANDO HERNANDEZ.
AL OESTE: 38.50 METROS, COLINDA CON: TERRENOS MUNICIPAL Y CALLE DE
POR MEDIO.


C). QUE ES SU DESEO CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO DE DONACION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA CHIAPAS, CON EL PROPOSITO DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO ARMONICO, CON LAS FACULTADES DEL SER HUMANO Y ACRECENTAR LA CULTURA, PARA LA MEJOR CONVIVENCIA HUMANA DE NUESTRO PUEBLO, CUMPLIENDO DE ESTA MANERA CON EL POSTULADO DEL ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL Y QUE POR SESION DE CABILDO DE FECHA 28 DE JULIO DE 1997 SEGUN ACTA N° TREINTA Y CINCO ACORDO DONAR AL CITADO ORGANISMO, EL PREDIO ANTES CITADO PARA LA CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE: 070PR46735

II.- DECLARAN "LOS SECH".-

A). SER UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, CONSTITUIDO MEDIANTE DECRETO DE FECHA 18 DE MAYO DE 1992 Y PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL DIA 20 DEL MES DE MAYO DE 1992 Y AÑO. ENTRE SUS ATRIBUCIONES SE ENCUENTRA LA DE IMPARTIR EL SERVICIO EDUCATIVO BASICO DENTRO DEL ESTADO DE CHIAPAS. QUE SU REPRESENTANTE TIENE LA FACULTAD LEGAL PARA OBLIGARSE TODA VEZ QUE HA SIDO NOMBRADO EN LOS TERMINOS DE LEY.



NORTE



AREA - 1605.47 m²
ARE CONSTRUIDA 1400
SOP. 1755.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

SAN FERNANDO, CHIAPAS.
1996 - 1998
TEL. 6-40-09



DEPENDENCIA

EXPEDIENTE:

OFICIO NUM:

ASUNTO:

FECHA:

CERTIFICACION DE ACTA
DE SESION DE CABILDO.

EL QUE SUSCRIBE C. ILDIFONSO LOPEZ AVENDASO SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, CHIAPAS; POR MEDIO DE LA PRESENTE, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR QUE EN LAS ACTAS DE SESIONES DE CABILDO QUE LLEVA EN SU REGISTRO EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, CHIAPAS; CUYO ARCHIVO ESTA A MI CARGO QUE ENTRE OTRAS SE ENCUENTRA EL ACTA DE SESION DE CABILDO ORDINARIA DE FECHA VEINTIOCHO DE JULIO DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, QUE A LA LETRA DICE LO SIGUIENTE ACTA DE SESION DE CABILDO ORDINARIA NUMERO TREINTA Y CINCO.

EN LA POBLACION DE SAN FERNANDO, CHIAPAS SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIA VEINTIOCHO DEL MES DE JULIO DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE; REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL LOS CC. JOAQUIN S. PALACIOS HERNANDEZ, PROFR. MIGUEL A. CHACON GUTIERREZ, HUMBERTO HERNANDEZ AVENDASO, PROFR. JORGE LUIS GARCIA LOPEZ, C.P. JORGE FREDDY CHAVEZ GOMEZ, OCTAVIO VALENCIA MENDOZA, JOSE PEREZ GUTIERREZ, ALFONSO CHANONA LOPEZ, ANTONIO LOPEZ DIAZ Y EMIR SANTIAGO DIAZ PRESIDENTE, SINDICO Y REGIDORES RESPECTIVAMENTE DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, QUEMOS QUE FUERON CONVOCADOS PREVIAMENTE PARA LLEVAR A CABO LA SESION ORDINARIA DE CABILDO COMO LO ESTABLECE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS EN SU ARTICULO 42 FRACCION XXIII EN BASE A LA MISMA, EL C. ILDIFONSO LOPEZ AVENDASO, SECRETARIO MUNICIPAL DIO A CONOCER EL ORDEN DEL DIA PARA LLEVAR A CABO LA REUNION QUE FUE PROGRAMADA Y APROBADA COMO PRIMER PUNTO SEGUNDA LISTA DE ASISTENCIA, SEGUNDO LECTURA DEL ACTA ANTERIOR TERCERO APROBACION DE DIFERENTES TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES, Y CUARTO ASUNTOS GENERALES BAJO LOS SIGUIENTES:

ACUERDOS

DESPUES DE HABER PASADO LISTA DE ASISTENCIA Y HABER COMPROBADO EL QUORUM LEGAL, EL C. JOAQUIN S. PALACIOS HERNANDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, DECLARA SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DIA, FORMALMENTE INSTALADA LA SESION ANTES MENCIONADA Y QUE ENTRE LOS ACUERDOS EN EL PUNTO CUARTO DE ASUNTOS GENERALES; EN LA CUAL EN EL C).- DICE: EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFESTO EN USO DE LA PALABRA QUE EXISTE SOLICITUD DEL BARRIO LOS LEONES PARA CREAR UNA ESCUELA Y SOLICITAN UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL AULA POR LO QUE MANIFESTO QUE EXISTE LA POSIBILIDAD DE DONARLES UNA FRACCION DEL PREDIO SANTA ROSA, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DESPUES DE ANALIZAR Y DELIBERAR DICHA SOLICITUD ACORDO POR VOTACION UNANIME INVITAR AL PROFR. FRANCISCO ROMAN AQUINO CASTILLOS INSPECTOR DE LA ZONA ESCOLAR PARA REALIZAR UN RECORRIDO AL PREDIO PARA DICHA DONACION.

LA PRESENTE CERTIFICACION, ES FIEL, EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL QUE EXISTE EN UNA HOJA UTIL, LA QUE SE LE OTORGA EL SELLO, FIRMA Y RUBRICO PARA SER REMITIDA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE CORRESPONDA. SAN FERNANDO, CHIAPAS, A LOS DIEZ Y OCHO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.



SECRETARIO MUNICIPAL

CONVENIO DE DONACION



EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS; SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DIA SEIS DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, SE REUNIERON EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LOS CC. JOAQUIN S. PALACIOS HERNANDEZ, PROFR. MIGUEL ANGEL CHACON GUTIERREZ, ILDEFONSO LOPEZ AVENDAÑO, PRESIDENTE, SINDICO Y SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA H. AYUNTAMIENTO Y POR LA OTRA PARTE PEDRO OVANDO PEREZ, JUAN LEON PEREZ Y ARTURO ZOMA MORALES, PRESIDENTE, SECRETARIO Y TESSORERO DEL COMITE DE EDUCACION DEL BARRIO LOS LEONES QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL COMITE PARA CELEBRAR UN CONVENIO DE DONACION BAJO LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1.- DECLARA EL HONORABLE AYUNTAMIENTO.

- QUE TIENE CAPACIDAD LEGAL, PLENA PARA OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 42, FRACCION V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.
- QUE POR ACUERDO TOMADO EN SESION DE CABILDO DE FECHA 28 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SE ACORDO DONAR UN PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL BARRIO LOS LEONES.
- QUE ES LEGITIMO PROPIETARIO DEL PREDIO UBICADO EN EL LADO SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, CON LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES: AL NORTE 39 MTS. Y COLINDA CON EL C. TOMAS LOPEZ LEON, AL SUR 41.70 MTS. Y COLINDA CON EL CAMPO DE FUTBOL FOTAFODG Y CALLE DE POR MEDIO, AL PONIENTE 38.50 MTS. Y COLINDA CON TERRENOS MUNICIPALES Y CALLE DE POR MEDIO, AL ORIENTE 48.40 MTS. Y COLINDA CON EL C. ELIEZER OVANDO HERNANDEZ.

2.- DECLARA EL COMITE.

- QUE TIENE CAPACIDAD LEGAL PLENA PARA OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONVENIO, PORQUE FUERON NOMBRADOS DEMOCRATICAMENTE Y POR MAYORIA COMO REPRESENTANTES DEL BARRIO LOS LEONES.
- MANIFIESTA QUE RECIBE A ENTERA SATISFACCION LA DONACION DEL PREDIO QUE LE HACE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN AULA EN DONDE SE IMPARTIRAN CLASES DE NIVEL PRIMARIA.

CLAUSULAS

PRIMERA: EL HONORABLE AYUNTAMIENTO EN ESTE ACTO TRANSFIERE EN DONACION ABSOLUTA, PURA Y GRATUITA LIBRE DE TODO GRAVAMEN Y RESPONSABILIDAD AL COMITE.

SEGUNDA: EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MANIFIESTA QUE EL PREDIO ANTES MENCIONADO Y DONADO EN ESTE ACTO NO PODRA SER VENDIDO ENAJENADO O TRASFERIDO A TERCERAS PERSONAS PARA USARLO EN ALGO DISTINTO A LO ESTIPULADO.

TERCERA: EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MANIFIESTA EN ESTE ACTO SU CONFORMIDAD DE ENTREGAR A LA FIRMA DEL PRESENTE LA POSESION DEL PREDIO A QUE SE REFIERE ESTE DOCUMENTO PARA QUE EL COMITE DE VECINOS DISPONGAN DEL MISMO, ASI TAMBIEN SE REALIZA EL CONVENIO DE DESINCORPORACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, EL CUAL QUE HOY SE DONA.

CUARTA: EL COMITE SE COMPROMETE A USAR CON Estricto Apegamiento AL CONVENIO EL INMUEBLE QUE LE FUE DONADO.

QUINTA: EL COMITE RECIBE EN ESTE ACTO LA POSESION DEL INMUEBLE DE REFERENCIA Y SE COMPROMETE A CONSTRUIR DICHA AULA.

AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE EN EL PRESENTE CONVENIO NO A MEDIADO DOLo, MALA FE O INTIMIDACION ALGUNA, POR LO TANTO RENUNCIAN A LAS ACCIONES DE NULIDAD O RESCISION QUE POR ALGUNA DE ESTAS CAUSAS PUDIERA EJERCERSE, FIRMAN AL MARGEN Y ALCALCE PARA CONSTANCIA TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



A T E N T A M E N T E
POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

C. JUAN V. PALACIOS HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PROFR. MIGUEL ANGEL CHACON GUTIERREZ
SINDICO MUNICIPAL

C. ILDEFONSO LOPEZ AVENDAÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

POR EL COMITE

C. PEDRO OVANDO PEREZ
PRESIDENTE

C. JUAN LEON PEREZ
SECRETARIO

C. ARTURO ZOMA MORALES
TESORERO

EL AYUNTAMIENTO MANIFIESTA QUE RECIBE LA DONACION QUE LE HACE EL H. AYUNTAMIENTO A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON DESTINO AL COMPLETAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DENOMINADO "SERVICIOS EDUCATIVOS PARA CHIAPAS" PARA EL FOMENTAMIENTO DE LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
CLAVES: 07DPR4672E

EN ATENCION A LAS ANTERIORES DECLARACIONES, SE DECLARA LO SIGUIENTE:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- "EL AYUNTAMIENTO" EN ESTE ACTO TRANSFIERE EN DONACION ABSOLUTA, PURA Y GRATUITA SIN LIMITACION ALGUNA LIBRE DE TODO GRAVAMEN Y RESPONSABILIDAD A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON DESTINO AL COMPLETAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DENOMINADO "SERVICIOS EDUCATIVOS PARA CHIAPAS", EL INMUEBLE DESCRITO EN LA DECLARACION ORIGINAL ENFOLEADA "B" DE ESTE INSTRUMENTO, MISMO QUE SE TIENE REGISTRADO COMO TAL SE INSCRIBIÓ A LA TERA.

SEGUNDA.- "LOS SEÑOR" SE COMPROMETE A UTILIZAR DICHO INMUEBLE PARA EL COMPLETAMIENTO DE LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
CLAVE: 07DPR4672E

TERCERA.- "LOS SEÑOR" RESOLVEN EN ESTE ACTO LA FORMACION DEL INMUEBLE DE DONACION EN EL QUE FUNCIONARA LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
CLAVE: 07DPR4672E PREVIAS INSTALACIONES QUE SE REALICEN CON LA APROBACION Y ACEPTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

CUARTA.- "EL AYUNTAMIENTO" MANIFIESTA EN ESTE ACTO SU CONFORMIDAD DE CONFORMIDAD CON LA POSSESION DEL PREMIO A QUE SE REFIERE ESTE DOCUMENTO A LA FIRMA DEL PRESENTE, PARA QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA CHIAPAS, DISCONTINUE DEL MISMO, ASI TAMBIEN REALIZARA LOS TRAMITES ANTE EL H. GOBIERNO DEL ESTADO PARA DESINCORPORAR DE SU PATRIMONIO EL INMUEBLE QUE HOY SE ENCUENTRA EN LA POSSESION DEL PRESENTE.

LOS SEÑOR MANIFIESTAN QUE EL PRESENTE CONVENIO DE DONACION NO HA SUJETO A NINGUN VICIO O VICIO ALGUNO DEL CONSENTIMIENTO, POR LO QUE RENUNCIAN A LAS ACCIONES DE NULIDAD O RESCISION QUE CON ESTA CAUSA PODIERA EJERCITARSE LO RATIFICA Y PARA CONSTANCIA FIRMAN EN LA CIUDAD DE SAN FERNANDO CHIAPAS A LOS SEIS DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 1997.

" POR EL AYUNTAMIENTO "

EL SINDICO MUNICIPAL

C. JOAQUIN A. ALARCON HERNANDEZ.

PROFR. MIGUEL A. BRACH SANTIBAN.

REUNION MUNICIPAL
14 - 12

EL SECRETARIO MUNICIPAL

C. ILDEFONSO LOPEZ AVERGADO.

" POR LOS S.S.CHE "

PROF. ROSAN A CINO CASTILLOJOS.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHAPAS
SERVICIOS DE ALTO
PAIS
EDIFICIO MUNICIPAL
PROCESANDO: EMPLEADO SOCIAL DE LA ZONA 011
San Bartolome



NOTAS:

- * DEBERA AGRADECER AL S. SINDICO UN LADO DE TRABAJO COMUNITARIO Y COLABORACION Y SERVICIO SOCIAL EN TRABAJO COMUNITARIO (COMUNAL Y SERVICIO SOCIAL).
- * NOTA DE CREDITO DE CREDITO DE O. INTERAL Y SERVICIO SOCIAL.

H. CONSEJO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACTA CONSTITUTIVA

En la localidad de: 6. STA ROSA del Municipio de SAN FERNANDO, Chiapas, siendo las 16:30 horas, del 20 del mes de: enero del año 2015, en el local que ocupa la Calle Principal de la localidad, con la asistencia de los C. Representantes del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), autoridades municipales y ciudadanos que al final se citan se procedió a la constitución del Consejo de Participación Ciudadana bajo los siguientes:

Antecedentes:

Ante la convocatoria del actual ayuntamiento municipal de integrar a la sociedad al proceso de planeación participativa que les permita conocer y colaborar en la distribución de los recursos públicos a ejecutarse a través de obras y servicios de beneficio colectivo, este centro de población ha decidido conformar su consejo de participación ciudadana mismo que les provea representatividad dentro de las acciones que realizan los consejos microrregionales del COPLADEM.

El representante del COPLADEM en uso de la palabra explicó el proceso de conformación de las figuras de organización dentro del COPLADEM así como las diversas etapas que deben cubrirse para que una solicitud de obra social pueda ser aprobada y ejecutada.

Enterados de los pormenores y una vez resuelto las dudas que los asistentes expresaron al proceso de planeación, se obtuvieron los siguientes:

Acuerdos:

De conformidad con el artículo 33 fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal, que promueve la participación ciudadana se constituye el Consejo de Participación Ciudadana para la obra:

Que será dirigido por:

Ciro Gutiérrez
Coordinador General



Fredy Escobar
Secretario de Acuerdos

Isaías Pérez
Vocal de Infraestructura

Paul González
Vocal de Reactivación Económica

Acta de Aceptación de Obra del Consejo de Participación Ciudadana

En la localidad de B. Santa Rosa. del municipio de **SAN FERNANDO** del Estado Libre y Soberano de Chiapas; siendo las 6:00 horas, del día 20 de FEbrero del **2016**, en el local que ocupa LA CALLE PRINCIPAL se acepta la obra de CONSTRUCCION DE CUA que será iniciada el día _____ del año 2016.

Los C. Representantes miembros del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.

NOMBRE

CARGO QUE OSTENTA

ING. RAUL MARTINEZ PANIAGUA

PRESIDENTE DEL COPLADEM

LIC. MARIA DE LOS ANGELES DIAZ VAZQUEZ

COORDINADOR DEL COPLADEM

OTRAS AUTORIDADES

ING. FRANCISCO ARGELIO VALENCIA VAZQUEZ.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


LIC. SAUL PEREZ GOMEZ

COMISION MUNICIPAL DE OBSERVANCIA CIUDADANA

Procedieron a informar a los presentes sobre la obra y/o acción que se realizará a través del **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**; así como los criterios que servirán de base para la ejecución de obras, los beneficios y compromisos que deberá asumir el Consejo de Participación Ciudadana, quienes deberán cooperar con su esfuerzo y colaborar organizadamente en la realización, administración, mantenimiento y operación de la obra.

Enterados los presentes de lo expresado, aceptan la obra de: CONSTRUCCION DE CUA Una vez aceptada la obra, el Consejo de Participación Ciudadana tendrá por objeto contribuir a la realización de las obras que se hace referencia en la presente acta, con las formas que a continuación se expresan:

1. Aportar recursos económicos o en especie (mano de obra y/o materiales de la región) de acuerdo al porcentaje que determine la propia Asamblea del Consejo de Participación Ciudadana de la localidad en coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.
2. Poner a disposición de los ejecutores, el terreno o área que se requiera para las obras y proporcional de derecho de vía.



3. Colaborar con las autoridades en la resolución de los problemas que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
4. Vigilar la operación y administración de las acciones y participar en la organización de tareas en las que se aporte la mano de obra de los miembros del Consejo y los habitantes.

Es obligación de la Mesa Directiva del Consejo de Participación Ciudadana, dar cuenta mensualmente a la Asamblea General, del movimiento de fondos y de las gestiones, una vez aprobado el programa de acción y de gestión del Consejo de Participación Ciudadana por la Asamblea General, se procede a firmar el acta por los miembros del Órgano Ejecutivo.

Coordinador General.

Orlando GUTIERREZ JONAPA.

Secretario de acuerdos

Fredy PEREZ ESCOBAR

Vocal de Infraestructura

Isidro PEREZ LÓPEZ

Vocal de Reactivación Económica

PAUL GEORGINO GUTIERREZ NTZ.

Siendo las _____ horas del día de su inicio, se da por concluida la reunión y se levanta el acta de aceptación de obra en el municipio de **SAN FERNANDO, CHIAPAS.**

Y otros representantes de comisiones que sean necesarios o que ya existan.

Su integración y funcionamiento se sujetará a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El Consejo de Participación Ciudadana será dirigido por una mesa directiva elegida en asamblea general. Dicho órgano ejecutivo contará con un presidente, un secretario, un tesorero, un vocal de control y vigilancia y los representantes de las comisiones que sean necesarios o que ya existan.

SEGUNDA.- El Consejo de Participación Ciudadana tendrá las siguientes funciones:

- I. Priorizar sus necesidades de infraestructura social y de proyectos productivos y presentarlos ante los consejos micro regionales y de desarrollo rural sustentable.
- II. Aprobar la elección, reelección o remoción de sus representantes, democrática, participativa e incluyentemente, sin distinción de género, credo, corriente política o razones étnicas.
- III. Promover la participación de todos los ciudadanos de su núcleo poblacional en el proceso de planeación participativa.
- IV. Asegurar el cumplimiento de la legislación y la normatividad federal y estatal aplicable para el control, operación y cuidado de las obras y acciones a realizarse en su núcleo poblacional.
- V. Gestionar los diversos apoyos institucionales que se requieren para la realización de programas y acciones sociales para el desarrollo de su núcleo poblacional.

TERCERA.- El presidente del Consejo representará al organismo ante los consejos de microrregionales y de desarrollo rural sustentable, así como ante toda clase de autoridades, organismos, personas físicas o morales, siempre que sea necesario para el cumplimiento de los compromisos del Consejo.

Si el presidente no pudiera asistir a alguna reunión, deberá asistir un integrante del Consejo en su orden jerárquico.

The block contains a handwritten signature in dark ink, which appears to be a stylized 'S' or 'C'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA' around the perimeter and 'MEXICO' at the bottom. The center of the stamp is partially obscured by the signature.

CUARTA.- El secretario tendrá a su cargo el archivo correspondiente, así como constatar y recibir toda clase de correspondencia.

QUINTA.- El tesorero tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Coadyuvar en coordinación con el Ayuntamiento las acciones de control y vigilancia de los fondos.
- II. Fomentar y recaudar la aportación de los beneficiarios, en recursos económicos o en especie, de acuerdo al porcentaje que determine la asamblea del Consejo de Participación Ciudadana, en coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.

SEXTA.- El vocal de control y vigilancia tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Promover que el Consejo conozca el expediente técnico de la obra.
- II. Promover que los habitantes beneficiarios cumplan con la aportación que les corresponde.
- III. Verificar el uso y destino adecuados de los materiales en la obra.
- IV. Promover que los ciudadanos participen en la supervisión y vigilancia de la obra.
- V. Verificar que la obra se entregue mediante acta de entrega - recepción.


SÉPTIMA.- Si hubiera dos o más obras a realizarse en un núcleo poblacional, se podrán nombrar comisiones para el seguimiento y control de éstas, cuando sean necesarias y que así lo apruebe la asamblea general.

Estas comisiones serán únicamente para el seguimiento y supervisión de la obra que corresponda, su vigencia termina cuando concluya la obra, proyecto o acción.

OCTAVA.- La Asamblea General es la máxima autoridad del Consejo de Participación Ciudadana y deberán ser convocadas por la mesa directiva a necesidad de los asuntos a tratar cuando menos con 48 horas de anticipación, siendo necesario que asistan el 50% mas uno de sus integrantes para la toma de acuerdos.

Las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría de votos y será necesario levantar un acta de los acuerdos tomados en cada una de ellas asentando la firma de los asistentes.

NOVENA.- Es obligación de la mesa directiva del Consejo de Participación Ciudadana, dar cuenta a la Asamblea General del seguimiento de los acuerdos y solicitudes de obras, así como la presentación de los cortes de caja por los recursos administrados.



DÉCIMA.- La mesa directiva durará en su encargo un año, pudiendo la asamblea general reelegir o destituir a sus representantes.


No habiendo otro punto que tratar, se concluye la asamblea constitutiva del Consejo de Participación Ciudadana, siendo las _____ horas del _____ de _____ del 2015, firmando para constancia y validez los participantes:

Representantes del COPLADEM


ING. RAÚL MARTÍNEZ PANIAGUA
Presidente de COPLADEM


LIC. MARIA DE LOS ANGELES DIAZ VAZQUEZ
Coordinador de COPLADEM


ING. FRANCISCO A. VALENCIA VAZQUEZ
Secretario Técnico


LIC. SAUL PEREZ GOMEZ
Comisión Municipal de Observancia Ciudadana



**CONATINIFECH- SAN FERNANDO, CHIAPAS.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ARQ. JORGE ALBERTO BETANCOURT ESPONDA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL INIFECH", ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LOS C.C. ARQ. JULIO ENRIQUE MORFIN MARTINEZ. Y C.P. FÉLIX DAVID RODRIGUEZ OVANDO, DIRECTOR DE PROYECTOS Y JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO, RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA EL C. ING. RAUL MARTINEZ PANIAGUA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, CHIAPAS, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL AYUNTAMIENTO", ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LOS C.C. LIC. JAVIER ANTONIO FARRERA MENDOZA Y LIC. MARIA DE LOS ANGELES DIAZ VAZQUEZ, SECRETARIO Y SÍNDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 01 de febrero de 2008, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en la que se establecen las bases para la construcción, reconversión, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinadas al servicio del Sistema Educativo Nacional.

La misma disposición Federal, en su artículo décimo transitorio, señala que las Entidades Federativas deberán realizar las adecuaciones que sean necesarias para su legislación, a fin de crear su Instituto Estatal de la Infraestructura Física Educativa y que su marco constitutivo y normativo sea acorde con las disposiciones de esa Ley.

El Gobierno del Estado, respetuoso y congruente con la estructura federal y con apego a las disposiciones de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, creó al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, mediante Decreto No. 196, publicado en el Periódico Oficial No. 097, de fecha 05 de Junio de 2008, como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Educación, con personalidad jurídica y patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus facultades.

Con fundamento en los artículos 16 y 19 fracción XI del Decreto número 196 por el que se creó el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, éste tiene por objeto fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la Infraestructura, así como la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo,

**CONATINIFECH- SAN FERNANDO, CHIAPAS.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública en el Estado, en términos de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, y demás disposiciones aplicables.

Con fundamento en el artículo 10, fracción III, del Reglamento Interior del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, "EL INIFECH" y "EL AYUNTAMIENTO" suscriben el presente instrumento de colaboración de construcción, rehabilitación y equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES

I.- "EL INIFECH" declara que:

I.-1.- Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con Personalidad Jurídica, Patrimonio Propio, Autonomía Técnica y de Gestión, para el cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus facultades; sectorizado a la Secretaría de Educación; creado mediante decreto número 196, publicado en el periódico oficial del estado número 097, de fecha jueves 05 de junio de 2008.

I.-2.- Que el Arq. Jorge Alberto Betancourt Esponda acredita su personalidad en su carácter de Director General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, mediante nombramiento emitido por el Ejecutivo del Estado, de fecha 07 de enero de 2013, por lo que se encuentra facultado para suscribir el presente convenio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, fracción I de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas, 30, fracción III del Decreto número 196 de su creación, 10, fracción III del Reglamento Interior del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas y 3, fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas Vigente.

I.-3.- Que tiene establecido su domicilio fiscal en libramiento sur poniente, número 650, colonia Penipak, código postal 29060, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

I.-4.- Que su registro federal de contribuyentes es IIF-030705-F48.

II.- "EL AYUNTAMIENTO" declara que:

**CONATINIFECH- SAN FERNANDO, CHIAPAS.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

- II.1 Es un Organismo Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo el gobierno y la administración municipal, de acuerdo con lo establecido por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica Municipal.
- II.2 Su representante político y administrativo, Ing. Raúl Martínez Paniagua, Presidente Municipal de San Fernando, Chiapas, acredita su personalidad con la constancia de mayoría y validez expedida por el Instituto Estatal de Participación Ciudadana y, con fundamento en los artículos 36, fracción LXVI y 40 fracción V, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Convenio de Asistencia Técnica Municipal de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas.
- II.3 Por así convenir a los intereses de orden público, ha decidido coordinar sus esfuerzos con "EL INIFECH", para apegarse a la normatividad y lineamientos determinados para la construcción y equipamiento de la Infraestructura Física Educativa en el Municipio.
- II.4 Tiene su domicilio establecido en la Presidencia Municipal de San Fernando, Chiapas, ubicada en el Parque Central, Código Postal 29120, mismo que señala para todos los fines y efectos legales a que haya lugar.

III.- "LAS PARTES" declaran que:

Único: Se reconocen recíprocamente la personalidad con la que se ostentan para celebrar el presente convenio, así como la voluntad de celebrar el mismo sujetándose a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El Objeto del presente Convenio, consiste en establecer las bases, términos y condiciones sobre las cuales "EL INIFECH" proporcionará a "EL AYUNTAMIENTO" asistencia técnica, conforme a la normatividad y lineamientos determinados para la construcción, rehabilitación y equipamiento de la Infraestructura Física Educativa en el Municipio.

En este tenor, "LAS PARTES" acuerdan concertar la inversión que "EL AYUNTAMIENTO" prevea dentro de su presupuesto, aclarando que la ejecución de las obras de Infraestructura Física Educativa correrá a cargo de cada una de "LAS PARTES", conforme a sus respectivos recursos y con base a lo señalado en el anexo 1, que forma parte integral del presente instrumento.

SEGUNDA.- "EL INIFECH", se compromete a brindar la asesoría técnica y normativa necesaria a "EL AYUNTAMIENTO", en aquellas acciones en materia de Infraestructura Física Educativa, debiendo este último, solicitarlo a

**CONATINIFECH- SAN FERNANDO, CHIAPAS.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

través de medios oficiales, a fin de atenderlo oportunamente, realizando las siguientes acciones:

- A. Elaborar los Proyectos Ejecutivos (Planos Arquitectónicos, Estructurales y de Instalaciones, así como especificaciones del equipamiento) solicitados por **"EL AYUNTAMIENTO"**, con base a la normatividad y lineamientos establecidos en materia de Infraestructura Física Educativa;
- B. Realizar visitas previas en el lugar de la obra que **"EL AYUNTAMIENTO"** proponga construir, emitiendo el estudio de factibilidad correspondiente;
- C. Elaborar el catálogo del Proyecto ejecutivo solicitado por **"EL AYUNTAMIENTO"**;
- D. Ejecutar visitas de certificación durante el proceso constructivo de la Obra Pública contratada por el **"EL AYUNTAMIENTO"**, para verificar que se encuentre dentro de la norma y lineamientos establecidos en la materia, en coordinación con el Director de Obras Públicas Municipal o su equivalente, y resolver las dudas que tenga al respecto acerca del Proyecto Ejecutivo; dichas visitas se harán, previa notificación que realice **"EL AYUNTAMIENTO"** del inicio de los trabajos, en las siguientes etapas: Trazo de Obra (ubicación de edificios); revisión de armado y colado de cimentación; armado y colado de losa; acabado e instalaciones; y entrega- recepción; Dichos procesos se deberán registrar en Bitácora de obra, para su autorización;
- E. Informar por escrito a **"EL AYUNTAMIENTO"** cuando se detecten anomalías en el proceso constructivo de la Obra Pública; así mismo, y en caso de reincidencia, **"EL INIFECH"** se deslinda de responsabilidad, por hacer caso omiso a los ordenamientos, procedimientos y requisitos que marca la Ley de Obra Pública y demás disposiciones en la materia vigentes en el Estado.

TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO", se compromete a gestionar, contratar y cubrir la inversión total de los Programas de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Obras de Infraestructura Física Educativa que implemente en su Municipio, contando previamente con la validación de metas por parte de las Autoridades Educativas correspondientes y la validación técnica de **"EL INIFECH"**; realizando las siguientes acciones:

- A. Entregar a **"EL INIFECH"**, toda la información y documentación necesaria, que permita dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el presente instrumento legal;
- B. Otorgar los servicios Municipales tales como:
 - 1.- Agua potable;
 - 2.- Descarga de aguas residuales;
 - 3.- Energía eléctrica y alumbrado público;
 - 4.- Desechos de residuos sólidos (basura), que se cuente con servicio de limpia, al entorno del plantel;
 - 5.- Vialidad de acceso al plantel, debiendo considerar señalización y protección vial;

**CONATINIFECH- SAN FERNANDO, CHIAPAS.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

- C. No iniciar la obra hasta que no se valide la Propuesta y el Proyecto Ejecutivo;
- D. En todas aquellas acciones en materia de Infraestructura Educativa en el Municipio, se compromete a apegarse a lo establecido en la Norma Mexicana NMX-R-003-SCFI-2004, "Escuelas - Selección del Terreno para Construcción - Requisitos" publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de marzo del 2004, y a la Norma Mexicana NMX-021-SCFI-2005, "Escuelas-calidad de la Infraestructura Física Educativa- Requisitos;
- E. A respetar el proyecto Ejecutivo, Arquitectónico y el sembrado de los edificios del proyecto correspondiente a la obra;
- F. Asignar a un director responsable de la obra, debiendo tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades y capacidad para llevar a cabo la administración y dirección de los trabajos, considerando su grado académico (Arquitecto o Ingeniero civil);
- G. Presentar generadores conforme al proyecto normativo, con volúmenes y precios de acuerdo a los códigos y conceptos de "EL INIFECH";
- H. Iniciar la obra y trazarla conjuntamente con el certificador que asignará "EL INIFECH";
- I. Licitat, contratar y ejecutar la Obra bajo su estricta responsabilidad, tanto técnica como administrativa, dentro del marco que señala la Ley de la materia; de igual manera, realizará la adquisición de equipamiento de la Infraestructura Física Educativa a construir conforme a la norma y lineamientos en la materia y previa validación que realice "EL INIFECH";
- J. Llevar un reporte fotográfico del inicio hasta su terminación de la obra principalmente del proceso constructivo de los elementos estructurales, otorgando un tanto del mismo a "EL INIFECH";
- K. Atender de forma inmediata los planteamientos y señalamientos, que realice "EL INIFECH" con respecto a la obra y/o al equipamiento;
- L. Queda bajo su más estricta responsabilidad, integrar y resguardar los documentos originales inherentes a la obra tales como: Contratos, facturas, recibos, listas de raya, documentos para efecto de comprobación del recurso y todos aquellos relacionados con la obra;
- M. Notificar a "EL INIFECH", la fecha en que se realizará mediante acta la entrega de la obra, con el fin de verificar la correcta conclusión de los trabajos;
- N. Realizar las acciones necesarias para la regularización y traspaso de propiedad a favor del Gobierno del Estado, con destino a la Secretaría de Educación, de los inmuebles donde se construyan obras de Infraestructura Física Educativa; para la selección del terreno se compromete a dar cumplimiento a la Norma Mexicana y a los lineamientos que para tal efecto emita "EL INIFECH";
- O. Elaborar los expedientes técnicos integrados de acuerdo a los planos y catálogos de conceptos con volúmenes de obra autorizados por "EL INIFECH", apegándose a lo establecido a la normatividad y lineamientos establecidos; con el objeto de realizar la revisión correspondiente a los expedientes municipales de Infraestructura Física Educativa y otorgar la validación técnica respectiva;

**CONATINIFECH- SAN FERNANDO, CHIAPAS.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

- P. En el caso de existir obras complementarias (corte de terreno, muros de contención, drenes pluviales, electrificación y contratación, entre otros), el costo de la misma, será responsabilidad de **"EL AYUNTAMIENTO"**;

CUARTA.- Los expedientes técnicos de construcción y equipamiento de la Infraestructura Física Educativa que pretenda ejecutar **"EL AYUNTAMIENTO"**, deberán estar revisados por **"EL INIFECH"** y en caso de proceder, el segundo emitirá documento oficial que contenga la validación técnica o dictamen de factibilidad, validando el aspecto técnico de los mismos, cumpliendo así con el objeto del presente convenio y con las normas y disposiciones que señalan las leyes en la materia.

QUINTA.- **"EL AYUNTAMIENTO"**, se compromete a no ejecutar obras de construcción y equipamiento de espacios educativos, hasta no contar con la validación de metas por parte de la dependencia educativa correspondiente y la validación técnica de **"EL INIFECH"**.

SEXTA.- **"EL AYUNTAMIENTO"**, como organismo ejecutor, reconoce que es el único responsable de los precios y costos presentados en los expedientes técnicos, así como del proceso de licitación, asignación, supervisión, vigilancia control y ejecución de las obras de Infraestructura Física Educativa que implemente.

SÉPTIMA.- **"EL INIFECH"**, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, validará expedientes técnicos de obras ya ejecutadas o en proceso de ejecución por **"EL AYUNTAMIENTO"**, que no formen parte del presente instrumento de colaboración.

OCTAVA.- **"EL AYUNTAMIENTO"**, conviene en este acto otorgar a **"EL INIFECH"**, el 2% del costo total de la Obra o proyecto de equipamiento programado en el ejercicio fiscal correspondiente, por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, y certificación de las obras de Infraestructura en el municipio. En cumplimiento a lo anterior, **"EL AYUNTAMIENTO"** entregará a **"EL INIFECH"** un tanto original del acuerdo por el cual el cabildo autoriza la inversión municipal, con fundamento en los artículos 19 fracción XX y 20 del Decreto número 196 por el que se crea el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas.

NOVENA.- **"EL AYUNTAMIENTO"**, contratará con cargo a su presupuesto a un residente o en su caso, designará personal adscrito a la Dirección de Obras Públicas Municipales, para llevar a cabo el seguimiento, control y supervisión de la obra, misma que se ejecutará de acuerdo a los proyectos, planos y especificaciones validados y certificados por **"EL INIFECH"**.

DÉCIMA.- La contratación, asignación y control del avance físico-financiero de las Obras de Infraestructura Física Educativa correrán a cargo de **"EL AYUNTAMIENTO"**; salvo en los casos en que bajo convenio específico, convengan **"LAS PARTES"** que **"EL INIFECH"** sea el ejecutor de las obras.

DÉCIMA PRIMERA.- La contratación y la ejecución de las obras, así como el equipamiento que realice **"EL AYUNTAMIENTO"** se ejecutará conforme a lo

**CONATINIFECH- SAN FERNANDO, CHIAPAS.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

establecido en la Ley de Obra Pública, su reglamento, Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, su reglamento y demás legislación aplicable en la materia.

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se compromete a respetar las especificaciones del mobiliario y equipamiento autorizado por **"EL INIFECH"**, no debiendo modificarlas por ningún motivo.

DÉCIMA TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO" será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social con el personal, dependientes o subalternos que se requieran para la ejecución de las obras de infraestructura educativa, por lo que se obliga a responder a todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de **"EL INIFECH"**, en relación con los trabajos objeto del presente convenio.


DÉCIMA CUARTA.- La vigencia del presente Convenio de Asistencia Técnica de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, para **"LAS PARTES"**, iniciará el día de su firma y concluirá hasta el término de la presente Administración Municipal.

DÉCIMA QUINTA.- "LAS PARTES", de común acuerdo, podrán dar por terminado anticipadamente el presente instrumento si existiere causa justificada para ello, previa solicitud de alguna de ellas y mediante escrito dirigido a la otra a efecto de que, dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación respectiva, se tomen las providencias necesarias para que las acciones o trabajos iniciados se desarrollen hasta su total conclusión, así como a firmar el convenio de finiquito respectivo con la(s) empresa(s) o profesionista(s) que en su caso se haya contratado para la ejecución de la obra objeto del presente instrumento.

DÉCIMA SEXTA.- Las partes convienen que el presente instrumento, es de buena fe, por lo que, cualquier controversia que pudiera surgir en su interpretación o cumplimiento, lo resolverán de común acuerdo, en caso de que no sea posible lo anterior, las partes reconocen las Leyes Estatales como aplicables, así como la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; renunciando expresamente a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio presente o futuro que pueda corresponderle.

Leído que fue el presente Convenio y enterados del alcance legal, manifestando ambas partes que en la elaboración del mismo no existe dolo, error, mala fe, engaño o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo, se firma de conformidad por duplicado al margen y al calce por quienes en él han intervenido, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 03 días del mes de febrero del año dos mil diez y seis.

CONATINIFECH- SAN FERNANDO, CHIAPAS.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

POR "EL INIFECH"

ARQ. JORGE A. BETANCOURT ESPONDA
DIRECTOR DE GENERAL

POR "EL AYUNTAMIENTO"

ING. RAUL MARTINEZ PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL




ARQ. JULIO ENRIQUE MORFIN MARTINEZ
DIRECTOR DE PROYECTOS

TESTIGOS


LIC. JAVIER ANTONIO FARRERA-MENDOZA
SECRETARIO MUNICIPAL

M.A. FÉLIX DAVID RODRIGUEZ OVANDO
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


LIC. MARIA DE LOS ANGELES DIAZ VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



LAS FIRMAS QUE CALZA LA PRESENTE FOJA CORRESPONDEN AL CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2015 CELEBRADO POR "EL INIFECH" Y EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, CHIAPAS.

