



San Fernando, Chiapas.

H. Ayuntamiento Municipal

2015 - 2018



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - 2016

OBRA O PROYECTO: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS" LEONA VICARIO" CLAVE:07DJN1731T.

MONTO FEDERAL:	\$132,500.00
MONTO ESTATAL:	
MONTO MUNICIPAL:	\$265,000.00
2% PAGO INIFECH (MUNICIPIO)	\$4,568.96
MONTO MIGRANTE:	\$132,500.00
MONTO TOTAL:	<u>\$534,568.96</u>

FINANCIAMIENTO:

OTROS RECURSOS

PROGRAMA:

SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

SUB-PROGRAMA:

01.-CONSTRUCCIÓN (4)

TIPO DE PROYECTO:

01.-PREESCOLAR

LOCALIDAD:

RIB. PROGRESO (B. LOMA BONITA)

MUNICIPIO:

SAN FERNANDO, CHIAPAS

EJERCICIO:

2016

OFICIO No. INIFECH/DP/DC/0324/2016.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 09 de Septiembre del 2016.

ING. RAUL MARTINEZ PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
SAN FERNANDO, CHIAPAS.
P R E S E N T E.

En atención al oficio No. PM/231/2016 mediante el cual solicita la revisión y análisis de los siguientes expedientes técnicos:

NOMBRE DEL PLANTEL	LOCALIDAD	CLAVE	DESCRIPCION
PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	COLONIA VIVA CARDENAS	07DPR0262A	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC
J.N. PEDRO CALDERON DE LA BARCA	COLONIA BENITO JUAREZ	07DJN0445S	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC
J.N. FRIDA KAHLO CALDERON	COLONIA GABRIEL ESQUINCA	07DCC1858J	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC
J.N. LEONA VICARIO	RIVERA EL PROGRESO	07DJN1731T	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC
PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	BARRIO SANTA ROSA	07DPR4672E	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTRUCTURA RC

Al respecto me permito informarle que con base en la Normatividad aplicable a la Infraestructura Física Educativa y de acuerdo a la revisión de los catálogos de conceptos de obra y planos ejecutivos dichos expedientes **SE VALIDAN**, ya que los espacios a construir por su administración cumplen con los requisitos y estándares de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia.

Cabe aclarar que su H. Ayuntamiento asumiría la responsabilidad técnica y legal si existieran cambios en la construcción de la obra respecto a los planos y conceptos normativos vigentes de este Instituto.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

ING. RUFFO RUBALCAYA AVENDANO
DIRECTOR DE PROYECTOS.



C.C.P. Lic. Eduardo Francisco Zenteno Núñez.-Director General del INIFECH.-Para su superior conocimiento.-Edificio.
Lic. Erik Didier Argueta Moreno.-Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo.-Para su conocimiento.-Edificio.
C.P. Luis Humberto Hernández Rodríguez.-Jefe del Área de Recursos Financieros.-Mismo fin.-Edificio.
Ing. Jose Luis Ruiz Ochoa.-Jefe del Departamento de Certificación.-Mismo fin.-Edificio.
Archivo / Minutario
FRRAM/JLRO/A/EJG

Libramiento Sur Poniente #650, Col. Peripak, C.P. 29060, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Tel: 617 00 51 Ext: 42039/42073/ 42017 www.inifech.gob.mx



San Fernando, Chiapas.

H. Ayuntamiento Municipal



2015 - 2018

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
12 DE MAYO DE 2016

ARQ. JULIO ENRIQUE MORFIN MARTINEZ
DIRECTOR DE PROYECTOS DEL INSTITUTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO
DE CHIAPAS.

PRESENTE

De la manera más atenta me permito solicitar su valioso apoyo a efecto de que se sirva instruir a quien corresponda para que se realice la revisión y en su caso la validación de 5 expedientes técnicos como a continuación de detalla:

Municipio	Comunidades	Dirección	Cantidad de aulas	Escuela
SAN FERNANDO				
	Colonia Viva Cárdenas	Carretera a Chicoasen Km 11	1	Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón Clave: 07DPR0262A
	Colonia Benito Juárez	Barrio el Kinder Conocido	1	Jardín de Niños Pedro Calderón de la Barca Clave: 07DJN0445S
	Colonia Gabriel Esquinca	Barrio Santa Cruz Conocido	1	Jardín de Niños Frida Kahlo Calderón Clave: 07DCC1858J
	Ribera el Progreso	Barrio Loma Bonita Conocido	1	Jardín de Niños Leona Vicario Clave: 07DJN1731T
	Cabecera Municipal Barrio Santa Rosa	1ª Poniente esquina con 5ª Sur Barrio Santa Rosa	1	Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez Clave: 07DCC1858J
		TOTAL DE AULAS	5	



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

RECIBO DE INGRESOS

CHIAPAS NOS UNE

Folio **462** 3594

NOMBRE:	MUNICIPIO SAN FERNANDO		
IMPORTE: \$	4,568.96		
CANTIDAD EN LETRAS:	(CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESO 96/100 M.N.)		
DOMICILIO FISCAL:	PALACIO MUNICIPAL SIN COL. CENTRO		
CIUDAD:	SAN FERNANDO CHIAPAS,	R.F.C.:	MSF-850101-TQ5
CONCEPTO:	PAGO DEL 2% DE OBRA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Y CERTIFICACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		
LICITACIÓN No.:	No. DE OBRA:	CONCURSO No.:	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO, COLONIA RIBERA EL PROGRESO, BARRIO LOMA BONITA		

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 12 del mes de SEPTIEMBRE de 2016

Recibió

VERONICA LOPEZ GORDILLO

Nombre, firma y fecha



INSTITUTO
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS



Libramiento Sur Poniente #650, Col. Peripet, C.P. 29004, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Tel: 61 7 00 51 Ext: 42021 / 42018 www.inifech.gob.mx

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

Oficio No. SE/SPE/ 000840 /16
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Agosto 22, 2016.

ING. RAÚL MARTÍNEZ PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN FERNANDO, CHIAPAS.

En atención al oficio O.P./O.F./0150/2016 de fecha 29 de julio del presente año, mediante el cual solicita validación de las metas de los Expedientes Técnicos; para construcción de un aula didáctica en beneficio de las siguientes escuelas de ese municipio:

No.	CLAVE	ESCUELA	LOCALIDAD
1	07DCC1858J	FRIDA KAHLO CALDERÓN	BARRIO SANTA CRUZ
2	07DJN0445S	PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA	BENITO JUÁREZ
3	07DJN1731T	LEONA VICARIO	SAN FERNANDO
4	07DPR0262A	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	VIVA CARDENAS
5	07DPR4672E	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	SAN FERNANDO

Al respecto me permito hacer entrega de cinco expedientes técnicos validados, destacando lo siguiente:

- La Dirección de Programación y Presupuesto, valida que el inmueble escolar considerado para ser atendido por ese H. Ayuntamiento, tiene clave oficial y está adscrito a la Secretaría de Educación.
- Los aspectos técnicos en cuanto a especificaciones, sistemas constructivos y costos, deberán apegarse a la Normatividad que determine el Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Chiapas (INIFECH).
- Es responsabilidad de la Presidencia Municipal solicitar al Director contar con el Acta de Donación del terreno que ocupa el plantel debidamente certificada ante la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación.
- Con respecto al equipamiento de las aulas, se hace la observación de que, de acuerdo al Convenio de Colaboración en Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física; así como a su Guía Operativa, el mobiliario deberá ser suministrado por ese Ayuntamiento.



ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS
SUBSECRETARÍA
ANTONIO ZENTENO NÚÑEZ
SUBSECRETARIO



C.c.p. LIC. GUILLERMO RAÚL RUIZ REYNA.- Director de Programación y Presupuesto.- Para su conocimiento.- Edificio.
ARQ. ENRIQUE CHONG GUTIÉRREZ.- Jefe del Departamento de Programación de Espacios Educativos.- Mismo fin.- Edificio.
ARCHIVO/MINUTARIO
MAYN/ECHE/1608

Libramiento Norte Oriente S/N Boulevard Salomón González Blanco
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador: (961) 61 7 05 32
Ext. 60033





ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
GESTIÓN PÚBLICA
Y PROGRAMA DE GOBIERNO

Anexo Técnico

Estado: 18 CHIAS
Municipio: 07 SAN FERNANDO
Región: 1 CENTRO

Programa: EL INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA				Subprograma: 01. CONSTRUCCIÓN [4]			Tipo de Proyecto: 01. PREESCOLAR	
Tipo de Localidad	Nombre de la Obra o Proyecto	Localidad	Modalidad de ejecución de la Obra o Proyecto	Estructura Financiera			Metas del Proyecto	
				SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	MIGRANTE
PR	CONSTRUCCION DE 1 AULA DEACTIVA 608 RC EN EL JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" CLAVE:020117111.	0135-830. PROGRESO (R. LOMA ROJETA)	C-CONTRATO	\$534,568.96	\$285,000.00	\$0.00	\$132,500.00	\$132,500.00
	2º. PAJO A INICIO A CARGO DEL MUNICIPIO			\$ 4,548.96				
				\$334,568.96	\$285,000.00	\$0.00	\$132,500.00	\$132,500.00

- LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO V2.1 R.4. QUE SE CONSIDERADO PARA SER ATENDIDO POR ESE H. AYUNTAMIENTO, QUE SE ASUBCRITO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
- LOS ASPECTOS TÉCNICOS EN CUANTO A ESPECIFICACIONES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, APEGARAN A LA NORMATIVIDAD QUE DETERMINE EL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EDUCATIVA.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
CHIAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GOBIERNO
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

C. JESÚS VÁSQUEZ VÁSQUEZ
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
CHIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
CHIAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GOBIERNO
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

C. JESÚS VÁSQUEZ VÁSQUEZ
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
CHIAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GOBIERNO
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

C. JESÚS VÁSQUEZ VÁSQUEZ
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
CHIAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GOBIERNO
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

C. JESÚS VÁSQUEZ VÁSQUEZ
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
CHIAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GOBIERNO
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

C. JESÚS VÁSQUEZ VÁSQUEZ
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
CHIAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GOBIERNO
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

C. JESÚS VÁSQUEZ VÁSQUEZ
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
CHIAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GOBIERNO
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

C. JESÚS VÁSQUEZ VÁSQUEZ
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE SAN FERNANDO
CHIAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GOBIERNO
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

C. JESÚS VÁSQUEZ VÁSQUEZ
Tesorero Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA EDUCATIVA

**VALIDACIÓN
TÉCNICA**

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2015 - 2018



OBRA: CONSTRUCCION DE 1 ALULA DIDACTICA 6X8 RC. EN EL JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" CLAVE 070JH1731T.

LOCALIDAD: 0195.-RIB. PROGRESO (B. LOMA BONITA)

MUNICIPIO: 079.-SAN FERNANDO, CHIHUAHUA

FECHA: FEBRERO 2016

CONCEPTOS		MES											
		ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL		
1	PRELIMINARES												
2	COMENTACION												
3	ESTRUCTURA												
4	ALBAÑILERIA												
5	ACABADOS												
6	CANCELERIA												
7	HERBERIA												
8	CERRAJERIA												
9	INSTALACION ELECTRICA												
10	MOBILIARIO Y EQUIPO												
11	EXTRAS												



ELABORO
ING. ANTONIO JIMENEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS



SECRETARÍA DE HACIENDA
CEDULA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS FISM 2016
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTOS Y EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DELEGACIÓN REGIONAL III MEZCALAPA
RAMO 33



FECHA: FEBRERO 2016
MUNICIPIO: 079-SAN FERNANDO, CHIAPAS
LOCALIDAD: 0155-RIB. PROGRESO (B. LOMA BONITA)
PROGRAMA: SJ-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
NOM_PROY.: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO CLAVE 07DJN1731T.

SUBPROGRAMA	0	1	CONSTRUCCIÓN
MTO_FEDERAL:			\$132,500.00
MTO_ESTATAL:			\$0.00
MTO_MUNICIPAL:			\$269,568.96
MTO_MIGRANTE:			\$132,500.00
TOTAL:			\$534,568.96

No.	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
1	ANEXO DE REGISTRO Y CONTROL	X		
2	CEDULA DE REGISTRO Y DATOS BÁSICOS GENERALES POR OBRA	X		
3	PROGRAMA DE TRABAJO (CALENDARIO DE EJECUCIÓN)	X		
4	CROQUIS DE LOCALIZACIÓN (MACRO Y MICRO)	X		
5	PRESUPUESTO DE LA OBRA O PROYECTO	X		
6	GENERADORES DE LA OBRA	X		
7	PLANO INGENIERIA	X		
8	PROYECTOS DE FACTIBILIDAD (ESTUDIO Y PROYECTO)	NA		
9	TARJETA DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (CUANDO EXISTAN CONCEPTOS DE OBRAS QUE NO ESTÉN CONSIDERADOS EN LOS CATÁLOGOS DEL H. CONGRESO Y SOP.	X		
10	COTIZACIONES (3 MINIMO) (EN SU CASO)	NA		
11	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD TÉCNICA DE DEPENDENCIA NORMATIVA	X		
12	DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL (EN SU CASO)	X		
13	ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM)	X		
14	ACTA DE PRIORIZACIÓN	X		
15	ACTA CONSTITUTIVA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	X		
16	ACTA DE ACEPTACIÓN DE OBRA	X		

OBSERVACIONES GENERALES:



REVISÓ POR LA DELEGACIÓN

J.C. JULIO C. DOMÍNGUEZ LORENZANA
NOMBRE Y FIRMA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016

Croquis de Localización de la Obra o Proyecto

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS

Localidad: 0155.-RIB. PROGRESO (B. LOMA BONITA)


Programa: SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)

Obra ó Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 60X80 CM, EN EL JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" CLAVE:07DJN1731T.

Fecha Elaboración: FEBRERO 2016

MACROLOCALIZACION



ELABORÓ:

ING. ARMANDO JIMÉNEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS

REVISÓ:

ING. FRANCISCO ARGELIO VALENCIA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016

Croquis de Localización de la Obra o Proyecto

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS

Localidad: 0155.-RIB. PROGRESO (B. LOMA BONITA)

Programa: SJ-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)

Obra ó Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS" LEONA VICARIO" CLAVE:07DJN1731T.

Fecha Elaboración: FEBRERO 2016

MICROLOCALIZACION

Servicios Básicos de la Localidad

Agua Entubada	Alcantarillado y/o Letrinas	Energía Eléctrica	Salud	Educación	Apertura de Calles
100%	95%	100%	100%	100%	100%



ELABORÓ:

ING. ARMANDO JIMÉNEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRA

REVISÓ:

ING. FRANCISCO ARGELIO VALENCIA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS






CROQUIS DE
LOCALIZACIÓN

PREESCOLAR
LEONA VICARIO

BARRIO LOMA BONITA
RIBERA EL PROGRESO

CLAVE:
07DJN1731T

SIN ACOTACIÓN



PREESCOLAR LEONA VICARIO
BARRIO LOMA BONITA
RIBERA EL PROGRESO SAN FERNANDO CHIAPAS
C.P. 29120





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016

Resumen de Aportaciones

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS
Localidad: 0155.-RIB. PROGRESO (B. LOMA BONITA)
Programa: SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)
Obra ó Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS" LEONA VICARIO"
CLAVE:07DJN1731T.
Fecha de Elaboración: FEBRERO 2016

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen	Precio Unitario en pesos	Importe en (pesos)
	RESUMEN DE APORTACIONES				
	FEDERAL:				\$ 132,500.00
	ESTATAL:				\$ 265,000.00
	MUNICIPAL:				\$ 4,668.96
	2% PAGO INFECH MUNICIPIO				\$ 132,500.00
	MIGRANTE:				\$ 534,668.96
	TOTAL:				\$ 534,668.96

ELABORÓ:

ING. FRANCISCO ARGELIO VALENCIA VAZQUEZ
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



AUTORIZÓ:

ING. RAUL MARTINEZ PANIAUQUA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016

Resumen General

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS

Localidad: 0155.-RIB. PROGRESO (B. LOMA BONITA)

Programa: SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)

Obra ó Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS" LEONA VICARIO"

Fecha de Elaboración: FEBRERO 2016

CILAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (EN PESOS)	IMPORTE
A0101	PRELIMINARES				\$ 22,517.92
A0102	CIMENTACION				\$ 58,351.25
A0103	ESTRUCTURA				\$ 77,091.24
A0104	HERRERIA				\$ 12,499.01
A0105	ALBAÑILERIA				\$ 67,765.00
A0106	CANCELERIA				\$ 34,501.45
A0107	INSTALACION ELECTRICA				\$ 26,811.10
A0108	ACABADOS				\$ 96,221.00
A0110A	CERRAJERIA				\$ 1,414.45
A010D	MOBILIARIO Y EQUIPO				\$ 21,551.72
A01MOB	EXTRAS				\$ 38,172.40
SUBTOTAL:					\$456,896.55
16% I.V.A:					\$73,103.45
TOTAL DE AULA:					\$530,000.00
2% DE INSPECCION DE INIFECH (CARGO AL MUNICIPIO)					\$4,568.96
TOTAL					\$534,568.96

ELABORÓ:

ING. FRANCISCO ARGELIO VALENCIA VAZQUEZ 2015-2016
DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

AUTORIZÓ:

ING. RAUL MARTINEZ PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016
Presupuesto de Obra o Proyecto

Municipio: 079-SAN FERNANDO, CHIAPAS
Localidad: 0155-RIB. PROGRESO (B. LOMA BONITA)
Programa: 5J-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
Subprograma: 01-CONSTRUCCIÓN (4)
Obra o Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6x8 RC. EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO CLAVE 07DUN1731T.
Fecha de Elaboración: FEBRERO 2016

Clave	Concepto de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
A	CONSTRUCCION DE 01 AULA 6x8				
A01	01 AULA DIDACTICA RC				
A0101	PRELIMINARES				
1101000011	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE DE EDIFICIOS, INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	74.88	\$ 10.63	\$795.97
1102000021	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD SEGUN OBLIGADA, INCLUYE: AFINE DE TALUCES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO Y ACHIQUE.	M3	31.87	\$ 265.49	\$8,462.47
1103000051	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA PARA FORMACION DE PLAZAS CIVICAS, CANCHAS DEPORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS, INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	8.38	\$ 174.18	\$1,450.87
1109000011	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PISON AL 90% SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA, INCLUYE: EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIO COMPACTADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M3	39.27	\$ 90.43	\$3,553.00
1109000061	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL MEJORADO, PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISON AL 90% SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIO COMPACTADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M3	18.12	\$ 659.94	\$12,055.89
A0102	CEMENTACION				
1201000031	PLANTILLA DE CONCRETO Fc=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 8 CM, INCLUYE: PREPARACION DEL AREA DE DESPLANTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	26.56	\$ 165.81	\$4,404.56
1203000031	CONCRETO Fc=250 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACION, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANDO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR EL INPECH SE INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, DESPERDICIO Y REVOLVEDORA.	M3	4.27	\$ 2,842.82	\$12,155.00
1212000011	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA No. 3 Fy=2400 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, SANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL.	KG	27.68	\$ 35.43	\$976.10
1212000021	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NUM. 3 Fy=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, SANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL.	KG	114.88	\$ 31.33	\$3,592.84
1212000031	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NUM. 4.3.6. AL 12 Fy=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, SANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS, DOBLES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	68.12	\$ 29.14	\$1,986.69
1213000011	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 34 ACMADO COMUN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CUBRADO Y DESCUBRADO.	M2	21.11	\$ 188.13	\$3,970.67

ESTA HOJA \$49,541.80
ACUMULADO \$49,541.80

ELABORO:

ING. FRANCISCO ANGELO VALENZUELA VALENZUELA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PRESUPUESTO DE OBRAS EN R

ING. RAUL MARTINEZ PARRAG
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCION



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016
Presupuesto de Obra o Proyecto

Municipio: 079-SAN FERNANDO, CHIAPAS
Localidad: 0155-RIS. PROGRESO (EL LOMA BONITA)
Programa: SJ-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
Subprograma: 01-CONSTRUCCIÓN (4)
Obra o Proyec: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO CLAVE 07DJN1731T.
Fecha de Elab: FEBRERO 2016

Clave.	Concepto de Trabajo.	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
1215000030	ANCLAJE DE CASTILLO EN OMENTACIÓN DE 14X21 CMS. CON CONCRETO FC=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A/C 15 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SANCHOS Y DESPERDICIOS, OMBRA COMUN CON MADERA DE PINO DE 34. OMBRADO, DESOMBRADO, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	11.88	\$ 340.68	\$4,047.29
1216000041	CEJA PERIMETRAL DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 SECCION PROMEDIO 14X23CMS. ARMADO CON VARILLA No.3 Y BASTON No.- 2 A/C 25 CMS. DE LONG. INCL. OMBRA APARENTE, DESOMBRADO, MATERIALES, COLADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	29.77	\$ 277.07	\$8,248.97
1216000062	RODAPE DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15X20 CMS. CON 5 VARILLAS No.- 3 Y BASTON DE 1.40 M. DE LONGITUD DEL No.- 2 @ 25 CMS. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	10.20	\$ 383.99	\$3,916.70
1217000092	MURETE DE ENRACE EN OMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO FC=40 KG/CM2, DE 15X20X40 CMS. ACENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, 1:3 DE 15CMS. DE ESPESOR INCL. MATERIALES ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PLUMEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	15.27	\$ 383.38	\$5,848.81
1217000093	MURETE DE ENRACE EN OMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO DE FC=40 KG/CM2, DE 15X20X40 CMS. ACENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 20 CMS. DE ESPESOR INCL. MATERIALES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PLUMEO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	14.77	\$ 529.34	\$7,813.94
1220000218	ANCLAJE DE CASTILLO EN OMENTACIÓN DE 14X15 CMS. CON CONCRETO FC=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A/C 15 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SANCHOS Y DESPERDICIOS, OMBRA CON MADERA DE PINO DE 34. OMBRADO, DESOMBRADO, MATERIALES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	6.24	\$ 279.96	\$1,740.96
A0103	ESTRUCTURA				
1302000011	OMBRA PARA MUROS Y COLUMNAS NO APARENTE CON MADERA DE PINO DE 34. (TIMPANO) INCLUYE: OMBRADO, DESOMBRADO, HABILITADO, ANCLAJES A CUALQUIER ALTURA, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA TROQUELES (POLINES, SARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	10.86	\$ 180.14	\$1,956.43
1303000051	OMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 18 MM. INCLUYE: OMBRADO Y DESOMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, ANCLAJES A CUALQUIER ALTURA, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVIENTOS Y APRASTRÉS (POLINES, SARROTES Y CHAFLANES).	M2	89.39	\$ 291.72	\$26,076.90
1303000092	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA C/ ALAMBREON FY=2400 KG/CM2. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SANCHOS, BILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	22.59	\$ 38.65	\$827.95
1303000093	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM No.- 3 FY=4200 KG/CM2. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SANCHOS, BILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	485.41	\$ 31.33	\$15,201.10
1303000094	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM No.- 4.5 E AL 12 FY=4200 KG/CM2. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SANCHOS, BILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	138.46	\$ 30.13	\$4,171.78
1308000031	CONCRETO SIMPLE FC=250 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA CON CEMENTO R.N. PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERA DE 19 MM. (3/8"), Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA DEBERAN SER APROBADOS POR EL INFECH. SE INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, RESECCION Y MÁQUINA BOMBA VIBRORA.	M3	9.90	\$ 2,912.26	\$28,831.43

ESTA HOJA \$108,418.61
ACUMULADO \$157,960.41

ELABORO:

ING. FRANCISCO ARGELIO VALENZUELA VÁSQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PRESUPUESTO DE OBRA 04-6

ING. RAUL MARTINEZ PANADERO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCION



Fondo de Apertaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016
Presupuesto de Obra o Proyecto

Municipio: 079-SAN FERNANDO, CHIAPAS
Localidad: 0155-RIR PROGRESO (B. LOMA BONITA)
Programa: SJ-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
Subprograma: 01-CONSTRUCCIÓN (4)
Obra o Proyec: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO CLAVE 07D-01H17317.
Fecha de Elab: FEBRERO 2016

Clave	Concepto de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
A0104 1403000092	HERRERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION PARA VENTANA A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR (PTB) COLOR GRIS DE 1" X 1" FORMANDO MARCOS Y CUADRADO ESTRUCTURAL DE 1/2" A CADA 14 CMS. DE SEPARACION EN FORMA HORIZONTAL, INCLUYE 4 TAQUETES EXPANSIVOS DE 2" CON PUAS DE 3". SILICON TRANSPARENTE, PRIMARIO BASE, PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR BLANCO, SOLDADURA E-6013, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.34	\$ 1,209.27	\$12,499.01
A0105 1503000021	ALBARRERIA CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2, DE 14 X 18 CMS, ARMADO CON 4 VAR. N° 3 F'Y= 4200 KG/CM2, ESTRIBOS N° 2, A/C 20 CMS, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CUBRA COMUN, CRUCE DE VARILLAS, VIBRADO, COLADO Y CURADO.	ML	7.83	\$ 268.22	\$2,170.30
1505000002	CADENA DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 14X10 CM, SIN ARMAR (ZOCLO) INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA CUBRA AFERENTE Y DESCOMBRADO.	ML	22.38	\$ 298.81	\$6,684.87
1505000003	CADENA DE CONCRETO Fc=250KG/CM2 DE 21X10 CMS, SIN ARMAR (ZOCLO) INCL. CUBRA AFERENTE Y DESCOMBRADO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	8.80	\$ 237.21	\$2,087.40
1505000006	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 14X10 CMS, C/4 VAR. N° 4 Y EST. N° 2 # 20CMS, INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CUBRA COMUN, DESCOMBRADO Y CRUCE DE VARILLAS (C-2).	ML	29.96	\$ 320.91	\$9,614.46
1505000008	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 14X15 CMS, ARMADO CON 4 VAR. N° 4, F'Y=4200 KG/CM2 EST. N° 2 # 15 CMS, INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CUBRA COMUN, CUBRA Y CRUCE DE VARILLAS.	ML	15.00	\$ 315.49	\$4,732.35
1505000009	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO, Fc= 250 KG/CM2, DE 14X10 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS N° 4 Y ESTRIBOS N° 2 # 25 CMS CON CUBRA DE MADERA DE PINO DE 3/4 INCLUYE HABILITADO, COMBRADO, DESCOMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	15.58	\$ 435.74	\$6,788.83
15050000210	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2, 14X21 CMS, C/4 VAR. # 4 Y EST. # 2 # 15 CMS, INCL. CUBRA COMUN, DESCOMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	36.27	\$ 335.51	\$12,169.62
1515000180	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON DE 11 A 14 CMS, DE ESPESOR ASIENTADO CON MORT. CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, PARA ESTRUCTURA REGIONAL, ZONA DE ALTA SISMICIDAD, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE MATERIALES, MUECAS TIPO BOCA DE PESCADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	38.63	\$ 453.14	\$17,504.80
1515000181	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON DE 19 A 21 CMS, DE ESPESOR, ASIENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, PARA ESTRUCTURA REGIONAL, ZONA DE ALTA SISMICIDAD, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE MATERIALES, MUECAS TIPO BOCA DE PESCADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	14.48	\$ 807.88	\$11,702.63
A0106 1801000042	CANCELERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL TIPO COMERCIAL, DE 2" CON PUO Y CORREDIZA, SEGUN PROYECTO, INCLUYE ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	10.34	\$ 2,824.27	\$29,236.95

ESTA HOJA \$110,500.97
ACUMULADO \$268,461.37

ELABORO:
ING. FRANCISCO ARGELIO VALENCIA VALENZUELA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PRESUPUESTO DE OBRAS 2016

AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS
ING. RAUL MARTINEZ PARRA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCION

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016 Presupuesto de Obra o Proyecto					
Municipio:	079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS				
Localidad:	0155.-RIB. PROGRESO (B. LOMA BONITA)				
Programa:	51.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA				
Subprograma:	01.-CONSTRUCCIÓN (4)				
Obra o Proyecto:	CONSTRUCCIÓN DE 1 ALJA DIDÁCTICA 6X8 RC. EN EL JARDÍN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" CLAVE 079JH1731T.				
Fecha de Elaboración:	FEBRERO 2016				
Clave.	Concepto de Trabajo.	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
1603000048	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON MARCO UNIVERSAL Y CONTRAMARCO (ANEXOADO NATURAL) DE 0.92X2.44 POR 0.32 MTS FORMADO CON DOS HOJAS DE LAMINA NEGRA CAL. 28. SEPARADAS POR UN NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SEGÚN PROYECTO. NO. DE PLANO 4-3688-T. INCLUYE: BISAGRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.00	\$ 4,264.50	\$4,264.50
40107 1701000031	INSTALACIÓN ELÉCTRICA SUM. Y COLOC. DE TABLERO DE CONTROL QO 8 - 18 L500 F SQUARES. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN.	PZA	1.00	\$ 2,447.76	\$2,447.76
1701000036	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32 WATTS. DE SOBREPONER CON GABINETE DE 1.22X0.30 MTS. LAMPARA AHORRADORA DE ENERGÍA MOD. T-8 BASE G13. ENCENDIDO INSTANTANEO. 127 V/60 HZ. 4100K, BLANCO PRIO 9000LM. DIFUSOR DE ACRILICO Y BALASTRO ELECTRONICO MOD. QTR 2X32 TR/127 END LINEA QUICHTRONIK, MCA. OSRAM O SIMILAR EN CALIDAD, EFICIENCIA Y COSTO INCLUYE: MATERIAL PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, ANDAMIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	8.00	\$ 1,759.74	\$8,783.70
1703000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 30 AMPS TIPO QO. MARCA SQUARE INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	3.00	\$ 338.64	\$1,015.92
1703000455	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 13MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: TUBERÍA, CONEXIONES, CAJAS, TAPAS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	SAL	2.00	\$ 624.07	\$1,248.14
1716000657	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT PVC PESADO. INCLUYE: CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLE (MCA. CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDELMEX, CONELECO), CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO DE 1 A 3 VENTANAS ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, APAGADORES.	SAL	5.00	\$ 970.06	\$4,850.30
1718000777	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX 15A-125V. NEMA 5-15R, 2 POLOS 3 HILOS, ATERRIZADO. INSTALAR DOVUTO EN MUROS, MESAS O DONDE SE REQUIERA, PLACA DE ALUMINIO ANEXOADO COLOR PLATA. INCLUYE: TUBERÍA CONDUIT DE PVC SERVICO PESADO, CABLES CALIBRE No.10 THW, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE No.12 (MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDUMEX) O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTOS, ACCESORIOS NECESARIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	SAL	2.00	\$ 1,177.04	\$2,354.08
1760000277	REGISTRO EN PISO DE 0.80 X 0.80 A 0.85 M DE TABIQUE DE CONCRETO CON ESP. DE 13 CMS. APLAN. INT. C/MORT. C.A. 1:5. ACAB. PULIDO. CON TAPA LAMINA LISA TIPO ORCHUCA CON PUNTA DE DIAMANTE PINTADO Y CON LETRAS DE IDENTIFICACIÓN, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO. PISO DE REGISTRO DE CONCRETO Y TERMINADO DE TUBERÍA DE PVC ABOCINADA Y BELLADO CON ESPUMA DE POLIURETANO. INCLUYE: BISAGRAS, VARILLA No. 4 ANCLADA A CADENA FORRADA DE POLIURETANO PARA SUISTAR CONDUCTORES, ABRAZADERA TIPO DANESA, CADENA DE CONCRETO PC-150 KG/CM2 DE 55X15 CMS DE SECC. ARMADA CON 3 VARS No. 3, EST. No. 2 @ 20 CMS. SUECIÓN DE TAPA METALICA A CADENA CON 4 ANCLAS, BOQUILLA, FONDO DE GRANA DE 3/4", PINTURA (CON PROTECCIÓN U.V.) ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.00	\$ 6,111.20	\$6,111.20
40108 1901000038	ACABADOS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO PC-150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/10-10 AMBOS SENTIDOS. ACABADO RUSTICO. INCLUYE: ACARREO COLADO, CIMERADO Y DESCIMERADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, REVOLVEDORA, ALAMBRE DE AMARRE, CORTES, TRASLAPES Y MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	55.89	\$ 335.78	\$18,698.47

ESTA HOJA
ACUMULADO \$49,774.07
\$318,235.45

ELABORÓ

R/O. FRANCISCO ARCELO MORALES VÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PRESUPUESTO DE OBRA N.º 4

R/O. RAFA MARTÍNEZ PARRA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCION

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016 Presupuesto de Obra o Proyecto					
					
Municipio:	079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS				
Localidad:	0155.-RIB. PROGRESO (B. LEONA VICARIO)				
Programa:	SI.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA				
Subprograma:	01.-CONSTRUCCIÓN (4)				
Obra o Proyecto:	CONSTRUCCIÓN DE 1 ALJA DIDÁCTICA 6X8 RC. EN EL JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO CLAVE 079JN1731T.				
Fecha de Elaboración:	FEBRERO 2016				
Clave.	Concepto de Trabajo.	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
1603000048	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON MARCO UNIVERSAL Y CONTRAMARCO (ANCLAZADO NATURAL) DE 0.92X2.44 POR 0.32 MTS FORMADO CON DOS HOJAS DE LAMINA NEGRA CAL. 28. SEPARADAS POR UN NÚCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SEGÚN PROYECTO. NO. DE PLANO 4-3688-T. INCLUYE: BISAGRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.00	\$ 4,264.50	\$4,264.50
40107	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
1701000031	SUM. Y COLOC. DE TABLERO DE CONTROL QO 8 - 18 L500 F SQUARES. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA. PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACIÓN.	PZA	1.00	\$ 2,447.76	\$2,447.76
1701000036	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32 WATTS. DE SOBREPONER CON GABINETE DE 1.22X0.30 MTS. LAMPARA AHORRADORA DE ENERGÍA MOD. T-8 BASE G13. ENCENDIDO INSTANTANEO. 127 V/60 HZ. 4.000H. BLANCO FRIO 8000LM. DIFUSOR DE ACRILICO Y BALASTRO ELECTRONICO MOD. QTR 2X32 TR/127 END LINEA QUICKTRONIX, MCA, OSRAM O SIMILAR EN CALIDAD. EFICIENCIA Y COSTO INCLUYE: MATERIAL PARA SU FIJACIÓN. CINTA AISLANTE, ANDAMIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA. TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	8.00	\$ 1,756.74	\$8,783.70
1703000011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 55 A 50 AMPS TIPO QO. MARCA SQUARE D INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	3.00	\$ 338.64	\$1,015.92
1703000456	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 13MM. DE DIAMETRO. INCLUYE: TUBERÍA, CONEXIONES, CAJAS, TAPAS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	SAL	2.00	\$ 624.07	\$1,248.14
1716000657	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT PVC PESADO. INCLUYE: CONECTORES, COPLER, CHULUPA GALVANIZADA, CABLE (MCA, CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDELMEX, CONELECO), CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO DE 1 A 3 VENTANAS ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, APAGADORES.	SAL	5.00	\$ 970.06	\$4,850.30
1718000777	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX 15A-125V. NEMA 5-15R. 2 POLOS 3 HILOS. ATERRIZADO. INSTALAR COILTO EN MUROS, MESAS O DONDE SE REQUIERA. PLACA DE ALUMINIO ANCLAZADO COLOR PLATA. INCLUYE: TUBERÍA CONDUIT DE PVC SERVIDO PESADO, CABLES CALIBRE No.10 THW, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE No.12 (MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDUMEX) O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTOS, ACCESORIOS NECESARIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	SAL	2.00	\$ 1,177.04	\$2,354.08
1760000277	REGISTRO EN PISO DE 0.80 X 0.80 A 0.85 M DE TABIQUE DE CONCRETO CON ESP. DE 13 CMS. APLAN. INT. C/MORT. C.A. 1:5. ACAB. PULIDO. CON TAPA LAMINA LISA TIPO ORCHUCA CON PUNTA DE DIAMANTE PINTADO Y CON LETRAS DE IDENTIFICACIÓN. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO. PISO DE REGISTRO DE CONCRETO Y TERMINADO DE TUBERÍA DE PVC ANCLAZADA Y SELLADO CON ESPUMA DE POLIURETANO. INCLUYE: BISAGRAS, VARILLA No. 4 ANCLADA A CADENA FORRADA DE POLIURETANO PARA SUISTAR CONDUCTORES. ABRAZADERA TIPO OMEGA. CADENA DE CONCRETO PC-150 KG/CM2 DE 55X15 CMS DE SECC. ARMADA CON 3 VARS No. 3. EST. No. 2 @ 20 CMS. SUECIÓN DE TAPA METALICA A CADENA CON 4 ANCLAS. BOQUILLA FONDO DE GRANA DE 3/4". PINTURA (CON PROTECCIÓN U.V.) ANTICORROSIVA. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.00	\$ 6,111.20	\$6,111.20
40108	ACABADOS				
1901000538	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO PC-150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR. ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/10-10 AMBOS SENTIDOS. ACABADO RUSTICO. INCLUYE: ACARREO COLADO, CIMENTADO Y DESCIMENTADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, REVOLVEDORA, ALAMBRE DE AMARRE, CORTES, TRASLAPES Y MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	55.89	\$ 335.76	\$18,698.47

ESTA HOJA
ACUMULADO \$49,774.07
\$318,235.45

ELABORÓ

ING. FRANCISCO ARCELO MARTÍNEZ VÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PRESUPUESTO DE OBRA N.º 4

ING. RAÚL MARTÍNEZ PARRA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016
Presupuesto de Obra o Proyecto

Municipio: 079 - SAN FERNANDO, CHIAPAS
Localidad: 0155 - RIB. PROGRESO (B. LOMA BONITA)
Programa: SJ - INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
Subprograma: 01 - CONSTRUCCIÓN (4)
Obra o Proyec: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. EN EL JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" CLAVE 070JN1731T.
Fecha de Elab: FEBRERO 2016

Clave	Concepto de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
1903000062	FORJADO DE NAVE EN SANQUETAS. INCLUYE: CIMENTA AFERENTE CON TRIPLAY DE PISO DE 15MM. Y MADERA DE 2X4 CHAPLANES VOLTEADOR, CIMENTADO, DESCOMBRADO, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	12.50	\$ 257.68	\$2,821.27
1903000064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. EN FUEB. INCLUYE: MASTIQUE, VASIJAS, CORTES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	10.34	\$ 533.95	\$5,520.01
1903000093	APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEMENTO-CALARE 1:2:6 A PLANO Y RESLA ACABADO ESPONJADO. INCLUYE: ENBOQUILLADO, REMATES, FORJADO RUSTICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	149.87	\$ 173.52	\$26,006.44
1901002030	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CALARENA 1:2:6 A PLANO Y RESLA ACABADO ESPONJADO. INCLUYE: ENBOQUILLADO, REMATES, FORJADO RUSTICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA. DE (0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA).	M2	10.08	\$ 164.49	\$1,663.12
1901000036	PULIDO CON LLANA METALICA EN LOSAS Y MUROS DE CIMENTACION CON CEMENTO GRIS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	10.08	\$ 57.78	\$580.89
1900000069	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA (CON PROTECCION E. V.), VINILICA LAVABLE VIVEZA LINEA B DE MONTICOLLS, VIVIMEX, SUPER NOV, KEM TONE, OPTIMUS 54, PROFESIONAL, BERLEUX, OSEL DRG, COVER MASTER ACUARIO, VINI ESTAR, PLUS, COLEMAN PLUS, PLASTICA 63, VINILICA GRAN TURISMO, VIN-TEX, ACRYL, SATINADO, DECORANT LISO O SATINADO SATIN MASTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, EN MUROS, COLUMNAS, TRAMES Y PLATONES A CUALQUIER ALTURA, COLOR SEGUN PROYECTO. TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESABEAR Y PASTE NECESARIO. INCLUYE 200LO. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	239.28	\$ 91.54	\$21,901.88
1902000015	SUM. Y COLOC. DE IMPERF. PREFAB. MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO "BBI" CON MIN. DE 12% DE POLIMEROS DE ASFALTO MODIFICADO MODIFICADO: C/REF. CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRS/M2 C/RESINA TERMOFUS. DE BOROSILICATO TIPO "EP" E HILLO DE REF. LONG. ACAB. APARENTE C/GRANILLA A BASE DE RESINA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA BILCOH EN COL. TERRACOTA CON 3.8 MM. DE ESP. TOTAL HACIENDO TRASLAPES DE 0.30 MTS. EN AMBOS SENTIDOS: APLICADO POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO. LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBE DE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS F.L.T. SEÑALADOS POR LA "N.I.T.G. F41273 Y DEBE DE PRESENTAR UNA GARANTIA POR ESCRITO DE 5 AÑOS. (CON FIANZA) INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PRIMER ASFALTICO CON RENDIMIENTO DE 0.20 LTS./M2, SELLADO Y CALAFATEADO DE FISURAS Y GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO ASFALTICO CON UN RENDIMIENTO DE 0.04 LTS./M2.	M2	78.96	\$ 260.68	\$19,040.13
A0110A	CERRAJERIA				
2203000001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA PHILLIPS MOD.715 O SIMILAR PARA PUERTA DE ALUMINIO Y/O PTA.MULTYPANEL. INCLUYE: PUS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.00	\$ 1,414.45	\$1,414.45
A0100	MOBILIARIO Y EQUIPO				
3160000288	(M10600041) SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA MAESTRO 1200 x 600 x 750 mm. INCLUYE: DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.00	\$ 1,143.80	\$1,143.80
3160000289	(M10400126) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA APILABLE DE PLASTICO. INCLUYE:	PZA	1.00	\$ 477.94	\$477.94
3121000001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	PZA	30.00	\$ 235.13	\$7,053.90
3121000002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA JARDIN DE NIÑOS DE 800 x 600 1500 m.m. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	PZA	10.00	\$ 961.32	\$9,613.20
3160000782	(M106000096) SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRON BLANCO PORCELANIZADO DE 900X3000 MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00	\$ 3,262.88	\$3,262.88

ESTA HOJA ACUMULADO \$100,488.79
\$418,724.15

ELABORO:

ING. FRANCISCO ANGEL ALLENIA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

PRESUPUESTO DE OBRA N° 1

ING. RAUL MARTINEZ PARAJON
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCION



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016
Presupuesto de Obra o Proyecto

Municipio: 079-SAN FERNANDO, CHIAPAS
Localidad: 0155-RIB. PROGRESO (B. LOMA BONITA)
Programa: 5J-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
Subprograma: 01-CONSTRUCCIÓN (4)
Obra o Proyec: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO CLAVE 6TDJN1731T.
Fecha de Elab: FEBRERO 2016

Clave.	Concepto de Trabajo.	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
A01M08	EXTRAS				
1909000111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA INTERCERAMIC DE 30X30 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADADA CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	45.96	\$ 425.58	\$19,560.00
1901000301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 LOSETAS INTERCERAMIC DE 60X60 CM PARA EVENTO CONMEMORATIVO, GRABADA Y PINTADA SEGÚN DISEÑO FUNDACION ESCOLERA, INCLUYE COLOCACION DE LA PIEZA BASE DE ANGULO INFERIOR ANCLADO A LA PARED CON TAQUETES Y TORNILLOS, PESAMIENTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 12,063.00	\$12,063.00
1909000101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 LOSETA INTERCERAMIC DE 45.5 X35 CM PARA EVENTO CONMEMORATIVO, GRABADA Y PINTADA SEGÚN DISEÑO FUNDACION ESCALERA, INCLUYE COLOCACION DE LA PIEZA BASE DE ANGULO INFERIOR ANCLADO A LA PARED CON TAQUETES Y TORNILLOS, PESAMIENTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 8,549.32	\$8,549.32
ESTA HOJA					\$38,172.40
SUBTOTAL					\$456,896.55
16% DE I.V.A					\$73,103.45
TOTAL AJULA					\$530,000.00
2% INSPECCION DE INIFECH (A CARGO DEL MUNICIPIO)					\$ 4,568.96
TOTAL PROYECTO:					\$534,568.96

ELABORO

ING. FRANCISCO ARGELIO VALENZUELA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



PRESUPUESTO DE OBRA 001



ING. RAUL MARTINEZ PANAJA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCION

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2015 - 2018



Obras: SE 1 AULA DIDACTICA 60X RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO CLAVE:07DJN17317.

Localidad: 0155-RIBS. PROGRESO (B. LOMA BONITA)

Municipio: 079-SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION EJE TRAMO TIPO	LARGO	ANCHO	ALTOS	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
A	CONSTRUCCION DE 01 AULA 6x8								
AO1	01 AULA DIDACTICA RC								
AO101	PRELIMINARES								
1101000011	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE DE EDIFICIOS, INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	A-B 1-2	10.40	7.20		1.00	74.88	EDIFICIO
							TOTAL	74.88	
1102000021	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA, INCLUYE AFINE DE TALUDES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TIRASALUDOS AFINES DE FONDO Y ACHIEQUES	M3	A-Y-B 1-2	8.62	1.20	1.54	2.00	31.87	2-1
							TOTAL	31.87	
1103000051	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA PARA FORMACION DE PLAZAS CIVICAS, CAMONAS DEPORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS, INCLUYE ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	A-Y-B 1-2	8.25	0.78	0.99	1.00	6.38	
							TOTAL	6.38	
1103000011	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PIZON AL 90% , SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA, INCLUYE EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDICO COMPACTADO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y Y ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA	M3	VOLUMEN DE EXCAVACION PLANTILLA CONCRETO Fc=250 KG/CM2 ENRACE 2.29+2.95=5.24 KASTILLO KASTILLO					31.87 -1.59 -4.27 6.24 -0.36 -0.14	26.56X 06=1.59 1.49+1.53+1.25=4.27 15.27X0.15=2.29 14.77X0.20=2.95 0.14X0.21X11.88=0.36 0.14X0.15X6.24=0.14
							TOTAL		



ELABORO

ING. ARMANDO JAREZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS

REVISO Y AUTORIZO

ING. FRANCISCO AGUIRRE VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2015 - 2018

Obra: SE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" CLAVE:070JN1731T.

Localidad: 0155-RIB. PROGRESO (B. LOMA BONITA)

Municipio: 079-SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	LOCALIZACION TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	REBILINDO	OBSERVACIONES
1103000001	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL MEDIANO, PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 90 %. SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA, INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA	M3	AYB	1-2		7.79	5.85	0.30		13.67	EDIFICIO
						8.15	1.00	0.30		2.45	BANQUETA
									TOTAL	16.12	
A0102	CIMENTACIÓN										
1201000001	PLANTILLA DE CONCRETO F'c=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM. INCLUYE: PREPARACION DEL AREA DE DESPLANTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	1Y2 AYB	A-B 1-2		8.30 7.20	0.86 0.86		2.00 2.00	14.22 12.34	
									TOTAL	26.56	
1203000001	CONCRETO F'c=250 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANDO DE PROCEDENCIA DEBERÁN SER APROBADOS POR EL INFECH SE INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, DESPERDICIO Y REVOLVEDORA	M3	1Y2 AYB	A-B 1-2		8.30 7.30	0.60 0.70	0.15 0.15	2.00 2.00	1.49 1.53	2-2 2-1
			1Y2	A-B		8.30	0.21	0.36	2.00	1.25	CT-2 CT-1
									TOTAL	4.27	
1212000001	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA No. 2 Fy=2400 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL	KG		55.10	1	0.250			2.00	27.55	
									TOTAL	27.55	
1212000002	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA No. 3 Fy=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL	KG	1Y2 AYB	A-B 1-2		3.00 34.00	8.37 0.60	0.557 0.557	2.00 2.00	27.97 22.73	LONGITUD TRANS
						4.00	7.423	0.557	2.00	33.08	
						38.00	0.73	0.557	2.00	30.90	
									TOTAL	114.68	

ELABORO

ING. ARMANDO JIMENEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS

REVISO Y AUTORIZO

ING. FRANCISCO ARCELO VALENZUELA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2015 - 2018



Obra: JE 1 AULA DIDACTICA 60X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" CLAVE:07DJN1731T

Localidad: 01305 -RIB. PROGRESO (B. LOMA BONITA)

Municipio: 079 -SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	TIPO	LONG.	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
12120000031	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NUM 4.5.6. AL 12 PY=4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRAR, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERFECOS, DOBLES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	A Y B	1-2	ACERO EN CT-1		PZA	LONG.	PESO/M	2.00	66.12	
										TOTAL	66.12	
12130000011	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 34. ACABADO COMUN. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO. INCLUYE HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	1 Y 2	A - B			8.30	0.15		2.00	2.49	
			A Y B	1-2			6.90	0.15		2.00	2.07	2.1
							7.40	0.15		4.00	4.44	2.2
							0.60	0.15		4.00	0.36	TAPAS
			1 Y 2	A - B			8.31	0.35		2.00	5.82	CT-1
							8.05	0.35		2.00	5.84	
			1 Y 2	A - B			0.21	0.35		4.00	0.29	
										TOTAL	21.11	
12150000030	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE 14X21 CMS CON CONCRETO FO=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A/C 15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERFECOS. CIMBRA COMUN CON MADERA DE PINO DE 34. CIMBRADO DESCIMBRADO, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	A Y B	1-2			0.99			12	11.80	K-1
										TOTAL	11.80	
12160000061	CEJA PERIMETRAL DE CONCRETO FO=250 KG/CM2 SECCION PROMEDIO 14X20CMS, ARMADO CON VARILLA No. 3 Y BASTON No. 2 A/C 25 CMS. DE LONG INCL. CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, COLADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	1	A - B			8.30			1.00	8.30	
			1 Y 2	A - B			0.68			4.00	2.72	
			1	A - B			0.68			2.00	1.36	
							0.45			2.00	0.90	
			A Y B	1-2			7.52			2.00	15.04	
							0.85				0.85	
							0.60				0.60	
										TOTAL	29.77	



REVISO Y AUTOREZ
ING. FRANCISCO ANGELO VALENZUELA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO

ING. ARMANDO JIMENEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2015 - 2018



Obra: JE 1 AJULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" CLAVE 07DUN17317.

Localidad: 0155 -RIB. PROGRESO (B. LOMA BONITA)

Municipio: 079 -SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION EJE	TIPO	ANCHO	ALTO	PTAB	RESULTADO	OBSERVACIONES
1216000002	RODAPLE DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15X20 CMS CON 5 VARILLAS No. 3 Y DASTON DE 1.40 M. DE LONGITUD DEL No. 2 B 25 CMS INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA	ML	2 A Y B	A - B	8.32 0.04		1.00 2.00 TOTAL	8.32 1.88 10.20	
1217000002	MURETE DE ENRIQUE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO FC=40 KG/CM2 DE 15X20X40 CMS. ACENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 15CMS DE ESPESOR INCL. MATERIALES ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PLOMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	A Y B	1-2	7.64	1.000	2.00	15.27	
1217000003	MURETE DE ENRIQUE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO FC=40 KG/CM2 DE 15X20X40 CMS. ACENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 20 CMS. DE ESPESOR INCL. MATERIALES ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PLOMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	A - B 1-2	1-2 A-B	8.30 6.30	0.51 0.51	2.00 2.00 TOTAL	8.40 6.37 14.77	
12200000216	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE 14X15 CMS CON CONCRETO FC=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTREBOS DEL No. 2 A/C 15 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3x4 CUBIERTO, DECIMBRADO, MATERIALES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	1-2	A - B	1.04		6.00	6.24 K	
13020000011	CIMBRA PARA MUROS Y COLUMNAS NO AFAPENTE CON MADERA DE PINO DE 3x4 (TIMPANO) INCLUYE: DECIMBRADO, HABILITADO, ANCLAJES, A CUALQUER ALTURA, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA TROQUELES (POLINES, BARRIOTES Y CHAPLANES), HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	A - B	1-2	7.87x0.09		4.00	10.86 TIMPANO	
							TOTAL	10.86	



REVISO Y AUTORIZA
ING. FRANCISCO ARGELIO VALENZUELA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO
ING. ARMANDO JIMENEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2015 - 2018

Obra: JE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" CLAVE:07DIN1731T.

Localidad: 0155.-RIB. PROGRESO (B. LOMA BONITA)

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
13030000051	CIMBRA PARA LOSAS Y TRAMES DE AZOTEA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. INCLUYE CEMENTADO Y DESMOLDADO. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, ARMADOS A CUALQUIER ALTURA, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE CONTRAVIENTO Y ARRASTRES (POLINES, BARROTES Y CHAPLANES)	M2	1-2	A-B	9.85	6.94	0.10	1.00	68.30	LOSA
					10.50		0.10	2.00	2.10	FRONTERA LOSA
					7.20		0.10	2.00	1.44	FRONTERA LOSA
					7.20		0.30	2.00	4.32	1-2
					6.96		0.30	2.00	4.17	
					3.96	0.20	1.00	2.00	1.58	1-1
					0.20	0.30	0.30	2.00	0.12	TAPAS
					6.96	0.40	2.00	2.00	5.56	1-2 FRONT
					6.96	0.25	1.00	1.00	1.74	1-2 TAPAS
								TOTAL	89.30	
13030000092	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA C/ ALAMBROS FY-2400 KG/CM2. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUM. HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS	KG	A-B	1-2	49.11	0.92	0.25	2.00	22.59	
								TOTAL	22.59	
13030000093	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM N°-3 FY-4200 KG/CM2. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUM. HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS	KG	A-B	1-2	19.00	7.27	0.557	2.00	153.88	LOSA CORR. LONG.
					19.00	3.27	0.557	1.00	34.61	BASTONES
					13.00	10.55	0.557	2.00	152.79	LOS CORR. TRANS.
					13.00	6.51	0.557	1.00	47.14	
					34.00	1.40	0.557	1.00	26.51	1-2 ESTRECHOS
					2.00	7.11	0.557	1.00	7.92	1-2 ADICIONAL
					2.00	8.25	0.557	2.00	18.30	TIMPANO
					2.00	5.75	0.557	2.00	12.81	
					2.00	3.25	0.557	2.00	7.24	
					14.00	0.85	0.557	2.00	13.26	
					26.00	0.49	0.557	2.00	14.19	
					24.00	0.25	0.557	2.00	6.68	
								TOTAL	495.41	

ELABORO

ING. ARMANDO JIMENEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS



REVISÓ Y AUTORIZÓ
ING. FRANCISCO ARGELIO VALENCIA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2015 - 2018



Obras: 1. AULA DIDACTICA 60X 80 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" CLAVE: 070JIN17317.

Localidad: 0155-RIB. PROGRESO (B. LOMA BONITA)

Municipio: 079-SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ITEM	TIPO	LONG	ANCHO	ALTO	PIAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
13030000094	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM No-4.5.6 AL 12 FY-4200 KG/CM2 INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARRIOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUM. HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG				5.00	7.10	0.996	2.00	70.72	
						2.00	5.10	0.996	2.00	20.32	
						2.00	5.80	0.996	1.00	11.55	
						2.00	2.86	0.996	1.00	5.70	
						3.00	6.03	1.668	1.000	30.17	
									TOTAL	138.46	
13060000031	CONCRETO SIMPLE FC-250 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA CON CEMENTO R.N. PARA LOMAS Y TRASES DE AZOTEA EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SEBA DE 19 MM (3/4"), Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA DEBERAN SER APROBADOS POR EL INFECH. SE INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARRIOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MUESTRERO, COLADO, VIBRADO, CURADO DESPERDICIO Y MAQUINA REVOLVEDORA.	M3				7.20	10.50	0.10	1.00	7.56	
						7.20	0.20	0.30	2.00	0.86	
						6.00	0.25	0.40	1.00	0.60	
										0.1430.73 = 0.05	
						0.05	7.79		2.00	0.78	
									TOTAL	9.80	
A0104	HERRERIA										
14030000092	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION PARA VENTANA A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR (PTR) COLOR GRIS DE 1" X 1" FORMANDO MARCOS Y CUADRADOS ESTRUCTURAL DE 1/2" A CADA 14 CMS. DE SEPARACION EN FORMA HORIZONTAL INCLUYE 4 TAJETES EXPANSIVOS DE 2" CON PUNAS DE 3". SILICON TRANSPARENTE, PRIMARIO BASE, PINTURA ESMALTE ALKIDALDO COLOR BLANCO, SOLDADURA E-6013, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARRIOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	A	1-2		2.90	1.52		1.00	4.41	
						3.00	1.52		1.00	5.93	
									TOTAL	10.34	
A0105	ALBAÑILERIA										
15030000021	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C-250 KG/CM2 DE 14 X 15 CMS. ARMADO CON 4 VAR. No 3 F'Y- 4200 KG/CM2, ESTRIBOS No 2, A/C 20 CMS. INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARRIOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CINTERA COMBIN, CRUCE DE VARILLAS, VIBRADO, COLADO Y CURADO.	ML	2	A-B		7.53			1.00	7.53	
									TOTAL	7.53	



ELABORO:
ING. ARMANDO JIMENEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS

REVISO Y AUTORIZO:
ING. FRANCISCO ANGELA VALENZUELA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

2015 - 2018



Obras: DE 1 AULA DIDACTICA 60X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" CLAVE:07DJN1731T.

Localidad: 01555-RIB. PROGRESO (B. LOMA BONITA)

Municipio: 079-SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PIZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TIPO						
15050000042	CADENA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14X10 CM. SIN ARMAR (20CLO) INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA CUBRIDA AFUERA Y DESCIMBRADO	ML	2 A-B		3.90			1.00	3.90	
			2 A-B		2.90			1.00	2.90	
			A-B	1-2	7.37			2.00	14.74	
			2 A-B		0.84			1.00	0.84	
								TOTAL	22.38	
15050000063	CADENA DE CONCRETO FC=250KG/CM2 DE 21X10 CMS. SIN ARMAR (20CLO) INCL. CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA	ML	A-B	1-2	2.20			4.00	8.80	MOCHETA
								TOTAL	8.80	
15050000066	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 14X20 CMS. C/A VAR. No. 4 Y EST. No. 2 @ 20CMS. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO Y CRUCE DE VARILLAS (CD-2)	ML	A-B	1-2	14.98			2.00	29.96	CD-2
								TOTAL	29.96	
15050000096	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14X15 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4, FY=4200 KG/CM2 EST. No. 2 @ 15 CMS. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA COMUN, CIMBRA Y CRUCE DE VARILLAS	ML	2 A-B		0.71			1.00	0.71	
			A-B	1-2	2.50			4.00	10.00	
			2 A-B		1.90			1.00	1.90	
			3 A-B		2.39			1.00	2.39	
								TOTAL	15.00	
15050000097	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO, FC= 250 KG/CM2, DE 14X30 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTIBOS No. 2 @ 20 CMS. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3x, INCLUYE, HABILITADO, CIMENTADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA	ML	A-B	1-2	7.79			2.00	15.58	MUROS CAS
								TOTAL	15.58	
15050000210	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, 14X21 CMS. C/A VAR. # 4 Y EST. # 2 @ 15 CMS. INCL. CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA	ML	1 Y 2 A-B		2.40			12.00	28.80	
					1.668			4.00	7.47	
								TOTAL	36.27	



ELABORO:

ING. ARMANDO JIMENEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS

RECIBI AUTORIZO
ING. FRANCISCO ARCELO VALENZUELA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2015 - 2018

Obra: JE 1 AJULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" CLAVE:07DUN17317.

Localidad: 0155-RIIB, PROGRESO (B. LOMA BONITA)

Municipio: 079-SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION	ESP	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
1515000160	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON DE 11 A 14 CMS. DE ESPESOR ASIENTADO CON MORT. CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMIN. PARA ESTRUCTURA REGIONAL. ZONA DE ALTA SISMICIDAD. A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE MATERIALES, MUESCAS TIPO BOCA DE PESCAZO, ANIDAMIOS, HERRAMIENTA MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2								
						7.15	2.10	2.00	30.03	MURO CABECERO
						3.81	0.75	1.00	2.86	MURO B.V
						1.80	0.75	1.00	1.35	MURO B.V
						1.10	2.30	1.00	2.53	MURO INTERIOR
						0.81	2.30	1.00	1.86	MURO INTERIOR
								TOTAL	38.63	
1515000161	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON DE 19 A 21 CMS. DE ESPESOR ASIENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMIN. PARA ESTRUCTURA REGIONAL. ZONA DE ALTA SISMICIDAD. A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE MATERIALES, MUESCAS TIPO BOCA DE PESCAZO, ANIDAMIOS, HERRAMIENTAS MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	A	1-2	1.48		2.29	2.00	6.78	MUROS 21 CM
			B	1-2	1.68		2.29	2.00	7.70	MUROS 21 CM
								TOTAL	14.48	
A0106	CANCELERIA									
1601000042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL TIPO COMERCIAL DE 2" CON FUD Y CORREDIZA, SEGUN PROYECTO. INCLUYE ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2			2.90		1.52	1.00	4.41	
					3.90		1.52	1.00	5.93	
								TOTAL	10.34	
1603000046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON MARCO UNIVERSAL Y CONTRAMARCO (ANODIZADO NATURAL) DE 0.92X2.44 POR 0.32 MTS FORMADO CON DOS HOJAS DE LAMINA NEGRA CAL. 26, SEPARADAS POR UN NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SEGUN PROYECTO. No DE PLANO 4-MUR-7. INCLUYE BISAGRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA				1.00		1.00	1.00	FACH. PRINCIPAL
								TOTAL	1.00	
A0107	INSTALACION ELECTRICA									
1701000031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QND-4 SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCL. CONEXION PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA				1.00				



ELABORO:
ING. ARMANDO JIMENEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS

RECIBI Y AUTORIZO
ING. FRANCISCO NUNEZ VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2015 - 2018



Obra: DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS' LEDNA VICARIO' CLAVE-07DUN17317.

Localidad: 0155-IRIB. PROGRESO (B. LOMA BONITA)

Municipio: 079-SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION EJE	TRAMO	TIPO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	RESERVACIONES
1701000306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32 WATTS, DE SOBREPONER CON GABINETE DE 1.22X0.50 MTS. LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA MCO. T-8 BASSE 013. ENCENDIDO INSTANTANEO. 127 V/60 HZ. 4100K. BLANCO FRIO 5000LM. DIFUSOR DE ACRILICO Y BALASTRO ELECTRONICO MCO QTP 2X32 TR/127 ISO-D LINEA QUICKTRONIK, MCA. OSRAM O SIMILAR EN CALIDAD, EFICIENCIA Y COSTO INCLUYE MATERIAL PARA SU FUNCION, CINTA AISLANTE, ANCLAMOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU BIEN FUNCIONAMIENTO	PZA						4.00	4.00	AULA
								1.00	1.00	VOLADOS
								TOTAL	5.00	
1703000011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPS. TIPO QO. MARCA SQUARED INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CONEXION Y PRUEBA.	PZA						3.00	3.00	TASERO
								TOTAL	3.00	
17030000455	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA Y TURBO CONDUIT PVC PESADO DE 13MM. DE DIAMETRO INCLUYE TUBERIA, CONEXIONES, CAJAS, TAPAS, HERRAMIENTA, ANCLAMOS, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	SAL						2.00	2.00	AULA
								TOTAL	2.00	
17160000657	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TURBO CONDUIT PVC PESADO. INCLUYE CONECTORES, COUPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLE (MCA CONDUIMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDELMEX, CONELEC), CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO DE 1 A 3 VENTANAS ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, APAGADORES	SAL						5.00	5.00	INT. DE AULA
								TOTAL	5.00	



ING. FRANCISCO ALBERTO VALENZUELA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:
ING. ARMANDO JIMENEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2015 - 2018



Obra: SE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. EN EL JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" CLAVE:07DJN1731T.

Localidad: 0155-RIB. PROGRESO (B. LOMA BONITA)

Municipio: 079-SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			C/E	TRAMO	TIPO						
17160000777	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX 15A-125V NEMA 5-15R. 2 POLOS 3 HILOS. ATERRIZADO. INSTALAR OCULTO EN MUROS, MEDIAS O DONDE SE REQUIERA. PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA. INCLUYE: TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, CABLES CALIBRE No 10 THW. CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE No.12 (MARCA CONQUIMEX, CONDUCTORES) MONTERREY, LATINOASA, CONQUIMEX) O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTOS ACCESORIOS NECESARIOS. CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACABADOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	SAL							2.00	2.00 AULA	
									TOTAL	2.00	
17160000277	REGISTRO EN PISO DE 0.60 X 0.60 X 0.85 M. DE TABIQUE ROJO CON ESP. DE 1.3 CMS. APLAN. INT. CAMORT C.A. 1.5. ACAB. PULIDO. CON TAPA LAMINA LISA TIPO CAUCHUCHA CON PUNTA DE DIAMANTE PINTADO Y CON LETRAS DE IDENTIFICACION, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO. PISO DE REDISTRO DE CONCRETO Y TERMINADO DE TUBERIA DE PVC ABOCINADA Y SELLADO CON ESPUMA DE POLIURETANO. INCLUYE: BISAGRAS, VARILLA No. 4 ANCLADA A CADENA FORRADA DE POLIDUCTO MARBINA PARA SUIJETAR CONDUCTORES. ABRAZADERA TIPO OMEGA. CADENA DE CONCRETO FC-150 KG/CM2 DE 15X15 CMS. DE SECC. ARMADA CON 3 VARS No. 3. EST. No. 2 @ 20 CMS. SUIJECION DE TAPA METALICA A CADENA CON 4 ANCLAS. BOQUILLA. FONDO DE GRANA DE 3/4". PINTURA (CON PROTECCION U. V.) ANTICORROSION. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACABADOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA							1.00	1.00 AULA	
									TOTAL	1.00	
A0108	ACABADOS										
19210000538	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO FC-150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR. ARMADO CON MALLA-LAC 6-10/10-10 AMBOS SENTIDOS. ACABADO RUSTICO. INCLUYE: ACABOS, ONLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA. HERRAMIENTA, REVOLVEDORA, ALAMBRE DE AMARRE, CORTES, TRASLAPES Y MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2				7.79	5.90		1.00		
						8.32	1.17		1.00		
									TOTAL		



ELABORO:
ING. ARMANDO JIMENEZ DE LA CRUZ
DIRECCION DE OBRAS

RECIBO Y AUTORIZO
ING. FRANCISCO ARRIAS VALENZUELA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

2015 - 2018




Obra: JE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" CLAVE:07DJN1731T.

Localidad: 0155-RIB. PROGRESO (B. LOMA BONITA)

Municipio: 079-SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION	ANCHO	ALTO	PESAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TIPO				
19030000062	FORADO DE NARIZ EN BANQUETAS INCLUYE CIMBRA APARENTE CON TRIPULAY DE PISO DE 16MM Y MADERA DE 3x CHAFLANES, VOLTUADOR, CIMBRADO, DESCIMBRADO ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML				1.00	8.65	
						2.00	2.30	
						TOTAL	10.95	
19030000064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. EN FLOJES INCLUYE MASTIQUE, VAGUETAS, CORTES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2				1.52	4.41	
						1.52	5.92	
						TOTAL	10.34	
19030000093	APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEM-CALARE 1-2-6 A PLOMO Y REGLA ACABADO ESPONJADO, INCLUYE ENDOQUILLADOS, REMATES, FORADO RUSTICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	PAÑO INT-PRINC.		2.40	1.00	18.65	
			PAÑO EXT-POST.		2.40	1.00	18.60	
			PAÑO INT-POST.		2.40	1.00	18.60	
			VENTANA		1.54	2.00	-12.17	
			ESP VENTANA				0.60	
			ESP VENTANA			1.00	0.59	
			VENTANA		1.54	2.00	-6.01	
			ESP VENTANA			1.00	0.52	
			ESP VENTANA			1.00	0.30	
			PUERTA		2.40	1.00	-2.52	
			ESP PUERTA				0.72	
			CABECEROS		2.40	4.00	89.52	
			MOCHETA PTA.		2.40	2.00	-6.46	
			ESP ALEROS		2.60	4.00	2.08	
					TOTAL		149.87	



2015-2018
SAN FERNANDO, CHIAPAS

REVISOR AUTORIZADO
ING. FRANCISCO ANSELMO VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ELABORO:
ING. ARMANDO JIMENEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2015 - 2018



Obra: SE 1 AULA DIDACTICA 8X8 RC. EN EL JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" CLAVE:07DJM1731T.

Localidad: 0155- RIB. PROGRESO (B. LOMA BONITA)

Municipio: 079- SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTU	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TITULO	TIPO					
1901000030	APLACADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y HEGIA. ACABADO ESPONJADO. INCLUYE: EMBOQUILLADO, REMATES, FORJADO RUSTICO. PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA. DE (0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA)	M2				7.77	2.4	1	18.65	
					PAÑO EXT. PRINC.	3.95	1.54	-3	-6.08	
					ESP. VENTANA	1.05	2.40	-1.00	-2.52	
					PUERTA			TOTAL	10.05	1
1901000036	PUJUDO CON LLAMA METALICA EN LOSAS Y MUROS. DE CIMENTACION CON CEMENTO ORS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2				7.77	2.4	1	18.65	EXTRA
					PAÑO EXT. PRINC.	3.95	1.54	-3	-6.08	
					ESP. VENTANA	1.05	2.40	-1.00	-2.52	
					PUERTA			TOTAL	10.05	
1960000069	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA (CON PROTECCION U. V.), VINILICA LAVABLE VIVEZA LINEA B DE MONTEBELLO, VINIMEX, SUPER MONI, REM TONE, OPTIMUS 54, PROFESIONAL, BERELEX, OSEL, ORG. COVER MASTER AGUARO VINI, ESTAR, PLUS, COLEMAN PLUS, PLASTICA 60, VINILICA GRAN TURISMO, VIN-TEX, ACRT, SATINADO, DECORART LISO O SATINADO SATIN MASTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES A CUALQUIER ALTURA, COLOR SEGUN PROYECTO. TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, INCLUYE 2000L. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2				7.75	2.40	1.00	18.60	
					MURO EXT. PRINC.	7.75	2.40	1.00	18.60	
					MURO INT. PRINC.	7.75	2.40	1.00	18.60	
					MURO INT. POST.	7.75	2.40	1.00	18.60	
					MURO EXT. POST.	7.75	2.40	1.00	18.60	
					VENTANA	3.90	1.54	-2.00	-12.01	
					ESP. VENT.	6.90	0.20	1.00	1.38	
					ESP. VENT.	3.90	0.15	1.00	0.59	
					VENTANA	1.96	1.54	-2.00	-6.04	
					ESP. VENT.	4.99	0.15	1.00	0.75	
					ESP. VENT.	1.95	0.20	1.00	0.39	
					PUERTA	1.00	2.50	-2.00	-5.00	
					ESP. PTA.	0.15	2.50	2.00	0.75	
					CARECEROS	7.80	2.80	4.00	87.36	
					1 - 2	6.60	0.40	2.00	5.28	
					1 - 3	6.00	0.30	4.00	7.20	
					PUNTA T - 3	0.20	0.40	4.00	0.32	
					PLAFON	10.28	7.20	1.00	74.02	
					PLAFON	1.00	1.00	1.00	1.00	
					PLAFON	0.95	1.00	1.00	0.98	
					ESP. LOSA	35.50	0.10	1.00	3.55	
					ESP. LOSA	1.00	0.10	1.00	0.10	
					MOCHETA - PTA.	0.90	2.40	1.00	2.16	
					ESPESOR ALEROS	0.20	2.60	4.00	2.08	
								TOTAL	239.26	



ELABORO:
ING. ALVARO JIMENEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS

REVISO Y AUTORIZO
ING. FRANCISCO VALENZUELA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL												
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS												
2015 - 2018												
Obra: JE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO CLAVE 07DIN1731T.												
Localidad: 0155-IRIB. PROGRESO (B. LOMA BONITA)												
Municipio: 079-SAN FERNANDO, CHIAPAS												
NUMEROS GENERADORES.												
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES	
			EJE	TRAMO	TIPO							
31600000288	SUM. Y COLOC. DE IMPERIM. PREFAB. MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO "SBS" CON MIN. DE 12% DE POLIMERO DE ASFALTO MODIFICADO O "APP" C/UN MINIMO DE 25% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIF. C/REF. CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRS/M2 C/RESINA TERMOFUSA DE BORGULCANTO TIPO "E" E HILO DE REF. LONG. ACAB. APARENTE C/GRANILLA A BASE DE RESOLITA PROMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICON EN COL. VERDE CON 3.5 MM. DE ESP. TOTAL HACIENDO TRASLAPES DE 0.10 MTS. EN AMBOS SENTIDOS. APLICADO POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO. LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERIA DE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS F.I.T SEÑALADOS POR LA "U.A.T.C F41273 Y DEBERIA DE PRESENTAR UNA GARANTIA POR ESCRITO DE 5 AÑOS. (CON FIANZA) INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARRIOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA. LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PRIMER ASFALTICO CON RENDIMIENTO DE 0.20 LTS./M2, BELLADO Y CALAFATEADO DE FIGURAS Y GRETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO ASFALTICO CON UN RENDIMIENTO DE 0.06 LTS./M2.	M2				10.55	7.20		1.00	75.96		
									TOTAL	75.96		
A0110A	CERRAJERIA											
22030000001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA PHILLIPS MODO 715 O SIMILAR PARA PUERTA DE ALUMINIO Y/O PTA MULTIPANEL. INCLUYE. PUNAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARRIOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA							1.00	1.00		
A0100	MOBILIARIO Y EQUIPO								TOTAL	1.00		
31600000288	(M106000041) SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA MAESTRO 1200 x 600 x 750 mm. INCLUYE. DESCARGA, ACARRIOS DENTRO DE LA OBRA.	PZA							1.00	1.00		
31600000289	(M10400120) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA APILABLE DE PLASTICO INCLUYE. DESCARGA, ACARRIOS DENTRO DE LA OBRA.	PZA							TOTAL	1.00		
									1.00	1.00		
31210000001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA PARA JARDIN DE NIÑOS INCLUYE. HERRAMIENTA MANO DE OBRA ACARRIO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA TRABAJO TERMINADO	PZA							TOTAL	1.00		
									30.00	30.00		
									TOTAL	30.00		



REVISADO Y AUTORIZADO
ING. FRANCISCO ARRIOLA VALENZUELA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORADO
ING. ARMANDO JIMENEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

2015 - 2018



Otra: 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO* CLAVE:07DIN1731T.

Localidad: 0155.-RIB. PROGRESO (B. LOMA BONITA)

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS

NUMEROS GENERADORES.


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TIRANÍA	TUFO						
3121000002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA JARDIN DE NIÑOS DE 800 X 600 X 500 m.m. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO								10.00	10.00	
									TOTAL	10.00	
3150000762	(M100000000) SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRON BLANCO PORCELANIZADO DE 900X3000 MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA							1.00	1.00	
									TOTAL	1.00	
A01M08	EXTRAS										
1009000111	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA INTERCERAMIC DE 30X30 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADA CON CEMENTO BLANCO. INCLUYE: COHETES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2				7.79	5.90		1.00	45.96	
									TOTAL	45.96	
P.U.A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LOSETAS INTERCERAMIC DE 60X60 CM PARA EVENTO CONMEMORATIVO. GRABADA Y PINTADA SEGUN DISEÑO FUNDACION ESCOLERA. INCLUYE COLOCACION DE LA PIEZA BASE DE ANGULO INTERIOR ANCLADO A LA PARED CON TAQUETES Y TORNILLOS. PEGAMENTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA							1.00	1.00	
									TOTAL	1.00	
P.U.A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 LOSETA INTERCERAMIC DE 45.5 X35 CM PARA EVENTO CONMEMORATIVO. GRABADA Y PINTADA SEGUN DISEÑO FUNDACION ESCOLERA. INCLUYE COLOCACION DE LA PIEZA BASE DE ANGULO INTERIOR ANCLADO A LA PARED CON TAQUETES Y TORNILLOS. PEGAMENTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA							1.00	1.00	
									TOTAL	1.00	




REVISO Y AUTORIZA:
ING. FRANCISCO ARGUELLO ALVARADO VICARIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ELABORO:
ING. ARMANDO JUAREZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS


GUÍA MEDIANERA			
NÚM.	CLASE	DESCRIPCIÓN	REEMPLAZAMIENTO
01	M0400126-1	SILLA APILABLE.	
02	M10600941-1	MEZA PARA MOLINO DE LINO + 600 x 750 MM DE H.	
40	M0500038-1	SILLA DE PALETA.	
04	M10600990-1	PIZARRÓN BLANCO HORIZONTAL DE 500 x 1000 MM.	




PLANTA DE TECHOS



PLANTA ARQUITRÓNICA



FACHADA POSTERIOR





FACHADA PRINCIPAL




FACHADA LATERAL

CONSULTA: 01/01/2015 DISEÑO: 01/01/2015 DISEÑO: 01/01/2015		OJO DISEÑO: 01/01/2015	
1. AULA INDACTIVA 2. A. A. 1.00 x 1.00 m.		RC A-1/2	
3. A. A. 1.00 x 1.00 m.		4. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
5. A. A. 1.00 x 1.00 m.		6. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
7. A. A. 1.00 x 1.00 m.		8. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
9. A. A. 1.00 x 1.00 m.		10. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
11. A. A. 1.00 x 1.00 m.		12. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
13. A. A. 1.00 x 1.00 m.		14. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
15. A. A. 1.00 x 1.00 m.		16. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
17. A. A. 1.00 x 1.00 m.		18. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
19. A. A. 1.00 x 1.00 m.		20. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
21. A. A. 1.00 x 1.00 m.		22. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
23. A. A. 1.00 x 1.00 m.		24. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
25. A. A. 1.00 x 1.00 m.		26. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
27. A. A. 1.00 x 1.00 m.		28. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
29. A. A. 1.00 x 1.00 m.		30. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
31. A. A. 1.00 x 1.00 m.		32. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
33. A. A. 1.00 x 1.00 m.		34. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
35. A. A. 1.00 x 1.00 m.		36. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
37. A. A. 1.00 x 1.00 m.		38. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
39. A. A. 1.00 x 1.00 m.		40. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
41. A. A. 1.00 x 1.00 m.		42. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
43. A. A. 1.00 x 1.00 m.		44. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
45. A. A. 1.00 x 1.00 m.		46. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
47. A. A. 1.00 x 1.00 m.		48. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
49. A. A. 1.00 x 1.00 m.		50. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
51. A. A. 1.00 x 1.00 m.		52. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
53. A. A. 1.00 x 1.00 m.		54. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
55. A. A. 1.00 x 1.00 m.		56. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
57. A. A. 1.00 x 1.00 m.		58. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
59. A. A. 1.00 x 1.00 m.		60. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
61. A. A. 1.00 x 1.00 m.		62. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
63. A. A. 1.00 x 1.00 m.		64. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
65. A. A. 1.00 x 1.00 m.		66. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
67. A. A. 1.00 x 1.00 m.		68. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
69. A. A. 1.00 x 1.00 m.		70. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
71. A. A. 1.00 x 1.00 m.		72. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
73. A. A. 1.00 x 1.00 m.		74. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
75. A. A. 1.00 x 1.00 m.		76. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
77. A. A. 1.00 x 1.00 m.		78. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
79. A. A. 1.00 x 1.00 m.		80. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
81. A. A. 1.00 x 1.00 m.		82. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
83. A. A. 1.00 x 1.00 m.		84. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
85. A. A. 1.00 x 1.00 m.		86. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
87. A. A. 1.00 x 1.00 m.		88. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
89. A. A. 1.00 x 1.00 m.		90. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
91. A. A. 1.00 x 1.00 m.		92. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
93. A. A. 1.00 x 1.00 m.		94. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
95. A. A. 1.00 x 1.00 m.		96. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
97. A. A. 1.00 x 1.00 m.		98. A. A. 1.00 x 1.00 m.	
99. A. A. 1.00 x 1.00 m.		100. A. A. 1.00 x 1.00 m.	

[illegible]

VARIOS





Fondo de Aperturas para la Infraestructura Social Municipal 2016

Dictamen Sobre el Impacto Ambiental

Municipio: 075-SAN FERNANDO, CHIAPAS

Localidad: 0105-RB. PROGRESO B. LOMA BONITA

Programa: SI-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

Subprograma: 01-CONSTRUCCIÓN (4)

Obras y Proyectos: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" CLAVE:07DUN1731T.

Fecha de Elaboración: MAYO 2016

En este dictamen se emite en razón de cómo puede influir en la alteración del medio ambiente la ejecución de la obra en mención, CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" CLAVE:07DUN1731T.

Dictámen y opinión de la dependencia normativa

EN LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO NO SE CAUSARA DAÑO AL ENTORNO ECOLÓGICO, ANTES Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA, TOMANDO TODAS LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS, CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA DESTRUCCION Y DETERIORO AL MEDIO AMBIENTE, COMPROMETIENDOSE CON LA REFORESTACIÓN.

Por la Dependencia o Entidad Normativa


ING. RAUL MARTINEZ PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LUGAR: SAN FERNANDO, CHIAPAS.

FECHA: MAYO 2016

* Nota: Para obras o proyectos de mayor amplitud y cuyo impacto al medio ambiente puede ser determinante, es necesario contar con el dictamen de impacto ambiental de la dependencia correspondiente.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016

Dictamen Técnico

El presente proyecto cumple con los requisitos y normas técnicas establecidas por esta dependencia, por lo que es viable su ejecución, siendo responsabilidad del Ayuntamiento Municipal la ejecución, operación y mantenimiento.

Programa: SJ-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)
Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS
Localidad: 0155.-RIB. PROGRESO (B. LOMA BONITA)
Obra ó Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 5X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" CLAVE:07DUN1731T.

Descripción: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 5X8 RC, CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION EN TERRENO INVESTIGADO, RELLENOS PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y CON MATERIAL MEJORADO, CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO DE F'c= 250 KG/CM² Y ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3.4.5.6 DE FY 4200KG/CM², CEJA PERIMETRAL, RODAPIE, MURETE DE ENRRACE, ANCLAJE DE CASTILLOS, CIMBRAS, HERRERIA, ALBAÑILERIA, CADENA Y CASTILLOS DE CONCRETO DE F'c= 250 KG/CM², INSTALACION ELECTRICA, ACABADOS CON PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM² CON MALLA LAC 6-6/10-10, LOSETA DE 33X33 CM, FORNADO DE NARIZ CANCELERIA, CRISTALERIA, APLANADOS, PINTURA VINILICA, IMPERMEABILIZANTE EN LOZA, CERRAJERIA, PROTECCIONES Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.

por la Dependencia ó Entidad Normativa

ING. RUFFO RUBALCAYA AVENDAÑO
Director de Proyectos del Instituto de la Infraestructura Física Educativa
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
LUGAR: RIB. PROGRESO (B. LOMA BONITA)

Por la Dependencia ó Entidad Ejecutora

ING. RAUL MARTINEZ PANAGUA
Presidente Municipal Constitucional



**VALIDACIÓN
TÉCNICA**

FECHA: MAYO 2016

Información adicional

DIRECCIÓN DE PROYECTOS



San Fernando, Chiapas.
H. Ayuntamiento Municipal
13.09.05 - 2015




CROQUIS DE
LOCALIZACIÓN

PREESCOLAR
LEONA VICARIO

BARRIO LOMA BONITA
RIBERA EL PROGRESO


CLAVE:
07DJN1731T

ACOTACIÓN: M
ECONOMÍA



PREESCOLAR LEONA VICARIO
BARRIO LOMA BONITA RIBERA EL PROGRESO SAN FERNANDO CHIAPAS
C.P. 29120

PLANO DE CONJUNTO DEL JARDIN DE NIÑOS
"LEONA VICARIO"
C.C.T. 07DJN1731T
RIB. PROGRESO (BARRIO LOMA BONITA)





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016

Croquis de Localización de la Obra o Proyecto

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS

Localidad: 0155.-RIB. PROGRESO (B. LOMA BONITA)

Programa: SJ-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)

Obra ó Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS" LEONA VICARIO" CLAVE:07DUN1731T.

Fecha Elaboración: FEBRERO 2018

REPORTE FOTOGRAFICO



ELABORÓ:

ING. ARMANDO JIMENEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS

REVISÓ:

ING. FRANCISCO AROELIO VALENCIA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016

Croquis de Localización de la Obra o Proyecto

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS

Localidad: 0155.-RIB. PROGRESO (B. LOMA BONITA)


Programa: SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)

Obra ó Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN EL JARDIN DE NIÑOS" LEONA VICARIO" CLAVE:07DJN1731T.

Fecha Elaboración: FEBRERO 2018

REPORTE FOTOGRAFICO



ELABORÓ:

ING. ARMANDO JIMÉNEZ DE LA CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS

REVISÓ:

ING. FRANCISCO ARGELIO VALENCIA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2016

REPORTE FOTOGRAFICO

Clave y Nombre del Municipio:

0	7	9
---	---	---

SAN FERNANDO

Clave y Nombre de la Localidad:

1	5	5
---	---	---

0155 -JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" CLAVE: 07DJN1731T,
RIB. PROGRESO (B. LOMA BONITA)



Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2016

REPORTE FOTOGRAFICO

Clave y Nombre del Municipio:

0	7	9
---	---	---

SAN FERNANDO

Clave y Nombre de la Localidad:

0	0	1
---	---	---

0001.-PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE:
07DPR4672E, SAN FERNANDO (B. SANTA ROSA)





San Fernando, Chiapas.

H. Ayuntamiento Municipal

2015 - 2018



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: OBRAS PUBLICAS
OFICIO NUM. O.P./O.F./0154/2016
ASUNTO: VALIDACION
FECHA: 01 DE SEP. DE 2016.

LIC. EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
PRESENTE

Por este medio se le informa que por pruebas de laboratorio del tipo PCA (Pozo a Cielo Abierto), esta dirección de Obras Publicas determina que el terreno donde se plantara la obra, denominada "CONSTRUCCION DE 1 AULA 6X8 TIPO RC CON CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO 07DJN1731T PREESCOLAR LEONA VICARIO, UBICADA EN LA RIBERA EL PROGRESO SAN FERNANDO, CHIAPAS". Donde la capacidad de carga del suelo es óptima para el tipo de estructura, y teniendo como capacidad 8 ton/m², por lo que no se encuentra impedimento alguno para la ejecución de dicha obra.

Así mismo se apeg a las siguientes especificaciones:

- I. Cuenta con el área mínima requerida, para la instalación de este tipo de proyecto, acorde a las especificaciones establecidas en los reglamentos de construcción vigente.
- II. Se apeg a los lineamientos técnicos correspondientes en base a la normativa del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Se extiende la presente para los fines legales que requieran, sin más por el momento mis más sinceros agradecimientos.

Atentamente

Orgullo y Compromiso de Todos

Ing. Raúl Martínez Paniagua
Presidente Municipal Constitucional

c.c.p. Archivo



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016

PRUEBA DE SUELO

Municipio: 079.-SAN FERNANDO, CHIAPAS

Localidad: RIBERA EL PROGRESO

Programa: S.J.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)

Obra o Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO"

Fecha Elaboración: ENERO 2016



REALIZO

ING. FRANCISCO A. VALENCIA VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Vo.Bo.

ING. RAUL MARTINEZ PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Unidad Municipal de Protección Civil
San Fernando, Chiapas.



SAN FERNANDO, CHIAPAS; A 25 DE MAYO DE 2016

ING. RAUL MARTINEZ PANIAGUA.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN FERNANDO, CHIAPAS.
PRESENTE.

ATT'N.
ING. RUFFO RUBALCAVA AVENDAÑO
DIRECTOR DE PROYECTOS DE INIFECH.
PRESENTE.

POR ESTE MEDIO EL QUE SUSCRIBE, DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL DE SAN FERNANDO, CHIAPAS, HAGO CONSTAR QUE; DESPUES DE UNA REVISION MINUCIOSA DE LA UBICACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" CON CLAVE 07DJN1731T Y DEL AREA DONDE SE CONSTRUIRA LA AULA DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA TIPO RC" EN LA LOCALIDAD RIBERA PROGRESO, BARRIO LOMA BONITA, SE RECOMIENDA QUE ESTA SE ENCUENTRA FUERA DE PELIGRO ALGUNO, PARA LA COMUNIDAD Y PARA LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS A ESTA OBRA.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS FINES LEGALES QUE MAS CONVENGAN ESTANDO EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS, SIENDO LA 14:25 HORAS DEL DIA, MES Y AÑO EN CURSO.

"Un gobierno cercano y moderno es aquel que tiene como precepto construir un dialogo entre las dependencias, entidades y los diferentes actores de la sociedad."

RESPECTUOSAMENTE.

¡Orgullo y Compromiso de Todos!

LIC. PEDRO VIZA HERNANDEZ.
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL
SAN FERNANDO, CHIAPAS.

C.c.p. Archivo.



CONTRATO DE COMPRAVENTA

CONTRATO DE COMPRA VENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL SEÑOR SERGIO JUAREZ GUTIERREZ, CON LA CONFORMIDAD DE SU ESPOSA, SEÑORA MARIA AMALIA ESCOBAR VAZQUEZ, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL VENDEDOR" Y DE UNA SEGUNDA PARTE EL "AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO, CHIAPAS", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR: LOS C LIC, JUAN ANTONIO CASTILLEJOS CASTELLANOS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; ROSEMBERG AVENDAÑO AREVALO, SINDICO MUNICIPAL Y CP. BELISARIO HERNANDEZ GUTIERREZ, TESORERO MUNICIPAL; ENTIDAD QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL COMPRADOR", ACTO QUE SE CELEBRA DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

PRIMERA.- DECLARA "EL VENDEDOR", BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE POR CONTRATO PRIVADO DE COMPRA VENTA DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2002, ES LEGITIMO PROPIETARIO DE LOS DERECHOS DE UN LOTE DE TERRENO TIPO URBANO, CON SUPERFICIE DE 1,095 METROS CUADRADOS, UBICADO EN EL BARRIO LOMA BONITA DE LA RIBERA DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS.

SEGUNDA.- DECLARA "EL VENDEDOR" QUE EL BIEN DESCRITO EN LA DECLARACION PRIMERA SE IDENTIFICA CON LAS MEDIDAS Y COLINDANCIA SIGUIENTES:

AL NORTE: 50.00 MTS. CON JOSE EMILIO NAVARRO

AL SUR:

LINEA QUEBRADA COMPUESTA DE TRES RECTAS, LA 1ª. DE PONIENTE A ORIENTE MIDE 24.00 METROS Y COLINDA CON ISRAEL SANCHEZ, CALLE DE POR MEDIO LA 2ª. DE SUR A NORTE, 7.50 MTS Y LA 3ª. DE PONIENTE A ORIENTE 26.50 MTS. AMBAS COLINDAN CON CARMELA GONZALEZ AGUILAR.

AL ORIENTE: 20.00 MTS. COLINDA CON SANTIAGO ANZA CRUZ

AL PONIENTE: 20.00 MTS. COLINDA CON MARIO PEREZ

TERCERA.- DECLARA "EL VENDEDOR" QUE HA DECIDIDO DE SU LIBRE Y ESPONTANEA VOLUNTAD, TRASPASAR LOS DERECHOS A "EL COMPRADOR" MEDIANTE ESTE ACTO DE COMPRA VENTA, DEL REFERIDO LOTE LA SUPERFICIE MEDIDAS Y COLINDANCIAS DESCRITAS EN LA CLAUSULA ANTERIOR.

CUARTA.- POR SU PARTE EL COMPRADOR MANIFIESTA QUE EL LOTE DE TERRENO URBANO QUE ADQUIERE MEDIANTE ESTE ACTO, LO DESTINARA PARA LA CONSTRUCCION DE UN JARDIN DE NIÑOS (PREESCOLAR) DANDO ASI RESPUESTA A UNA NECESIDAD SOCIAL QUE BENEFICIA AL SECTOR EDUCATIVO.

49. QUINTA.- " EL COMPRADOR" DECLARA: QUE ESTA LEGALMENTE CONSTITUIDO EN TERMINOS DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS : ASI COMO LOS ARTICULOS 58, 59, 62 FRACCIONES I, III Y IV DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 2, 7, 11, 38 FRACCION XLVI, 41, 42 FRACCIONES IV Y V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL Y QUE CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA, TERRITORIO Y PATRIMONIO PROPIOS TENIENDO CAPACIDAD PARA REALIZAR TODAS AQUELLAS ACCIONES QUE LE SON PROPIAS SEGUN SUS ORDENANZAS MUNICIPALES Y LAS LEYES QUE LO REGULAN Y DENTRO DE ESAS ACCIONES SE ENCUENTRA CELEBRAR CONTRATOS CON ORGANISMOS SOCIALES Y PRIVADOS.

SEXTA.- QUE PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CUENTAN CON PERSONALIDAD JURIDICA LEGALMENTE RECONOCIDA ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO Y CON LA AUTORIZACION DEL CABILDO MUNICIPAL, Y QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO SOCIAL EN EL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN 1ª. AVENIDA NORTE PONIENTE SIN NUMERO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, CHIAPAS.

EN BASE A LO ANTERIOR LAS PARTES DE COMUN ACUERDO FORMALIZAN LA PRESENTE OPERACION DESEMPENANDOSE A LAS SIGUIENTES:



LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SE IDENTIFICAN PLENAMENTE DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACION EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y POR SUS RESPECTIVOS NOMBRAMIENTOS.

TESTIGOS DE LA PRESENTE OPERACIÓN:

EL SEÑOR ROMEO MAZA DIAZ, DIJO SER DE 40 AÑOS DE EDAD, HABER NACIDO EL 16 DE OCTUBRE DEL 1960, CASADO, OBRERO, MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO Y VECINO DEL BARRIO LOMA BONITA DE LA RIBERA EL PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS, Y QUE SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL FOLIO NUMERO 1175087655845 CLAVE MZDZRM63101607H400, CUYA ORIGINAL SE TUVO A LA VISTA Y DESPUES DE HABER SIDO COTEJADA SE ANEXA COPIA AL PRESENTE PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES.

EL SEÑOR ALBERTO VIZA AVENDAÑO, DIJO SER DE 30 AÑOS DE EDAD, HABER NACIDO EL 28 DE JULIO 1973, CASADO, PROFESIONISTA, MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS Y CON DOMICILIO EN 2ª. AVENIDA NORTE ORIENTE NUMERO 15 DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO, CHIAPAS, Y QUE SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL FOLIO NUMERO 116612229977 CLAVE VZAV73072807H600, CUYA ORIGINAL SE TUVO A LA VISTA Y DESPUES DE HABER SIDO COTEJADA SE ANEXA COPIA AL PRESENTE PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES.

SE EXTIENDE EL PRESENTE DOCUMENTO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS CONSTANTE DE CINCO HOJAS, PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES A FAVOR DEL COMPRADOR EN SAN FERNANDO, CHIAPAS, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES, EL CUAL DESPUES DE HABERLO LEIDO A LOS CONTRATANTES LO RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES Y LO FIRMAN PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES.

CLAUSULAS

UNICA.- QUE EL VALOR PACTADO PARA ESTA OPERACIÓN ES LA CANTIDAD DE \$ 30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) MISMA QUE "EL VENDEDOR" RECIBE A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO DE MANOS DE COMPRADOR OTORGANDO POR ESTE INSTRUMENTO EL RECIBO MAS AMPLIO QUE EN DERECHO PROCEDA, POR LO QUE A PARTIR DE ESTA FECHA QUEDA A DISPOSICION DEL COMPRADOR EL REFERIDO LOTE DE TERRENO, CON TODOS SUS DERECHOS USOS, DISFRUTES Y COSTUMBRES; OBLIGANDOSE "EL VENDEDOR" AL SANEAMIENTO DE ESTA OPERACIÓN LLEGANDO EL CASO DE EVICCIÓN.

LOS CONTRATANTES AGREGAN QUE ESTA OPERACIÓN LO CELEBRAN CON TODA LICITUD Y LIBRE VOLUNTAD, SIN QUE HAYA MEDIADO DOLO, ERROR, MALA FE, Y NINGUN VICIO DEL CONSENTIMIENTO, POR LO QUE RENUNCIAN A LAS ACCIONES DE NULIDAD O RESCISIÓN QUE PUDIERAN EJERCITAR POR ESTE MOTIVO.

AMBAS PARTES TAMBIEN SON CONFORMES QUE EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES LA GARANTIA PARA LEGALIZAR ESTA OPERACIÓN A FAVOR DEL COMPRADOR: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN FERNANDO, CHIAPAS.

PERSONALIDAD

EL SEÑOR SERGIO JUAREZ GUTIERREZ, DIJO HABER NACIDO EL DIA 22 DE MARZO DE 1945, SER DE 58 AÑOS DE EDAD, CASADO, MEXICANO, POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DE SAN FERNANDO CHIAPAS Y CON DOMICILIO EN CALLEJOS DEL BOSQUE SIN NUMERO DE LA COL. PLAN DE AYALA EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, DEDICADO A LA AGRICULTURA, EL CUAL SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL FOLIO 107051729758, CLAVE JRGTSR45032207H300 CUYA ORIGINAL SE TUVO A LA VISTA ANEXANDO COPIA AL PRESENTE CONTRATO PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES.

EL VENDEDOR


SERGIO JUÁREZ GUTIERREZ

MARIA AMALIA ESCOBAR VAZQUEZ

EL COMPRADOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SAN FERNANDO, CHIAPAS, REPRESENTADO POR:

LIC. JUAN ANTONIO CASTILLEJOS CASTELLANO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


C. ROSEMBERG AVENDAÑO
AREVALO
SINDICO MUNICIPAL


C.P. BELISARIO HERNANDEZ
GUTIERREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESTIGOS


ROMEO MAZA DIAZ


C.P. ALBERTO VIZA AVENDAÑO

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE COMPRA VENTA CELEBRADO ENTRE EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, CHIAPAS Y EL SEÑOR SERGIO JUAREZ GUTIERREZ, DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2003, QUE AMPARA LA COMPRA DE UN TERRENO EN EL BARRIO LOMA BONITA DE LA RIBERA EL PROGRESO MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, CHIAPAS.

H. CONSEJO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ACTA CONSTITUTIVA

En la localidad de: B. Loma Bonita del Municipio de SAN FERNANDO, Chiapas; siendo las 16:30 horas, del 22 del mes de: Enero del año 2015, en el local que ocupa la Escuela de la localidad, con la asistencia de los C. Representantes del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), autoridades municipales y ciudadanos que al final se citan se procedió a la constitución del Consejo de Participación Ciudadana bajo los siguientes:

Antecedentes:

Ante la convocatoria del actual ayuntamiento municipal de integrar a la sociedad al proceso de planeación participativa que les permita conocer y colaborar en la distribución de los recursos públicos a ejecutarse a través de obras y servicios de beneficio colectivo, este centro de población ha decidido conformar su consejo de participación ciudadana mismo que les provea representatividad dentro de las acciones que realizan los consejos microrregionales del COPLADEM.

El representante del COPLADEM en uso de la palabra explicó el proceso de conformación de las figuras de organización dentro del COPLADEM así como las diversas etapas que deben cubrirse para que una solicitud de obra social pueda ser aprobada y ejecutada.

Enterados de los pormenores y una vez resuelto las dudas que los asistentes expresaron al proceso de planeación, se obtuvieron los siguientes:

Acuerdos:

De conformidad con el artículo 33 fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal, que promueve la participación ciudadana se constituye el Consejo de Participación Ciudadana para la obra:

Que será dirigido por:

Elvira del Cruz Martinez
Coordinador General

Blanca Leal
Secretario de Acuerdos

Maria Esther Hernandez De la Cruz
Vocal de Infraestructura

Maricela Villaverde
Vocal de Reactiva Económica



Y otros representantes de comisiones que sean necesarios o que ya existan.

Su integración y funcionamiento se sujetará a las siguientes:

CLÁUSULAS


PRIMERA.- El Consejo de Participación Ciudadana será dirigido por una mesa directiva elegida en asamblea general. Dicho órgano ejecutivo contará con un presidente, un secretario, un tesorero, un vocal de control y vigilancia y los representantes de las comisiones que sean necesarios o que ya existan.

SEGUNDA.- El Consejo de Participación Ciudadana tendrá las siguientes funciones:

- I. Priorizar sus necesidades de infraestructura social y de proyectos productivos y presentarlos ante los consejos micro regionales y de desarrollo rural sustentable.
- II. Aprobar la elección, reelección o remoción de sus representantes, democrática, participativa e incluyentemente, sin distinción de género, credo, corriente política o razones étnicas.
- III. Promover la participación de todos los ciudadanos de su núcleo poblacional en el proceso de planeación participativa.
- IV. Asegurar el cumplimiento de la legislación y la normatividad federal y estatal aplicable para el control, operación y cuidado de las obras y acciones a realizarse en su núcleo poblacional.
- V. Gestionar los diversos apoyos institucionales que se requieren para la realización de programas y acciones sociales para el desarrollo de su núcleo poblacional.

TERCERA.- El presidente del Consejo representará al organismo ante los consejos de microrregionales y de desarrollo rural sustentable, así como ante toda clase de autoridades, organismos, personas físicas o morales, siempre que sea necesario para el cumplimiento de los compromisos del Consejo.

Si el presidente no pudiera asistir a alguna reunión, deberá asistir un integrante del Consejo en su orden jerárquico.



CUARTA.- El secretario tendrá a su cargo el archivo correspondiente, así como constatar y recibir toda clase de correspondencia.

QUINTA.- El tesorero tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Coadyuvar en coordinación con el Ayuntamiento las acciones de control y vigilancia de los fondos.
- II. Fomentar y recaudar la aportación de los beneficiarios, en recursos económicos o en especie, de acuerdo al porcentaje que determine la asamblea del Consejo de Participación Ciudadana, en coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.

SEXTA.- El vocal de control y vigilancia tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Promover que el Consejo conozca el expediente técnico de la obra.
- II. Promover que los habitantes beneficiarios cumplan con la aportación que les corresponde.
- III. Verificar el uso y destino adecuados de los materiales en la obra.
- IV. Promover que los ciudadanos participen en la supervisión y vigilancia de la obra.
- V. Verificar que la obra se entregue mediante acta de entrega - recepción.

SÉPTIMA.- Si hubiera dos o más obras a realizarse en un núcleo poblacional, se podrán nombrar comisiones para el seguimiento y control de éstas, cuando sean necesarias y que así lo apruebe la asamblea general.

Estas comisiones serán únicamente para el seguimiento y supervisión de la obra que corresponda, su vigencia termina cuando concluya la obra, proyecto o acción.

OCTAVA.- La Asamblea General es la máxima autoridad del Consejo de Participación Ciudadana y deberán ser convocadas por la mesa directiva a necesidad de los asuntos a tratar cuando menos con 48 horas de anticipación, siendo necesario que asistan el 50% mas uno de sus integrantes para la toma de acuerdos.

Las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría de votos y será necesario levantar un acta de los acuerdos tomados en cada una de ellas asentando la firma de los asistentes.

NOVENA.- Es obligación de la mesa directiva del Consejo de Participación Ciudadana, dar cuenta a la Asamblea General del seguimiento de los acuerdos y solicitudes de obras, así como la presentación de los cortes de caja por los recursos administrados.

DÉCIMA.- La mesa directiva durará en su encargo un año, pudiendo la asamblea general reelegir o destituir a sus representantes.


No habiendo otro punto que tratar, se concluye la asamblea constitutiva del Consejo de Participación Ciudadana, siendo las _____ horas del _____ de _____ del 2015, firmando para constancia y validez los participantes:

Representantes del COPLADEM


ING. RAUL MARTINEZ PANIAGUA
Presidente de COPLADEM


LIC. MARIA DE LOS ANGELES DIAZ VAZQUEZ
Coordinador de COPLADEM


ING. FRANCISCO A. VALENCA VAZQUEZ
Secretario Técnico


LIC. SAUL PEREZ GOMEZ
Comisión Municipal de Observación Ciudadana

Acta de Aceptación de Obra del Consejo de Participación Ciudadana

En la localidad de BARRIO LOMA BONITA del municipio de **SAN FERNANDO** del Estado Libre y Soberano de Chiapas; siendo las 16:30 horas, del día 22 de ENERO del **2016**, en el local que ocupa LA ESCUELA se acepta la obra de CONSTRUCCIÓN DE AULA que será iniciada el día _____ del año 2016.

Los C. Representantes miembros del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.

NOMBRE	CARGO QUE OSTENTA
<u>ING. RAUL MARTINEZ PANIAGUA</u>	<u>PRESIDENTE DEL COPLADEM</u>
<u>LIC. MARIA DE LOS ANGELES DIAZ VAZQUEZ</u>	<u>COORDINADOR DEL COPLADEM</u>

OTRAS AUTORIDADES

<u>ING. FRANCISCO ARGELIO VALENCIA VAZQUEZ.</u>	<u>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</u>
<u>LIC. SAUL PEREZ GOMEZ</u>	<u>COMISION MUNICIPAL DE OBSERVANCIA CIUDADANA</u>

Procedieron a informar a los presentes sobre la obra y/o acción que se realizará a través del **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**; así como los criterios que servirán de base para la ejecución de obras, los beneficios y compromisos que deberá asumir el Consejo de Participación Ciudadana, quienes deberán cooperar con su esfuerzo y colaborar organizadamente en la realización, administración, mantenimiento y operación de la obra.

Enterados los presentes de lo expresado, aceptan la obra de: CONSTRUCCION DE AULA Una vez aceptada la obra, el Consejo de Participación Ciudadana tendrá por objeto contribuir a la realización de las obras que se hace referencia en la presente acta, con las formas que a continuación se expresan:

1. Aportar recursos económicos o en especie (mano de obra y/o materiales de la región) de acuerdo al porcentaje que determine la propia Asamblea del Consejo de Participación Ciudadana de la localidad en coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.
2. Poner a disposición de los ejecutores, el terreno o área que se requiera para las obras y proporcional de derecho de vía.



3. Colaborar con las autoridades en la resolución de los problemas que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
4. Vigilar la operación y administración de las acciones y participar en la organización de tareas en las que se aporte la mano de obra de los miembros del Consejo y los habitantes.

Es obligación de la Mesa Directiva del Consejo de Participación Ciudadana, dar cuenta mensualmente a la Asamblea General, del movimiento de fondos y de las gestiones, una vez aprobado el programa de acción y de gestión del Consejo de Participación Ciudadana por la Asamblea General, se procede a firmar el acta por los miembros del Órgano Ejecutivo.

Coordinador General.

Elvira de la Cruz Martínez 

Secretario de acuerdos

Bruno Levy Sarmiento Vazquez 

Vocal de Infraestructura

Maria Esther Hernández de la Cruz 

Vocal de Reactivación Económica

Marcela Sarmiento Velázquez 

Siendo las _____ horas del día de su inicio, se da por concluida la reunión y se levanta el acta de aceptación de obra en el municipio de **SAN FERNANDO, CHIAPAS.**







**CONATINIFECH-SAN FERNANDO, CHIAPAS.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ARQ. JORGE ALBERTO BETANCOURT ESPONDA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL INIFECH", ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LOS C.C. ARQ. JULIO ENRIQUE MORFIN MARTINEZ, Y C.P. FÉLIX DAVID RODRIGUEZ OVANDO, DIRECTOR DE PROYECTOS Y JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO, RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA EL C. ING. RAUL MARTINEZ PANIAGUA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, CHIAPAS, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL AYUNTAMIENTO", ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LOS C.C. LIC. JAVIER ANTONIO FARRERA MENDOZA Y LIC. MARIA DE LOS ANGELES DIAZ VAZQUEZ, SECRETARIO Y SÍNDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 01 de febrero de 2008, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en la que se establecen las bases para la construcción, reconversión, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinadas al servicio del Sistema Educativo Nacional.

La misma disposición Federal, en su artículo décimo transitorio, señala que las Entidades Federativas deberán realizar las adecuaciones que sean necesarias para su legislación, a fin de crear su Instituto Estatal de la Infraestructura Física Educativa y que su marco constitutivo y normativo sea acorde con las disposiciones de esa Ley.

El Gobierno del Estado, respetuoso y congruente con la estructura federal y con apego a las disposiciones de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, creó al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, mediante Decreto No. 196, publicado en el Periódico Oficial No. 097, de fecha 05 de Junio de 2008, como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Educación, con personalidad jurídica y patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus facultades.

Con fundamento en los artículos 16 y 19 fracción XI del Decreto número 196 por el que se creó el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, éste tiene por objeto fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la Infraestructura, así como la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo,

**CONATINIFECH- SAN FERNANDO, CHIAPAS.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública en el Estado, en términos de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, y demás disposiciones aplicables.

Con fundamento en el artículo 10, fracción III, del Reglamento Interior del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, "EL INIFECH" y "EL AYUNTAMIENTO" suscriben el presente instrumento de colaboración de construcción, rehabilitación y equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES

I.- "EL INIFECH" declara que:

- I.1.- Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con Personalidad Jurídica, Patrimonio Propio, Autonomía Técnica y de Gestión, para el cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus facultades; sectorizado a la Secretaría de Educación; creado mediante decreto número 196, publicado en el periódico oficial del estado número 097, de fecha jueves 05 de junio de 2008.
- I.2.- Que el Arq. Jorge Alberto Betancourt Esponda acredita su personalidad en su carácter de Director General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, mediante nombramiento emitido por el Ejecutivo del Estado, de fecha 07 de enero de 2013, por lo que se encuentra facultado para suscribir el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, fracción I de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas, 30, fracción III del Decreto número 196 de su creación, 10, fracción III del Reglamento Interior del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas y 3, fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas Vigente.
- I.3.- Que tiene establecido su domicilio fiscal en libramiento sin poniente número 650, colonia Penipak, código postal 29060, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.
- I.4.- Que su registro federal de contribuyentes es IIF-030705-F48.

II.- "EL AYUNTAMIENTO" declara que:

**CONATINIFECH- SAN FERNANDO, CHIAPAS.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

- II.1 Es un Organismo Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo el gobierno y la administración municipal, de acuerdo con lo establecido por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica Municipal.
- II.2 Su representante político y administrativo, Ing. Raúl Martínez Paniagua, Presidente Municipal de San Fernando, Chiapas, acredita su personalidad con la constancia de mayoría y validez expedida por el Instituto Estatal de Participación Ciudadana y, con fundamento en los artículo 36, fracción LXVI y 40 fracción V, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Convenio de Asistencia Técnica Municipal de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas.
- II.3 Por así convenir a los intereses de orden público, ha decidido coordinar sus esfuerzos con "EL INIFECH", para apegarse a la normatividad y lineamientos determinados para la construcción y equipamiento de la Infraestructura Física Educativa en el Municipio.
- II.4 Tiene su domicilio establecido en la Presidencia Municipal de San Fernando, Chiapas, ubicada en el Parque Central, Código Postal 29120 mismo que señala para todos los fines y efectos legales a que haya lugar.

III.- "LAS PARTES" declaran que:

Único: Se reconocen recíprocamente la personalidad con la que se ostentan para celebrar el presente convenio, así como la voluntad de celebrar el mismo sujetándose a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El Objeto del presente Convenio, consiste en establecer las bases, términos y condiciones sobre las cuales "EL INIFECH" proporcionará a "EL AYUNTAMIENTO" asistencia técnica, conforme a la normatividad y lineamientos determinados para la construcción, rehabilitación y equipamiento de la Infraestructura Física Educativa en el Municipio.

En este tenor, "LAS PARTES" acuerdan concertar la inversión que "EL AYUNTAMIENTO" prevea dentro de su presupuesto, aclarando que la ejecución de las obras de Infraestructura Física Educativa correrá a cargo de cada una de "LAS PARTES", conforme a sus respectivos recursos y con base a lo señalado en el anexo 1, que forma parte integral del presente instrumento.

SEGUNDA.- "EL INIFECH", se compromete a brindar la asesoría técnica y normativa necesaria a "EL AYUNTAMIENTO", en aquellas acciones en materia de Infraestructura Física Educativa, debiendo este último, solicitarlo a

**CONATINIFECH- SAN FERNANDO, CHIAPAS.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

través de medios oficiales, a fin de atenderlo oportunamente, realizando las siguientes acciones:

- A. Elaborar los Proyectos Ejecutivos (Planos Arquitectónicos, Estructurales y de Instalaciones, así como especificaciones del equipamiento) solicitados por **"EL AYUNTAMIENTO"**, con base a la normatividad y lineamientos establecidos en materia de Infraestructura Física Educativa;
- B. Realizar visitas previas en el lugar de la obra que **"EL AYUNTAMIENTO"** proponga construir, emitiendo el estudio de factibilidad correspondiente;
- C. Elaborar el catálogo del Proyecto ejecutivo solicitado por **"EL AYUNTAMIENTO"**;
- D. Ejecutar visitas de certificación durante el proceso constructivo de la Obra Pública contratada por el **"EL AYUNTAMIENTO"**, para verificar que se encuentre dentro de la norma y lineamientos establecidos en la materia, en coordinación con el Director de Obras Públicas Municipal o su equivalente, y resolver las dudas que tenga al respecto acerca del Proyecto Ejecutivo; dichas visitas se harán, previa notificación que realice **"EL AYUNTAMIENTO"** del inicio de los trabajos, en las siguientes etapas: Trazo de Obra (ubicación de edificios); revisión de armado y colado de cimentación; armado y colado de losa; acabado e instalaciones; y entrega- recepción; Dichos procesos se deberán registrar en Bitácora de obra, para su autorización;
- E. Informar por escrito a **"EL AYUNTAMIENTO"** cuando se detecten anomalías en el proceso constructivo de la Obra Pública; así mismo, y en caso de reincidencia, **"EL INIFECH"** se deslinda de responsabilidad, por hacer caso omiso a los ordenamientos, procedimientos y requisitos que marca la Ley de Obra Pública y demás disposiciones en la materia vigentes en el Estado.

TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO", se compromete a gestionar, contratar y cubrir la inversión total de los Programas de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Obras de Infraestructura Física Educativa que implemente en su Municipio, contando previamente con la validación de metas por parte de las Autoridades Educativas correspondientes y la validación técnica de **"EL INIFECH"**; realizando las siguientes acciones:

- A. Entregar a **"EL INIFECH"**, toda la información y documentación necesaria, que permita dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el presente instrumento legal;
- B. Otorgar los servicios Municipales tales como:
 - 1.- Agua potable;
 - 2.- Descarga de aguas residuales;
 - 3.- Energía eléctrica y alumbrado público;
 - 4.- Desechos de residuos sólidos (basura), que se cuente con servicio de limpia, al entorno del plantel;
 - 5.- Vialidad de acceso al plantel, debiendo considerar señalización y protección vial;

**CONATINIFECH- SAN FERNANDO, CHIAPAS.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

- C. No iniciar la obra hasta que no se valide la Propuesta y el Proyecto Ejecutivo;
- D. En todas aquellas acciones en materia de Infraestructura Educativa en el Municipio, se compromete a apegarse a lo establecido en la Norma Mexicana NMX-R-003-SCFI-2004, "Escuelas - Selección del Terreno para Construcción - Requisitos" publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de marzo del 2004, y a la Norma Mexicana NMX-021-SCFI-2005, "Escuelas-calidad de la Infraestructura Física Educativa- Requisitos;
- E. A respetar el proyecto Ejecutivo, Arquitectónico y el sembrado de los edificios del proyecto correspondiente a la obra;
- F. Asignar a un director responsable de la obra, debiendo tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades y capacidad para llevar a cabo la administración y dirección de los trabajos, considerando su grado académico (Arquitecto o Ingeniero civil);
- G. Presentar generadores conforme al proyecto normativo, con volúmenes y precios de acuerdo a los códigos y conceptos de "EL INIFECH";
- H. Iniciar la obra y trazarla conjuntamente con el certificador que asignará "EL INIFECH";
- I. Licitat, contratar y ejecutar la Obra bajo su estricta responsabilidad, tanto técnica como administrativa, dentro del marco que señala la Ley de la materia; de igual manera, realizará la adquisición de equipamiento de la Infraestructura Física Educativa a construir conforme a la norma y lineamientos en la materia y previa validación que realice "EL INIFECH";
- J. Llevar un reporte fotográfico del inicio hasta su terminación de la obra principalmente del proceso constructivo de los elementos estructurales, otorgando un tanto del mismo a "EL INIFECH";
- K. Atender de forma inmediata los planteamientos y señalamientos, que realice "EL INIFECH" con respecto a la obra y/o al equipamiento;
- L. Queda bajo su más estricta responsabilidad, integrar y resguardar los documentos originales inherentes a la obra tales como: Contratos, facturas, recibos, listas de raya, documentos para efecto de comprobación del recurso y todos aquellos relacionados con la obra;
- M. Notificar a "EL INIFECH", la fecha en que se realizará mediante acta de entrega de la obra, con el fin de verificar la correcta conclusión de los trabajos;
- N. Realizar las acciones necesarias para la regularización y traspaso de propiedad a favor del Gobierno del Estado, con destino a la Secretaría de Educación, de los inmuebles donde se construyan obras de Infraestructura Física Educativa; para la selección del terreno se compromete a dar cumplimiento a la Norma Mexicana y a los lineamientos que para tal efecto emita "EL INIFECH";
- O. Elaborar los expedientes técnicos integrados de acuerdo a los planos y catálogos de conceptos con volúmenes de obra autorizados por "EL INIFECH", apegándose a lo establecido a la normatividad y lineamientos establecidos; con el objeto de realizar la revisión correspondiente a los expedientes municipales de Infraestructura Física Educativa y otorgar la validación técnica respectiva;

**CONATINIFECH- SAN FERNANDO, CHIAPAS.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

- P. En el caso de existir obras complementarias (corte de terreno, muros de contención, drenes pluviales, electrificación y contratación, entre otros), el costo de la misma, será responsabilidad de **"EL AYUNTAMIENTO"**;

CUARTA.- Los expedientes técnicos de construcción y equipamiento de la Infraestructura Física Educativa que pretenda ejecutar **"EL AYUNTAMIENTO"**, deberán estar revisados por **"EL INIFECH"** y en caso de proceder, el segundo emitirá documento oficial que contenga la validación técnica o dictamen de factibilidad, validando el aspecto técnico de los mismos, cumpliendo así con el objeto del presente convenio y con las normas y disposiciones que señalan las leyes en la materia.

QUINTA.- **"EL AYUNTAMIENTO"**, se compromete a no ejecutar obras de construcción y equipamiento de espacios educativos, hasta no contar con la validación de metas por parte de la dependencia educativa correspondiente y la validación técnica de **"EL INIFECH"**.

SEXTA.- **"EL AYUNTAMIENTO"**, como organismo ejecutor, reconoce que es el único responsable de los precios y costos presentados en los expedientes técnicos, así como del proceso de licitación, asignación, supervisión, vigilancia control y ejecución de las obras de Infraestructura Física Educativa que implemente.

SÉPTIMA.- **"EL INIFECH"**, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, validará expedientes técnicos de obras ya ejecutadas o en proceso de ejecución por **"EL AYUNTAMIENTO"**, que no formen parte del presente instrumento de colaboración.

OCTAVA.- **"EL AYUNTAMIENTO"**, conviene en este acto otorgar a **"EL INIFECH"**, el 2% del costo total de la Obra o proyecto de equipamiento programado en el ejercicio fiscal correspondiente, por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, y certificación de las obras de Infraestructura en el municipio. En cumplimiento a lo anterior, **"EL AYUNTAMIENTO"** entregará a **"EL INIFECH"** un tanto original del acuerdo por el cual el cabildo autoriza la inversión municipal, con fundamento en los artículos 19 fracción XX y 20 del Decreto número 196 por el que se creó el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas.

NOVENA.- **"EL AYUNTAMIENTO"**, contratará con cargo a su presupuesto a un residente o en su caso, designará personal adscrito a la Dirección de Obras Públicas Municipales, para llevar a cabo el seguimiento, control y supervisión de la obra, misma que se ejecutará de acuerdo a los proyectos, planos y especificaciones validados y certificados por **"EL INIFECH"**.

DÉCIMA.- La contratación, asignación y control del avance físico-financiero de las Obras de Infraestructura Física Educativa correrán a cargo de **"EL AYUNTAMIENTO"**; salvo en los casos en que bajo convenio específico, convengan **"LAS PARTES"** que **"EL INIFECH"** sea el ejecutor de las obras.

DÉCIMA PRIMERA.- La contratación y la ejecución de las obras, así como el equipamiento que realice **"EL AYUNTAMIENTO"** se ejecutará conforme a lo

**CONATINIFECH- SAN FERNANDO, CHIAPAS.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

establecido en la Ley de Obra Pública, su reglamento, Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, su reglamento y demás legislación aplicable en la materia.

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL AYUNTAMIENTO", se compromete a respetar las especificaciones del mobiliario y equipamiento autorizado por **"EL INIFECH"**, no debiendo modificarlas por ningún motivo.

DÉCIMA TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO" será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social con el personal, dependientes o subalternos que se requieran para la ejecución de las obras de infraestructura educativa, por lo que se obliga a responder a todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de **"EL INIFECH"**, en relación con los trabajos objeto del presente convenio.

DÉCIMA CUARTA.- La vigencia del presente Convenio de Asistencia Técnica de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, para **"LAS PARTES"**, iniciará el día de su firma y concluirá hasta el término de la presente Administración Municipal.

DÉCIMA QUINTA.- "LAS PARTES", de común acuerdo, podrán dar por terminado anticipadamente el presente instrumento si existiere causa justificada para ello, previa solicitud de alguna de ellas y mediante escrito dirigido a la otra a efecto de que, dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación respectiva, se tomen las providencias necesarias para que las acciones o trabajos iniciados se desarrollen hasta su total conclusión, así como a firmar el convenio de finiquito respectivo con la(s) empresa(s) o profesionista(s) que en su caso se haya contratado para la ejecución de la obra objeto del presente instrumento.

DÉCIMA SEXTA.- Las partes convienen que el presente instrumento, es de buena fe, por lo que, cualquier controversia que pudiera surgir en su interpretación o cumplimiento, lo resolverán de común acuerdo, en caso de que no sea posible lo anterior, las partes reconocen las Leyes Estatales como aplicables, así como la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; renunciando expresamente a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio presente o futuro que pueda corresponderle.

Leído que fue el presente Convenio y enterados del alcance del mismo, manifestando ambas partes que en la elaboración del mismo no existe dolo, error, mala fe, engaño o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo, se firma de conformidad por duplicado al margen y al calce por quienes en él han intervenido, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 03 días del mes de febrero del año dos mil diez y seis.

CONATINIFECH- SAN FERNANDO, CHIAPAS.
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA


POR "EL INIFECH"
ARQ. JORGE A. BETANCOURT ESPONDA
DIRECTOR DE GENERAL


POR "EL AYUNTAMIENTO"
ING. RAUL MARTINEZ PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL




ARQ. JULIO ENRIQUE MORFIN MARTINEZ
DIRECTOR DE PROYECTOS

TESTIGOS


LIC. JAVIER ANTONIO FARRERA-MENDOZA
SECRETARIO MUNICIPAL




M.A. FÉLIX DAVID RODRIGUEZ OVANDO
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO


LIC. MARIA DE LOS ANGELES DIAZ VAZQUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



LAS FIRMAS QUE CALZA LA PRESENTE FOJA CORRESPONDEN AL CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2015 CELEBRADO POR "EL INIFECH" Y EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO, CHIAPAS.



Secretaría de Educación

Son Hechos
no palabras

Relación de personal Directivo, Docente y Administrativo

INFORMACIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO

Centro de trabajo: 07DJN1731T - LEONA VICARIO
Nivel: PREESCOLAR Modalidad: GENERAL Subsistema: FEDERALIZADO
Turno: MATUTINO Sector: 07FJZ0004Z Zona: 07FZP0066F
Municipio: SAN FERNANDO
Localidad: SAN FERNANDO
Dirección: BARRIO LOMA BONITA
Entré Calle: _____ y Calle: NINGUNO
teléfono: _____ c.p. 29120

Aulas Existentes

	Existente	En uso
Uso Educativo	1	1
Provisional		
Adaptada		

PERSONAL DOCENTE

Grado	Grupo	RFC	Nombre
1	A	HECC941031HCS	HERNANDEZ CORZO CARLOS ALFREDO
2	A	HECC941031HCS	HERNANDEZ CORZO CARLOS ALFREDO
3	A	HECC941031HCS	HERNANDEZ CORZO CARLOS ALFREDO

Director(A): ANA RUTH DIAZ RUIZ



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA DE CHIAPAS

SAECH



SAN FERNANDO, CHIAPAS. A 05 DE FEBRERO DEL 2016

PERSONAL DE ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES Y ADMINISTRATIVO

RFC	Nombre	Función
DIRA630209IC4	DIAZ RUIZ ANA RUTH	DIRECTIVO SIN GRUPO

ESTADISTICA ESCOLAR

Grado	Grupo	Hombres	Mujeres	Total
1	A	1	0	1
2	A	4	2	6
3	A	10	8	18
TOTALES		15	10	25



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

SISTEMA DE ADMINISTRACION EDUCATIVA DE CHIAPAS

SAECH





MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

SECRETARÍA DE INTERIORES (SE) / SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE)



REUSAR
HERNANDEZ
CORZO
CARLOS ALFREDO
DOMICILIO
AV. CENTRAL, PONIENTE 429
CARR. CAHUYAC 29120
SAN FERNANDO, CHS

FECHA DE NACIMIENTO
21/12/1954

SEXO H



CLAVE DE ELECTOR HRCRCR34103101H701

CLAVE HEC0341031HCRRR05

VALIDEZ REGISTRO 2013 01

ESTADO CT

MUNICIPIO 078

SECCION 1165

LOCALIDAD 0001

ESCRIBI 2014

VALIDEZ 2024



INE



IDMEX1205532871<<1165094249210
9410316H2412311MEX<01<<22176<1
HERNANDEZ<CORZO<<CARLOS<ALFRED



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPASGOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIÓN DE OBRA

Obra: JN

FT-DP-DOCO-001

No. de Obra:

ZONA:

Lugar: DIRECCION, CIUDAD, CHIAPAS

Fecha: 20-Jul-16

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Código Auxiliar	Importe	%
A						
A01	01 AULA DIDACTICA ESTR. RG					
A0101	PRELIMINARES					
1101000011	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE DE EDIFICIOS, INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	14.6800			
1102000021	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA. INCLUYE: AFINE DE TALUQUES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO Y ADHUCES.	M3	31.8700			
1103000001	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA PARA FORMACION DE PLAZAS CIVICAS, CANCHAS DEPORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS. INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	6.3800			
1103000011	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO. EN CAPAS DE 30 CMS DE ESP. COMPACTADAS CON PIZON AL 80% SEGUN PRUEBA PROCTOR. PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA. INCL. EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M3	20.2700			
1103000021	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL MEJORADO PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO. EN CAPAS DE 30 CMS DE ESPESOR. COMPACTADO CON PIZON AL 80% SEGUN PRUEBA PROCTOR. PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA. INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M3	18.1200			
A0102	CIMENTACION					
1201000031	PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 4 CM. INCLUYE: PREPARACION DEL AREA DE DESPLANTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	26.5600			
1203000031	CONCRETO FC=250 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA, PARA CIMENTACION EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERAN SER APROBADOS POR EL INIFEDH. SE INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, DESPERDICIO Y REVOLVEDORA.	M3	4.2700			
1212000011	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA No. 2 F"Y=2400 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL.	KG	27.5500			
1212000021	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NUM 3 F"Y=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL.	KG	114.6900			

