

OFICIO No. INIFECH/DP/DC/367/2016.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 10 de Octubre del 2016.

LIC. LUIS FERNANDO PEREYRA LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
VILLAFLORES, CHIAPAS.
P R E S E N T E.

En atención al oficio No. PM/256/2016, mediante el cual solicita la revisión y análisis de los siguientes expedientes técnicos:


NOMBRE DEL PLANTEL	LOCALIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN
PRIM. ÁNGEL POLA MORENO	CABECERA MUNICIPAL	07DPR0798K	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA 6X8 RC
PRIM. "CONAFE"	NUEVA ESPERANZA	07KPR0633L	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA 6X8 RC

Al respecto me permito informarle que con base en la Normatividad aplicable a la Infraestructura Física Educativa y de acuerdo a la revisión de los catálogos de conceptos de obra y planos ejecutivos dichos expedientes **SE VALIDAN**, ya que los espacios a construir por su administración, cumplen con los requisitos y estándares de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia.

Cabe aclarar que su H. Ayuntamiento asumiría la responsabilidad técnica y legal si existieran cambios en la construcción de las obras respecto a los planos y conceptos normativos vigentes de este Instituto.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


ING. RUFFO RUBALCAVA AVENDAÑO,
DIRECTOR DE PROYECTOS.



C.C.P. Lic. Eduardo Francisco Zenteno Núñez.-Director General del INIFECH.-Para su superior conocimiento.-Edificio.
Lic. Erik Dietter Argueta Moreno.-Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo.-Para su conocimiento.-Edificio.
C.P. Luis Humberto Hernández Rodríguez.-Jefe del Área de Recursos Financieros.-Mismo fin.-Edificio.
Ing. Jose Luis Ruiz Ochoa.-Jefe del Departamento de Certificación.-Mismo fin.-Edificio.
Archivo / Minutario
I'RRAT' JLRO/A' GDM

OFICIO No. INIFECH/DP/DC/367/2016.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 10 de Octubre del 2016.

LIC. LUIS FERNANDO PEREYRA LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE
VILLAFLORES, CHIAPAS.
P R E S E N T E.

En atención al oficio No. **PM/256/2016**, mediante el cual solicita la revisión y análisis de los siguientes expedientes técnicos:

NOMBRE DEL PLANTEL	LOCALIDAD	CLAVE	DESCRIPCIÓN
PRIM. ÁNGEL POLA MORENO	CABECERA MUNICIPAL	07DPR0798K	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA 6X8 RC
PRIM. "CONAFE"	NUEVA ESPERANZA	07KPR0633L	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA 6X8 RC

Al respecto me permito informarle que con base en la Normatividad aplicable a la Infraestructura Física Educativa y de acuerdo a la revisión de los catálogos de conceptos de obra y planos ejecutivos dichos expedientes **SE VALIDAN**, ya que los espacios a construir por su administración, cumplen con los requisitos y estándares de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia.

Cabe aclarar que su H. Ayuntamiento asumiría la responsabilidad técnica y legal si existieran cambios en la construcción de las obras respecto a los planos y conceptos normativos vigentes de este Instituto.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente



ING. RUFFO RUBALCAVA AVENDAÑO,
DIRECTOR DE PROYECTOS.

C.C.P.

Lic. Eduardo Francisco Zenteno Núñez.-Director General del INIFECH.-Para su superior conocimiento.-Edificio.
Lic. Erik Dieter Argüeta Moreno.-Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo.-Para su conocimiento.-Edificio.
C.P. Luis Humberto Hernández Rodríguez.-Jefe del Área de Recursos Financieros.-Mismo fin.-Edificio.
Ing. José Luis Ruiz Ochoa.-Jefe del Departamento de Certificación.-Mismo fin.-Edificio.
Archivo / Minutario
I'RRR/I'JLRO/A'GDM





GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

RECIBO DE INGRESOS

CHIAPAS NOS UNE

Folio **NO** 3638

NOMBRE:	MUNICIPIO DE VILLAFLORES CHIAPAS.		
IMPORTE: \$	3,426.72		
CANTIDAD EN LETRAS:	(TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 72/100 M.N.)		
DOMICILIO FISCAL:	AV. CENTRAL S/N COL. CENTRO		
CIUDAD:	VILLAFLORES, CHIAPAS.	R.F.C.:	MVC-850101-6Q8
CONCEPTO:	PAGO DEL 2% DE OBRA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Y CERTIFICACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		
LICITACIÓN No.:	No. DE OBRA:	CONCURSO No.:	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN LA ESCUELAPRIM " CONAFE" LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO: VILLAFLORES CHIAPAS.		

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 05 del mes de OCTUBRE de 2016

Recibió

VERÓNICA LÓPEZ GORDILLO
Nombre, firma y fecha



INSTITUTO
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS



Libramiento Sur Poniente #555, Col. Panipak, C.P. 29064, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Tel: 617 00 81 Ext: 42031 / 42018 www.intefech.gob.mx



SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL MANEJO INTEGRAL
DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO
UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
VILLAFLORES CHIAPAS



Asunto: El que se indica
Villaflor, Chiapas
Mayo 06, 2016

LIC. LUIS FERNANDO PEREYRA LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

ATT'N.
ING. RUFFO RUBALCAVA AVENDAÑO
DIRECTOR DE PROYECTOS DE INIFEC
PRESENTE

POR ESTE MEDIO EL QUE SUSCRIBE, DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS, HAGO CONSTAR QUE: DESPUÉS DE UNA REVISIÓN MINUCIOSA DE LA UBICACIÓN DE LA **ESCUELA PRIMARIA CONAFE CLAVE: 07KPR0633L** Y DEL ÁREA DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS AULAS DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA 6X8 RC" EN EL EJIDO NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, SE DICTAMINA QUE ESTA SE ENCUENTRA FUERA DE PELIGRO Y RIESGO ALGUNO, PARA LA COMUNIDAD Y PARA LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS A ESTA OBRA.

SE EXTIENDE EL PRESENTE DOCUMENTO PARA LOS FINES LEGALES QUE MAS CONVENGAN ESTANDO EN EL MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS SIENDO LAS 14:20 HORAS DEL DÍA, MES Y AÑO EN CURSO.

ATENTAMENTE


LIC. FRANCISCO JAVIER SALINAS BONILLA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
VILLAFLORES CHIAPAS



C.c.p.- Archivo y/o Minutario
RMN/omr

Departamento de Infraestructura
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 12 de septiembre del 2016.
DCH-DINFRA-088-16

ARQ. RUBEN MANDUJANO MOLINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
VILLAFLORES, CHIAPAS.
P R E S E N T E.

En relación a su oficio de fecha 12 de septiembre de 2016, donde solicita apoyo para revisión y validación de un (01) Expediente Técnico en original del siguiente proyecto a ejecutarse en el **Municipio Villaflores, Chiapas:**

- **"CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8 TIPO RC"** en la escuela primaria CONAFE, con clave: **07KPR0633L**, programado por un monto total de \$ 533,426.72 (QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS VEINTYSEIS PESOS 00/100 M.N), en la localidad de **Ejido Nueva Esperanza.**

Al respecto le informo que ha sido debidamente revisado y validado técnicamente por el área a mi cargo, para los fines que correspondan.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ING. APOLINAR AGUILAR ESCOBAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA.

C.c.p. Expediente/Minutario
IAAE/sjgm



SECRETARÍA DE HACIENDA
CEDULA DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS FISM 2016
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTOS Y EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DELEGACIÓN REGIONAL FRAYLESCA
RAMO 33

ODDOO
CHIAPAS NOS UNE

FECHA:	MAYO 2016
MUNICIPIO:	116.-VILLAFLORES, CHIAPAS
LOCALIDAD:	1052. NUEVA ESPERANZA
PROGRAMA:	SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
NOM_PROY.:	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE: 07KPR0633L

SUBPROGRAMA	0	1	CONSTRUCCIÓN
MTO_FEDERAL:			\$198,750.00
MTO_ESTATAL:			\$0.00
MTO_MUNICIPAL:			\$202,176.72
MTO_MIGRANTE:			\$132,600.00
TOTAL:			\$533,426.72

No.	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
1	ANEXO DE REGISTRO Y CONTROL	X		
2	CEDULA DE REGISTRO Y DATOS BASICOS GENERALES POR OBRA	X		
3	PROGRAMA DE TRABAJO (CALENDARIO DE EJECUCION)	X		
4	CROQUIS DE LOCALIZACIÓN (MACRO Y MICRO)	X		
5	PRESUPUESTO DE LA OBRA O PROYECTO	X		
6	GENERADORES DE LA OBRA	X		
7	PLANO INGENIERIA	X		
8	PROYECTOS DE FACTIBILIDAD (ESTUDIO Y PROYECTO)	NA		
9	TARJETA DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (CUANDO EXISTAN CONCEPTOS DE OBRAS QUE NO ESTÉN CONSIDERADOS EN LOS CATÁLOGOS DEL H. CONGRESO Y SOP.	X		
10	COTIZACIONES (3 MINIMO) (EN SU CASO)	NA		
11	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD TÉCNICA DE DEPENDENCIA NORMATIVA	X		
12	DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL (EN SU CASO)	X		
13	ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEM)	X		
14	ACTA DE PRIORIZACIÓN	X		
15	ACTA CONSTITUTIVA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	X		
16	ACTA DE ACEPTACIÓN DE OBRA	X		

OBSERVACIONES GENERALES:

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

ARQ. RUBEN NANDUJANO MOLINA
NOMBRE Y FIRMA

REVISÓ POR LA DELEGACIÓN

LIC. JULIO C. DOMÍNGUEZ LORENZANA
NOMBRE Y FIRMA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

Anexo Técnico

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y GESTIÓN PÚBLICA
Y PROGRAMA DE GOBIERNO

Estado: 07 CHIAPAS
Municipio: 01 VILLAFLORES
Región: VI FRAYLESCA

Programa: 51- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA Subprograma: 01- CONSTRUCCIÓN (4) Tipo de Proyecto: ESUELA PRIMARIA COMATE

Tipo de Localidad	Nombre de la Obra o Proyecto	Localidad	Modo de Ejecución de la Obra o Proyecto	Estructura Financiera			Metas del Proyecto		Beneficiarios Directos	
				SUMA	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	MIGRANTE	U. Medida	Cantidad
PR	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6x8 RC, EN ESCUELA PRIM. "COMATE" CON CLAVE: 070906038	1052-COL. NVA. ESPERANZA	C- CONTRATO	\$533,426.72	\$202,176.72	\$0.00	\$100,750.00	\$132,500.00	AULA	1
									ALUMNOS	30



ING. RUBEN RUBIANCAVA AVENDANO
Director de Proyectos de la Infraestructura Educativa

ARO. RUBEN PANDIANO MOLINA
Director de Obras Públicas Municipales

C.P. XOCHITL PATRICIA CASTAÑON BURGUETE
Síndico Municipal

C.P. MARCELO AGUIAR LÓPEZ
Tesorero Municipal

LIC. OTIS ANDRÉS LÓPEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL



LIC. APOLINAR AGUIAR ESCOBAR
Jefe de Departamento de Infraestructura



Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2016
Cedula de Registro y Datos Básicos Generales

Programa:	CLAVE [] [] [] [] [] []	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
Subprograma:	[] [] [] [] [] []	CONSTRUCCIÓN (4)
Proyecto:	[] [] [] [] [] []	ESCUELA PRIMARIA CONAFE
Clave y Nombre de la Región:	[] [] [] [] [] []	FRAYLESCA
Clave y Nombre del Municipio:	[] [] [] [] [] []	VILLAFLORES
Clave y Nombre de la Localidad:	[] [] [] [] [] []	NUEVA ESPERANZA
Coordenadas de la obra: (UTM)	16° 14' 19" N, 93° 25' 26" O, ELEVACION 0757 MTS	
Nombre de la Obra o Proyecto:	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE: 07KPR0633L	
Costo Total de la Obra o Proyecto:	\$533,426.72	

INVERSION 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RAMO 33				
SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	MIGRANTE
\$533,426.72	\$198,750.00	\$0.00	\$202,176.72	\$132,500.00

Tipo de Obra			
NUEVA	AMPLIACION	REHABILITACION	COMPLEMENTARIA
X			

Porcentaje de Servicios Básicos de la localidad			
AGUA ENTUB.	ALCANTARILLADO	LETRINAS	ELECTRIFICACION
100	95	0	100

Descripción de la obra:

CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION EN TERRENO INVESTIGADO, RELLENOS PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y CON MATERIAL MEJORADO, CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO DE F'c= 250 KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3,4,5,6 DE FY 4200KG/CM2, CEJA PERIMETRAL, RODAPIE, MURETE DE ENRACE, ANCLAJE DE CASTILLOS, CIMBRAS, HERRERIA, ALBAÑILERIA, CADENA Y CASTILLOS DE CONCRETO DE F'c= 250 KG/CM2, INSTALACION ELECTRICA, ACABADOS CON PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 CON MALLA LAC 6-6/10-10, LOSETA DE 33X33 CM, FORJADO DE NARIZ, CANCELERIA, CRISTALERIA, APLANADOS, PINTURA VINILICA, IMPERMEABILIZANTE EN LOZA, CERRAJERIA, PROTECCIONES Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.

Metas del Proyecto		Periodo Ejecución	
U. Medida	Cantidad	Inicio	Termino
AULA	1	01 DE MAYO 2016	30 DE JULIO 2016
Beneficiarios		Modalidad Ejecución	
U. Medida	Cantidad	C-CONTRATO	
ALUMNOS	30	Riesgo Protección Civil	
		NINGUNO	

No. De Priorización:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS

PROGRAMA DE TRABAJO (FISICO)

**juntos
posible**
Villaflores

OBRA: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE: 07KPR0633L

LOCALIDAD: 1052. NUEVA ESPERANZA

MUNICIPIO: 116.-VILLAFLORES, CHIAPAS

FECHA: MAYO 2016


CONCEPTO		MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	PRELIMINARES																
2	CIMENTACION																
3	ESTRUCTURA																
4	ALBAÑILERIA																
5	ACABADOS																
6	CANCELERIA																
7	HEURERIA																
8	CERRAJERIA																
9	INSTALACION ELECTRICA																
10	MOBLIARIO Y EQUIPO																
11	EXTRAS																

ELABORO



AUTORIZO






Croquis de Localización de la Obra o Proyecto

Clave y Nombre del Municipio: 0 1 1 6 Villaflora, Chiapas

Clave y Nombre de la Localidad: 1 0 5 2 Ejido Nueva Esperanza

MACRO

Estado de Chiapas





Croquis de Localización de la Obra o Proyecto

Clave y Nombre del Municipio: 0 1 1 6 Villaflora, Chiapas

Clave y Nombre de la Localidad: 1 0 5 2 Ejido Nueva Esperanza

Coordenadas UTM: 16° 16' 20" N, 93° 33' 14" O, ELEVACION 0802 MTS

MICRO

Servicios Básicos de la Localidad


Agua Entubada	Drenaje y Alcantarillado	Energía Eléctrica	Salud	Educación
88.00%	88.00%	100.00%	0.00%	0.00%

EJ. NUEVA ESPERANZA

CROQUIS DE LOCALIZACION DEL MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS

NOMENCLATURA

- LIMITE DE MUNICIPIO
- CARRETERA PAVIMENTADA
- CAMINO TERRACERA "A"
- CAMINO TERRACERA "B"
- "A" BUENAS CONDICIONES
- "B" REGULAR



CROQUIS DE LOCALIZACION
 MUNICIPIO DE VILLAFLORES

C-1


2015-2018
 RESIDENCIA MUNICIPAL

Villaflores **juntos
posible**

1	1	6	Villaflores, Chiapas
---	---	---	----------------------

1	0	5	2	Ejido Nueva Esperanza
---	---	---	---	-----------------------

16° 16' 20" N, 93° 33' 14" O, ELEVACION 0569 MTS



SE MANIFIESTA EL CODIGO POSTAL DE LA CABECERA DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON UN CODIGO POSTAL EN EL EJIDO.



Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2016

Resumen de Aportaciones

Municipio: 115.-VILLAFLORES, CHIAPAS
Localidad: 1052. NUEVA ESPERANZA
Programa: SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)
Obra ó Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE: 07N9P0633L
Fecha de Elaboración: MAYO 2015

Clave	Conceptos de Trabajos	Unidad de Medida	Cantidad ó Volúmen	Precio Unitario en pesos	Importe en (pesos)
	RESUMEN DE APORTACIONES				
	FEDERAL:				\$198,750.00
	ESTATAL:				\$0.00
	MUNICIPAL:				\$202,176.72
	MIGRANTE:				\$132,500.00
	TOTAL:				\$533,426.72
	(QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS Y 76 CÉNTAVOS)				

ARQ. RUBEN MANGUILLANA MOLINA
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. LUIS FERNANDO PEREYRA
PRESIDENTE MUNICIPAL



Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2016

Resumen General

Municipio: 118-VILLAFLORES, CHIAPAS

Localidad: 1052. NUEVA ESPERANZA

Programa: SJ-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)

Obra ó Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE: 07KPR0633L

Fecha de Elaboración: MAYO 2018

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO (EN PESOS)	IMPORTE
A0101	PRELIMINARES			\$ 22,517.92	
A0102	CIMENTACION			\$ 58,351.25	
A0103	ESTRUCTURA			\$ 77,091.24	
A0104	HERRERIA			\$ 12,499.01	
A0105	ALBAÑILERIA			\$ 67,765.00	
A0106	CANCELERIA			\$ 34,501.45	
A0107	INSTALACION ELECTRICA			\$ 26,811.10	
A0108	ACABADOS			\$ 96,221.00	
A0110A	CERRAJERIA			\$ 1,414.45	
A010D	MOBILIARIO Y EQUIPO			\$ 21,551.72	
A01MOB	EXTRAS			\$ 38,172.40	

SUBTOTAL: \$ 456,896.55

16% I.V.A: \$ 73,103.45

TOTAL 1 AULA \$ 530,000.00

2% INSPECCION DEL INIFECH (A CARGO DEL MUNICIPIO): \$ 10,600.00

TOTAL: \$ 540,600.00

(QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 72,100.00 M.N.)

ELABORÓ:

ARQ. RUBEN MANDOJANO MOLINA

Vo. Bo.:

LIC. LUIS FERNANDO PEREYRA LOPEZ

PRESTEDERÍA
MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE OBRA Y/O PROYECTO POR CONTRATO

MUNICIPIO: VILAFLORES, CHIAPAS.
LOCALIDAD: FRACC. NVA. ESPERANZA ESC. PRIMARIA CONAFE
PROGRAMA: SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)
MODALIDAD: C.-CONTRATO
OBRA O PROYECTO: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE: 07KPR0633L
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2016

Clave.	Concepto de Trabajo.	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
A A01 A0101 1101000011	CONSTRUCCION DE 01 AULA 6x8 01 AULA DIDACTICA RC PRELIMINARES LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE DE EDIFICIOS. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	74.88	\$ 10.63	\$795.97
1102000021	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA. INCLUYE: AFINE DE TALUDES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASPALOS, AFINES DE FONDO Y ACHIQUES.	M3	31.87	\$ 255.49	\$8,142.47
1102000051	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA PARA FORMACION DE PLAZAS CIVICAS, CANCHAS DEPORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS. INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	6.38	\$ 174.15	\$1,110.57
1103000011	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PIZON AL 90% , SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y Y ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA	M3	20.27	\$ 90.43	\$1,833.02
1103000051	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL MEJORADO, PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 90 %, SEGÚN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA	M3	16.12	\$ 659.94	\$10,635.89

ELABORO:

ARQ. RUBEN M. LLANOS MOLIN
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

PRESUPUESTO DE OBRA 1 de 11

ESTA HOJA ACUMULADA \$22,517.92
\$22,517.92

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILAFLORES, CHIAPAS
2015
PRESIDENCIA MUNICIPAL
FERNANDO PEREYRA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Va. Sa.

PRESUPUESTO DE OBRA Y/O PROYECTO POR CONTRATO

MUNICIPIO: VILAFLORES, CHIAPAS.
LOCALIDAD: FRACC. NVA. ESPERANZA ESC. PRIMARIA CONAFE
PROGRAMA: SJ-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)
MODALIDAD: C.-CONTRATO
OBRA O PROYECTO: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE: 07KPR0633L
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2016

Clave.	Concepto de Trabajo.	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
A0102	CIMENTACIÓN				
1201000031	PLANTILLA DE CONCRETO Fc=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM. INCLUYE: PREPARACION DEL AREA DE DESPLANTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	26.56	\$ 165.81	\$4,404.56
1203000031	CONCRETO Fc=250 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR EL INIFEC SE INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, DESPERDICIO Y REVOLVEDORA.	M3	4.27	\$ 2,842.82	\$12,153.02
1212000011	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA No. 2 FY=2400 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL.	KG	27.55	\$ 35.43	\$976.10
1212000021	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NUM 3 FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL.	KG	114.68	\$ 31.33	\$3,592.84
1212000031	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NUM 4,5,6, AL 12 FY=4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	66.12	\$ 29.14	\$1,926.69
1213000011	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO. INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	21.11	\$ 188.13	\$3,970.67

ELABORO: [Firma]
ARQ. RUBEN MANDUJANO MOLINA
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

PRESUPUESTO DE OBRA 2016

ESTADO DE VILAFLORES, CHIAPAS
MAYO 2016
PRESIDENTE MUNICIPAL
[Firma]
L. FERNANDO PEREYRA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE OBRA Y/O PROYECTO POR CONTRATO

MUNICIPIO: VILAFLORES, CHIAPAS.
LOCALIDAD: FRACC. NVA. ESPERANZA ESC. PRIMARIA CONAFE
PROGRAMA: SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)
MODALIDAD: C.-CONTRATO
OBRA O PROYECTO: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE: 07KPR0633L
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2016

Clave	Concepto de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
1215000030	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACIÓN DE 14X21 CMS. CON CONCRETO Fc=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A/C 15 CMS; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, CIMBRA COMUN CON MADERA DE PINO DE 3a. CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	11.88	\$ 340.68	\$4,047.28
1216000061	CEJA PERIMETRAL DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 SECCION PROMEDIO 14X23CMS. ARMADO CON VARILLA No.3 Y BASTON No. 2 A/C 25 CMS. DE LONG. INCL. CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, COLADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	29.77	\$ 277.07	\$8,248.37
1216000062	RODAPIE DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15X20 CMS. CON 5 VARILLAS No. 3 Y BASTON DE 1.40 M. DE LONGITUD DEL No. 2 @ 25 CMS. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	10.20	\$ 383.99	\$3,916.70
1217000052	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO Fc=40 KG/CM2. DE 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, 1:5 DE 15CMS. DE ESPESOR INCL. MATERIALES ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PLOMEQ, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	15.27	\$ 363.36	\$5,548.51
1217000053	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO DE Fc=40 KG/CM2. DE 15X20X40 CMS. ACENTADO CON MORTERO CEMENTO, ARENA 1:5 DE 20 CMS. DE ESPESOR INCL. MATERIALES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PLOMEQ, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	14.77	\$ 529.34	\$7,819.56
1220000216	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACIÓN DE 14X15 CMS. CON CONCRETO Fc=250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A/C 15 CMS; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3a. CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	6.24	\$ 279.96	\$1,746.95

ELABORO:

ARQ. RUBEN MANUJANO MOLINA
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

PRESUPUESTO DE OBRAS de 11

MAYORANTAMENTO MUNICIPAL
DE VILAFLORES, CHIAPAS
ESTADO DE VILAFLORES, CHIAPAS
MAYORANTAMENTO MUNICIPAL
2015-2018
PRESIDENTE MUNICIPAL
PEREYRA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vp. 3a.

PRESUPUESTO DE OBRA Y/O PROYECTO POR CONTRATO

MUNICIPIO: VILLAFLORES, CHIAPAS.
LOCALIDAD: FRACC. NVA. ESPERANZA ESC. PRIMARIA CONAFE
PROGRAMA: S.J.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)
MODALIDAD: C.-CONTRATO
OBRA O PROYECTO: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE: 07KPR0633L
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2016

Clave.	Concepto de Trabajo.	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
A0104 1403000092	HERRERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION PARA VENTANA A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR (PTR) COLOR GRIS DE 1" X 1" FORMANDO MARCOS Y CUADRADO ESTRUCTURAL DE 1/2" A CADA 14 CMS. DE SEPARACION EN FORMA HORIZONTAL, INCLUYE 4 TAQUETES EXPANSIVOS. DE 2" CON PUAS DE 3". SILICON TRANSPARENTE, PRIMARIO BASE, PINTURA ESMALTE ALKIDALICO COLOR BLANCO, SOLDADURA E-6013, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.34	\$ 1,209.27	\$12,499.01
A0105 1503000821	ALBAÑILERIA CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE 14 X 15 CMS, ARMADO CON 4 VAR. No. 3 F'Y= 4200 KG/CM2, ESTRIBOS No. 2, A/C 20 CMS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA COMUN, CRUCE DE VARILLAS, VIBRADO, COLADO Y CURADO.	ML	7.53	\$ 288.22	\$2,170.30
1505000062	CADENA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14X10 CM. SIN ARMAR (ZOCLO) INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO.	ML	22.38	\$ 238.81	\$5,344.57
1505000063	CADENA DE CONCRETO FC=250KG/CM2 DE 21X10 CMS. SIN ARMAR (ZOCLO) INCL. CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	8.80	\$ 237.21	\$2,087.45
1505000066	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 14X20 CMS. C/4 VAR. No. 4 Y EST. No. 2 @ 20CMS. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO Y CRUCE DE VARILLAS (CD-2).	ML	29.96	\$ 320.91	\$9,614.46
1505000096	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE	ML	15.00	\$ 315.49	\$4,732.35

ESTA HOJA ACUMULADA \$36,448.14
\$194,488.55

ELABORO:

ARG. RUBEN MANOJANO
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

PRESUPUESTO DE OBRAS de 11

MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016-2018
LIC. HERNANDEZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE OBRA Y/O PROYECTO POR CONTRATO

MUNICIPIO: VILLAFLORES, CHIAPAS.
LOCALIDAD: FRACC. NVA. ESPERANZA ESC. PRIMARIA CONAFE
PROGRAMA: SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)
MODALIDAD: C.-CONTRATO
OBRA O PROYECTO: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE: 07KPR0633L
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2016

Clave	Concepto de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
1505000097	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO, FC= 250 KG/CM2. DE 14X30 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 @ 25 CMS. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3a. INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	15.58	\$ 435.74	\$6,788.83
1505000210	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2. 14X21 CMS. C/4 VAR. # 4 Y EST. # 2 @ 15 CMS. INCL: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	36.27	\$ 335.51	\$12,169.62
1515000160	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON DE 11 A 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORT. CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, PARA ESTRUCTURA REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MUESCAS TIPO BOCA DE PESCADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	38.63	\$ 453.14	\$17,504.80
1515000161	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON DE 19 A 21 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, PARA ESTRUCTURA REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MUESCAS TIPO BOCA DE PESCADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA	M2	14.48	\$ 507.68	\$7,352.63
A0106	CANCELERIA				
1601000042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO COMERCIAL DE 2" CON FUO Y CORREDIZA, SEGUN PROYECTO, INCLUYE: ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	10.34	\$ 2,924.27	\$30,236.95
1603000046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON MARCO UNIVERSAL Y CONTRAMARCO (ANODIZADO NATURAL) DE 0.92X2.44 POR 0.32 MTS FORMADO CON DOS HOJAS DE LAMINA NEGRA CAL. 26, SEPARADAS POR UN NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SEGUN PROYECTO, No. DE PLANO 4-3688-7. INCLUYE: BISAGRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.00	\$ 4,264.50	\$4,264.50

ELABORADO: 2015-2018
ARQ. RUBEN MANDUJANO MORA
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

PRESUPUESTO DE OBRAS de 11

MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS
ESTADO DE VILLAFLORES, CHIAPAS
ACUMULADO \$78,317.33
\$27,232.57
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL
L. M. PEREYRA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Va. Bo.

PRESUPUESTO DE OBRA Y/O PROYECTO POR CONTRATO

MUNICIPIO:	VILLAFLORES, CHIAPAS.
LOCALIDAD:	FRACC. NVA. ESPERANZA ESC. PRIMARIA CONAFE
PROGRAMA:	SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA:	01.-CONSTRUCCIÓN (4)
MODALIDAD:	C.-CONTRATO
OBRA O PROYECTO:	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE: 07KPR0633U
FECHA DE ELABORACION:	MAYO 2016

Clave.	Concepto de Trabajo.	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
AD107 1701000031	INSTALACIÓN ELECTRICA SUM. Y COLOC. DE TABLERO DE CONTROL QO 8 - 16 L100 F SQUARED, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION.	PZA	1.00	\$ 2,447.76	\$2,447.76
1701000306	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32 WATTS, DE SOBREPONER CON GABINETE DE 1.22X0.30 MTS. LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA MOD. T-8 BASE G13, ENCENDIDO INSTANTANEO, 127 V/60 HZ, 4100K, BLANCO FRI0 5900LM, DIFUSOR DE ACRILICO Y BALASTRO ELECTRONICO MOD. QTP 2X32 T8/127 ISN-D LINEA QUICKTRONIK, MCA, OSRAM O SIMILAR EN CALIDAD, EFICIENCIA Y COSTO INCLUYE: MATERIAL PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, ANDAMIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	5.00	\$ 1,756.74	\$8,783.70
1703000011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPS. TIPO QO. MARCA SQUARED INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CONEXIÓN Y PRUEBA.	PZA	3.00	\$ 338.64	\$1,015.92
1703000455	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 13MM, DE DIAMETRO, INCLUYE: TUBERIA, CONEXIONES, CAJAS, TAPAS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	SAL	2.00	\$ 624.07	\$1,248.14
1716000657	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT PVC PESADO, INCLUYE: CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLE (MCA, CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINGASA, CONDELMEX, CONELEC), CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO DE 1 A 3 VENTANAS ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, APAGADORES.	SAL	5.00	\$ 970.06	\$4,850.30

ELABORO

ARQ. RUBEN MANOLANO MOLINA
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

PROCESO DE CALA 2 de 11

ESTADO A	\$18,345.82
ACUMULADO	\$291,071.69

2015-2018
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

LIC. LUIS FERNANDO PEREYRA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Va. So

PRESUPUESTO DE OBRA Y/O PROYECTO POR CONTRATO

MUNICIPIO: VILLAFLORES, CHIAPAS.
LOCALIDAD: FRACC. NVA. ESPERANZA ESC. PRIMARIA CONAFE
PROGRAMA: SJ-INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)
MODALIDAD: C.-CONTRATO
OBRA O PROYECTO: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE: 07KPR0633L
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2016

Clave.	Concepto de Trabajo.	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
1716000777	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX 15A-125V, NEMA 5-15R, 2 POLOS 3 HILOS, ATERRIZADO, INSTALAR OCULTO EN MUROS, MESAS O DONDE SE REQUIERA, PLACA DE ALUMINO ANODIZADO COLOR PLATA, INCLUYE: TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, CABLES CALIBRE No.10 THW, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE No.12 (MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDUMEX) O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTOS, ACCESORIOS NECESARIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	SAL	2.00	\$ 1,177.04	\$2,354.08
1760000277	REGISTRO EN PISO DE 0.60 X 0.60 X0.85 M DE TABIQUE DE CONCRETO CON ESP. DE 13 CMS. APLAN. INT. C/MORT. C.A. 1:5, ACAB. PULIDO, CON TAPA LAMINA LISA TIPO CACHUCHA CON PUNTA DE DIAMANTE PINTADO Y CON LETRAS DE IDENTIFICACION, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, PISO DE REGISTRO DE CONCRETO Y TERMINADO DE TUBERIA DE PVC ASOCIADA Y SELLADO CON ESPUMA DE POLIURETANO, INCLUYE: SIGAGRAS, VARILLA No. 4 ANCLADA A CADENA FORRADA DE POLIDUCTO NARANJA PARA SUJETAR CONDUCTORES, ABRAZADERA TIPO OMEGA, CADENA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 15X15 CMS DE SECC, ARMADA CON 3 VARS No. 3, EST. No. 2 @ 20 CMS. SUJECION DE TAPA METALICA A CADENA CON 4 ANCLAS, BOQUILLA, FONDO DE GRAVA DE 3/4", PINTURA (CON PROTECCION U. V.) ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.00	\$ 6,111.20	\$6,111.20
A0108	ACABADOS				
1921000538	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CMS.DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/10-10 AMBOS SENTIDOS, ACABADO RUSTICO, INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, REVOLVEDORA, ALAMBRE DE AMARRE, CORTES, TRASLAPES Y MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	55.69	\$ 335.76	\$18,698.47

ELABORADO: [Firma]
ARQ. RUBEN MANDUANO MORA
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

PRESUPUESTO DE OBRAS de 11

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE VILLAFLORES, CHIAPAS
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. LUIS FERNANDO PEREYRA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vs. No.

PRESUPUESTO DE OBRA Y/O PROYECTO POR CONTRATO

MUNICIPIO: VILLAFLORES, CHIAPAS.
LOCALIDAD: FRACC. NVA. ESPERANZA ESC. PRIMARIA CONAFE
PROGRAMA: SJ.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)
MODALIDAD: C.-CONTRATO
OBRA O PROYECTO: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE: 07KPR0633L
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2016

Clave.	Concepto de Trabajo.	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
1903000062	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS; INCLUYE: CIMBRA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. Y MADERA DE 3a.CHAFLANES, VOLTEADOR, CIMBRADO, DESCIMBRADO,ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	10.95	\$ 257.65	\$2,821.27
1903000064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. EN FUOS; INCLUYE: MASTIQUE, VAGUETAS, CORTES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	10.34	\$ 533.85	\$5,520.01
1903000093	APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:2:6 A PLOMO Y REGLA ACABADO ESPONJADO; INCLUYE: ENBOQUILLADOS, REMATES, FORJADO RUSTICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	149.87	\$ 173.52	\$26,005.44
1901002030	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJADO; INCLUYE: ENBOQUILLADO, REMATES, FORJADO RUSTICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, DE (0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA).	M2	10.06	\$ 164.49	\$1,653.12
1901000036	PULIDO CON LLANA METALICA EN LOSAS Y MUROS DE CIMENTACION CON CEMENTO GRIS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	10.05	\$ 57.78	\$580.69
1960000069	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA (CON PROTECCION U. V.), VINILICA LAVABLE VNEZA LINEA B DE MONTEBELLO, VINIMEX, SUPER NOVI, KEM TONE, OPTIMUS 54, PROFESIONAL, BERELEX, OSEL ORO, COVER MASTER ACUARIO, VINI ESTAR, PLUS, COLEMAN PLUS, PLASTICA 63, VINILICA GRAN TURISMO, VIN-TEX, ACRIT, SATINADO, DECORART LISO O SATINADO,SATIN MASTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, EN MUROS, COLUMNAS,TRABES Y PLAFONES A CUALQUIER ALTURA, COLOR SEGUN PROYECTO, TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, INCLUYE ZOCLO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	239.26	\$ 91.54	\$21,901.86

ELABORO

ARQ. RUBEN MANDUJANO MOTINA
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

PRESUPUESTO DE OBRAS de 11

MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS
ESTADO DE CHIAPAS
MAY 2016
PRESIDENTE MUNICIPAL
L. LUIS FERNANDO PEREYRA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

PRESUPUESTO DE OBRA Y/O PROYECTO POR CONTRATO

MUNICIPIO: VILLAFLORES, CHIAPAS.
LOCALIDAD: FRACC. NVA. ESPERANZA ESC. PRIMARIA CONAFE
PROGRAMA: SJ-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)
MODALIDAD: C.-CONTRATO
OBRA O PROYECTO: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE: 07KPR0633L
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2016

Clave.	Concepto de Trabajo.	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
1902000015	SUM. Y COLOC. DE IMPERM. PREFAB. MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO "SBS" CON MIN. DE 12% DE POLIMERO DE ASFALTO MODIFICADO; C/REF. CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRS/M2.C/RESINA TERMOFUSIA DE BORSILICATO TIPO "E" E HILO DE REF. LONG. ACAB. APARENTE C/GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICON EN COL. TERRACOTA CON 3.5 MM. DE ESP. TOTAL: HACIENDO TRASLAPES DE 0.10 MTS. EN AMBOS SENTIDOS; APLICADO POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERA DE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS F:1:T SEÑALADOS POR LA "U.A.T.C F412T3 Y	M2	75.96	\$ 250.66	\$19,040.13
A0110A 2203000001	CERRAJERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA PHILLIPS MOD.715 O SIMILAR PARA PUERTA DE ALUMINIO Y/O PTA.MULTYPANEL; INCLUYE: PUAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y	PZA	1.00	\$ 1,414.45	\$1,414.45
A010D	MOBILIARIO Y EQUIPO				
3160000288	(M10600041) SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA MAESTRO 1200 x 600 x 750 mm. INCLUYE: DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.00	\$ 1,143.80	\$1,143.80
3160000289	(M10400126) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA APIABLE DE PLASTICO, INCLUYE: DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.00	\$ 477.94	\$477.94
3160000290	(M10500038) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA DE PALETA DE POLIPROPILENO DE 760 x 510 x 520mm. DE ALTURA, INCLUYE: DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.	PZA	30.00	\$ 555.57	\$16,667.10
3160000762	(M10600090) SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRON BLANCO PORCELANIZADO DE 900X3000 MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y	PZA	1.00	\$ 3,262.88	\$3,262.88

ESTA HOJA ACUMULADO \$42,006.30
\$418,724.15

ELABORO:

ARQ. RUBEN MANDUJANO
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

PRESUPUESTO DE OBRA15 de 11

Vo. Bo.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCION
DE VILLAFLORES, CHIAPAS
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

FERNANDO PEREYRA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE OBRA Y/O PROYECTO POR CONTRATO

MUNICIPIO: VILLAFLORES, CHIAPAS.
LOCALIDAD: FRACC. NVA. ESPERANZA ESC. PRIMARIA CONAFE
PROGRAMA: S.J.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
SUBPROGRAMA: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)
MODALIDAD: C.-CONTRATO
OBRA O PROYECTO: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC. EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE: 07KPR0633L
FECHA DE ELABORACION: MAYO 2016

Clave.	Concepto de Trabajo.	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario en (Pesos)	Importe en (Pesos)
A01M08 1909000111	EXTRAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA INTERCERAMIC DE 30X30 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADEADA CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	45.96	\$ 425.58	\$19,560.08
1901000301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LOSETAS INTERCERAMIC DE 60X60 CM PARA EVENTO CONMEMORATIVO, GRABADA Y PINTADA SEGÚN DISEÑO FUNDACION ESCALERA, INCLUYE COLOCACION DE LA PIEZA BASE DE ANGULO INFERIOR ANCLADO A LA PARED CON TAQUETES Y TORNILLOS, PEGAMENTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 12,063.00	\$12,063.00
1909000101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 LOSETA INTERCERAMIC DE 45.5 X35 CM PARA EVENTO CONMEMORATIVO, GRABADA Y PINTADA SEGÚN DISEÑO FUNDACION ESCALERA, INCLUYE COLOCACION DE LA PIEZA BASE DE ANGULO INFERIOR ANCLADO A LA PARED CON TAQUETES Y TORNILLOS, PEGAMENTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 6,549.32	\$6,549.32

ESTA HOJA \$38,172.40
16% DE I.V.A \$73,103.45
TOTAL AULA \$530,000.00
2% INSPECCION DE INIFECH (CARGO A MUNICIPIO) \$ 3,426.72
TOTAL PROYECTO : \$533,426.72

ELABORO:

ARQ. RUBEN MAJOUJANO MOLINA
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA



PRESUPUESTO DE OBRA 11 de 11



LC. LUIS FERNANDO PEREYRA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO TIPO						
A	CONSTRUCCION DE 81 AULA 6x8									
A01	91 AULA DIDACTICA INC									
A5101	PRELIMINARES									
1101000011	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE DE EDIFICIOS, INCL HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	A-B	1-2	10.40	7.20		1.00	74.88	EDIFICIO
								TOTAL	74.88	
1102000021	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA. INCLUYE: AFINE DE TALUDES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASPALLEOS, AFINES DE FONDO Y ACHIQUE.	M3	A Y B	1-2	8.62	1.20	1.54	2.00	31.87	Z-1
								TOTAL	31.87	
1102000051	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA PARA FORMACION DE PLAZAS CIVICAS, CANCHAS DEPORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS. INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	A Y B	1-2	8.25	0.78	0.99	1.00	8.28	
								TOTAL	8.28	
1103000011	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PIZON AL 90% SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA. INCLUYE: EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y Y ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA	M3							31.87	
									-1.59	26.56X.06=1.59
									-4.27	1.49+1.53+1.25=4.27
									-5.24	15.27X0.15=2.29
									14.77X0.20=2.95	
									-0.36	0.14X0.21X11.89=0.36
									-0.14	0.14X0.15X0.24=0.14
								TOTAL	26.27	


 AUTORIZO:
 GREGORIO DOMINGUEZ VILLAFLORES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORADO POR:  2015-2018
ARQ. RUBÉN MANQUENDO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



OBRA:	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X6 RC, EN ESCUELA PRIM "CONAFE" CON CLAVE: 07KPR0633L
PLANO:	
FECHA:	FEB-2016
CALCULO:	
UBICACION:	1052. NUEVA ESPERANZA

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
1100000051	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL MEJORADO, PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 90 %, SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA. INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL MEDIO COMPACTADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA	M3	A Y B	1-2	7.79 8.15	5.85 1.00	0.30 0.30		13.67 2.45	EDIFICIO BANQUETA
A0162	CIMENTACIÓN							TOTAL	16.12	
1201000031	PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM, INCLUYE: PREPARACION DEL AREA DE DESPLANTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA	M2	1 Y 2 A Y B	A-B 1-2	8.30 7.20	0.80 0.86		2.00 2.00	14.22 12.34	
								TOTAL	26.56	
1200000031	CONCRETO FC=250 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR EL INFECH SE INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, DESPERDICIO Y REVOLVEDORA	M3	1 Y 2 A Y B 1 Y 2	A-B 1-2 A-B	8.30 7.30 8.30	0.60 0.70 0.21	0.15 0.15 0.30	2.00 2.00 2.00	1.49 1.53 1.25	Z-2 Z-1 CT-2 CT-1
								TOTAL	4.27	
1212000011	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARELLA No. 2 FY=3400 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL	KG		55.10	1	0.250		2.00	27.55	
								TOTAL	27.55	





CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, OBRA: EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE: 07KKPR0633L	
PLANO:	FEB-2016
FECHA:	
CALCULO:	
UBICACION: 1052. NUEVA ESPERANZA	

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
1212000021	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NUM 3 FY-4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRIE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBILES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL.	KG	1 Y 2.	A - B		ACERO EN ZAPATA	3.00	8.37	PESO	2.00	27.97	LONGITUD
			A Y B	1-2			34.00	0.60	0.557	2.00	22.73	TRANS.
							4.00	7.423	0.557	2.00	33.08	
							38.00	0.73	0.557	2.00	30.90	
										TOTAL	114.88	
1212000031	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NUM 4.5 A. AL 12 FY-4200 KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRIE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS, DOBILES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	A Y B	1-2	ACERO EN CT-1	PZA	4.00	8.298	PESO	2.00	66.12	
										TOTAL	66.12	
1213000011	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3x. ACABADO COMUN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	1 Y 2.	A - B			8.30	0.15		2.00	2.49	
			A Y B	1-2			6.90	0.15		2.00	2.07	Z-1
							7.40	0.15		4.00	4.44	Z-2
							0.60	0.15		4.00	0.36	TAPAS
			1 Y 2.	A - B			8.31	0.35		2.00	5.82	CT-1
							8.05	0.35		2.00	5.64	
			1 Y 2.	A - B			0.21	0.35		4.00	0.29	
										TOTAL	31.11	
1215000030	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE 14X21 CMS. CON CONCRETO FY-250 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 2 AC 15 CMS; INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, CIMBRA COMUN CON MADERA DE PINO DE 3x CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	A Y B	1-2			0.99			12	11.88	K-1
										TOTAL	11.88	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS
AUTORIZO:
12015-2016 PEREYRA LOPEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORADO: [Firma]
12015-2016
DIR. RUBEN MANUJARO
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA



CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6x8 RC. OBRA: EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE: 07KPR0633L		PLANO: FECHA: FEB-2016
UBICACION: 1052. NUEVA ESPERANZA		CALCULO:

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	ESTRUCTURA	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION EJE TRAMO TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
A0103										
1302000011		CIMBRA PARA MUROS Y COLUMNAS NO APARENTE CON MADERA DE PINO DE 3a. (TIMPANO) INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA TROQUELES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	A - B 1-2		7.87x0.50		4.00	10.86	TIMPANO
								TOTAL	10.86	
1302000021		CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVENTE Y ARRASTRES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES).	M2	1-2 A - B	9.85 10.50 7.20 7.20 8.95 3.95	8.94	0.10 0.10 0.30 0.30 0.20 1.00	1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00	68.36 2.10 1.44 4.32 4.17 1.58	LOSA FRONTERA LOSA FRONTERA LOSA T-1 T-1 T-1
								TOTAL	89.29	
1303000022		ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA C/ ALAMBIRON FY-2400 KG/CM2, INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUMA HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	A - B 1-2	48.11	0.92	0.25	2.00	22.59	
								TOTAL	22.59	



Villaflores
Juntos
lo posible

OBRA: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE: 07KKPR0533L	PLANO: FECHA: FEB-2016
UBICACION: 1052. NUEVA ESPERANZA	CALCULO:

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
1303000003	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM No- 3 FY-4200 KG/CM2 INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUM. HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS, SALETAS Y DESPERDICIOS.	KG	A - B	1-2		19.00	7.27	0.557	2.00	153.88	LOSA CORR. LONG.
						19.00	3.27	0.557	1.00	34.61	BASTONES
						13.00	10.55	0.557	2.00	152.79	LOS CORR. TRANS.
						13.00	6.51	0.557	1.00	47.14	
						34.00	1.40	0.557	1.00	26.51	F-2 ESTRIBOS
						2.00	7.11	0.557	1.00	7.92	F-2 ADICIONAL
						2.00	8.25	0.557	2.00	18.38	TIMPANO
						2.00	5.75	0.557	2.00	12.81	
						2.00	3.25	0.557	2.00	7.24	
						14.00	0.85	0.557	2.00	13.26	
						26.00	0.49	0.557	2.00	14.19	
						24.00	0.25	0.557	2.00	6.68	
									TOTAL	495.41	
1306000004	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM No- 4.5/6 AL 12 FY-4200 KG/CM2. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUM. HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS, SALETAS Y DESPERDICIOS.	KG				5.00	7.10	0.996	2.00	70.72	
						2.00	5.10	0.996	2.00	20.32	
						2.00	5.80	0.996	1.00	11.55	
						2.00	2.86	0.996	1.00	5.70	
						3.00	6.03	1.668	1.000	30.17	
									TOTAL	138.48	
1306000001	CONCRETO SIMPLE FC=250 KG/CM2. FABRICADO EN OBRA CON CEMENTO R/L PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA. EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE 19 MM (3/4"), Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA DEBERAN SER APROBADOS POR EL INTECH. SE INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO Y MAQUINA REVOLVEDORA.	M3				7.20	10.50	0.10	1.00	7.56	
						7.20	0.20	0.30	2.00	0.66	
						6.00	0.25	0.40	1.00	0.60	
						0.05	7.79		2.00	0.76	
									TOTAL	9.60	

0.14X0.73 = 0.65

2.00

ELABORADO POR: [Firma]
DIRECTOR DE OBRA PUBLICAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE VILLAFLORES, CHIAPAS
2015-2018
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. LUIS EDUARDO PEREYRA LOPEZ



CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, OBRA: EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE: 07KKPR0633L		PLANO:
UBICACION: 1052. NUEVA ESPERANZA		FECHA: FEB-2016
		CALCULO:

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	TIPO					
1403000052	ILUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION PARA VENTANA A BASE DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR (PTR) COLOR GRIS DE 1" X 1" FORMANDO MARCOS Y CUADRADO ESTRUCTURAL DE 12" A CADA 14 CMS, DE SEPARACION EN FORMA HORIZONTAL, INCLUYE 4 TAJUETES EXPANSIVOS, DE 2" CON PUNAS DE 3", SILICON TRANSPARENTE, PRIMAVERO BASE, PINTURA ESMALTE ALKIDALCO COLOR BLANCO, SOLDADURA E-6013, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	A	1-2 1-2		2.90 3.90	1.52 1.52	1.00 1.00 TOTAL	4.41 5.93 10.34	
A0105	ALBAÑILERIA									
15020000821	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE 14 X 15 CMS, ARMADO CON 4 VAR. No. 3 F'Y= 4200 KG/CM2, ESTREBOS No. 2, A/C 20 CMS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA COMUN, CRUCE DE VARILLAS, VIBRADO, COLADO Y CURADO.	ML	2	A-B		7.53		1.00 TOTAL	7.53 7.53	
1505000062	CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X10 CM. SIN ARMAR (ZOCLO) INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO.	ML	2 2 A-B 2	A-B A-B 1-2 A-B		3.90 2.90 7.37 0.84		1.00 1.00 2.00 1.00 TOTAL	3.90 2.90 14.74 0.84 22.38	
1505000063	CADENA DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 21X10 CMS. SIN ARMAR (ZOCLO) INCL. CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	A-B	1-2		2.20		4.00 TOTAL	8.60 8.60	MOCHETA





CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE: 07KPR0633L		PLANO:
UBICACION: 1052 NUEVA ESPERANZA		FECHA: FEB-2016
		CALCULO:

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
1505000096	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 14X20 CMS. C/4 VAR. No. 4 Y EST. No. 2 @ 20CMS. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO Y CRUCE DE VARILLAS (CD-2).	ML	A - B	1-2			14.96			2.00	29.96	CC-2
										TOTAL	29.96	
1505000096	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14X15 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4, FY=4200 KG/CM2 EST. No. 2 @ 15 CMS. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA COMUN, C/4 VARILLAS Y CRUCE DE VARILLAS.	ML	2	A-B			0.71			1.00	0.71	
			A - B	1-2			2.50			4.00	10.00	
			2	A-B			1.90			1.00	1.90	
			3	A-B			2.39			1.00	2.39	
										TOTAL	15.60	
1505000097	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO, FC= 250 KG/CM2 DE 14X30 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIOS No. 2 @ 25 CMS. CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3a. INCLUYE: HABILITADO, C/4 VARILLAS, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	A - B	1-2			7.79			2.00	15.58	MUROS CAB.
										TOTAL	15.58	
1505000210	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, 14X21 CMS. C/4 VAR. # 4 Y EST. # 2 @ 15 CMS. INCL.: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	1 Y 2	A-B			2.40			12.00	28.80	K1
							1.898			4.00	7.47	
										TOTAL	36.27	
1515000160	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON DE 11 A 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORT. CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN PARA ESTRUCTURA REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD, A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MUESTRAS TIPO BOCA DE PESCAZO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2										
								7.15	2.10	2.00	30.03	MURO CARGERO
								3.81	0.75	1.00	2.86	MURO B.V
								1.80	0.75	1.00	1.35	MURO B.V
								1.10	2.30	1.00	2.53	MURO INTERIOR
								0.81	2.30	1.00	1.86	MURO INTERIOR
										TOTAL	38.63	





CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, OBRA: EN ESCUELA PRIM "CONAFE" CON CLAVE: 07KKPR0533L		PLANO:
UBICACION: 1052. NUEVA ESPERANZA		FECHA: FEB-2016
		CALCULO:

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION EJE TRAMO TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
1515000161	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON DE 19 A 21 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, PARA ESTRUCTURA REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MUESCAS TIPO BOCA DE PESCADO, ANCHOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA	M2	A 1-2 B 1-2	1.48 1.68		2.29 2.29	2.00 2.00	8.76 MUROS 21 CM. 7.70 MUROS 21 CM.	
A0106	CANCELERIA						TOTAL	14.48	
1601000042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINO ANODIZADO NATURAL TIPO COMERCIAL DE 2" CON FUO Y CORREDIZA, SEGUN PROYECTO, INCLUYE: ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA	M2		2.90 3.90		1.52 1.52	1.00 1.00	4.41 5.90	
1603000046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON MARCO UNIVERSAL Y CONTRAMARCO (ANODIZADO NATURAL) DE 0.92X2.44 POR 0.32 MTS FORMADO CON DOS HOJAS DE LAMINA NEGRA CAL. 20, SEPARADAS POR UN NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SEGUN PROYECTO, No. DE PLANO 4-3988-7. INCLUYE: BISAGRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA	PZA			1.00		1.00	1.00	FACH. PRINCIPAL
A0167	INSTALACION ELECTRICA						TOTAL	1.00	
1701000031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL GGD-4 SQUARED O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, INCL: CONEXION PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA	PZA			1.00		1.00	1.00	
							TOTAL	1.00	





CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X6 RG, EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE: 07KPR0633L		PLANO:
UBICACION: 1052. NUEVA ESPERANZA		FECHA: FEB-2016
		CALCULO:

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION EJE TRAMO TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
1701000006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32 WATTS, DE SOBRESPONER CON GABINETE DE 1,22X0.30 MTS. LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA MOD. T-8 BASSE G13, ENCENDIDO INSTANTANEO, 127 V000 HZ, 4100K, BLANCO FRIO 5000LM, DIFUSOR DE ACRILICO Y BALASTRO ELECTRONICO MOD. QTP 2X32 T8127 ISN-D LINEA QUICKTRONIK, MCA, OSRAM O SIMILAR EN CALIDAD, EFICIENCIA Y COSTO INCLUYE: MATERIAL PARA SU FIJACION, CINTA AISLANTE, ANDAMIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA					4.00 1.00 TOTAL	4.00 1.00 5.00	AULA 1.00 VOLADOS
1703000011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPS, TIPO QO, MARCA SQUARE D INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CONEXION Y PRUEBA.	PZA					3.00 TOTAL	3.00 3.00	TABLERO
1703000455	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 13MM DE DIAMETRO, INCLUYE: TUBERIA, CONEXIONES, CAJAS, TAPAS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	SAL					2.00 TOTAL	2.00 2.00	AULA
1716000657	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT PVC PESADO, INCLUYE: CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLE (MCA, CONDUIMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDELMEX, CONELEC), CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO DE 1 A 3 VENTANAS ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, APAGADORES.	SAL					5.00 TOTAL	5.00 5.00	INT. DE AULA





OBRA: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE: 07KPR0933L	PLANO: FEB-2016
UBICACION: 1052. NUEVA ESPERANZA	CALCULO:

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
17160000777	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX 15A-125V, NEMA 5-15R, 2 POLOS 3 HILOS, ATERRIZADO, INSTALAR OCULTO EN MUROS, MESAS O DONDE SE REQUIERA, PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA. INCLUYE: TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, CABLES CALIBRE No.10 THW, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE No.12 (MARGA CONUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCAISA, CONSUMEX) O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTOS, ACCESORIOS NECESARIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACABADOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	SAL					2.00	2.00	ALULA
17160000277	REGISTRO EN PISO DE 0.60 X 0.60 X0.85 M DE TABIQUE ROJO CON ESP. DE 13 CMS. APLAN. INT. CMORT. C-A 1.5, ACAB. PULIDO, CON TAPA LAMINA LISA TIPO CACHUCHA CON PUNTA DE DIAMANTE PINTADO Y CON LETRAS DE IDENTIFICACION, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, PISO DE REGISTRO DE CONCRETO Y TERMINADO DE TUBERIA DE PVC ABIORNADA Y SELLADO CON ESPUMA DE POLIURETANO, INCLUYE: BISAGRAS, VARILLA No. 4 ANCLADA A CADENA FORRADA DE POLIURETANO NARANJA PARA SUJETAR CONDUCTORES, ABRAZADERA TIPO OMEGA, CADENA DE CONCRETO FC-150 KGCM2 DE 15X15 CMS DE SECC, ARMADA CON 3 VARIS No. 3, EST. No. 2 @ 20 CMS. SUEJECION DE TAPA METALICA A CADENA CON 4 ANCLAS, BOQUILLA, FONDO DE GRAVA DE 34", PINTURA (CON PROTECCION U. V.) ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACABADOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA					1.00	1.00	ALULA
A0108	ACABADOS								
19210000538	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO FC-150 KGCM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/10-10 AMBOS SENTIDOS, ACABADO RUSTICO, INCLUYE: ACABADO, COLADO, CAMBRADO Y DESCAMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA HERRAMIENTA, REVOLVEDORA, ALAMBRE DE AMARRE, CORTES, TRASLAPES Y MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2		7.79	5.90		1.00	45.96	
				8.32	1.17		1.00	9.73	
							TOTAL	55.69	



OBRA:	CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN ESCUELA PRIM "CONAFE" CON CLAVE: 07KPR0633L
PLANO:	
FECHA:	FEB-2016
CALCULO:	
UBICACION:	1052. NUEVA ESPERANZA

NÚMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	TIPO					
1903000002	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS; INCLUYE: CIMENTA, APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 18MM. Y MADERA DE 3x4 CHAPLANES, VOLTEADOR, CIMENTADO, DESCIMENTADO, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML				8.65 1.15		1.00 2.00 TOTAL	8.65 2.30 10.95	
1903000004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. EN FLEJOS; INCLUYE: MASTIQUE, VAGUETAS, CORTES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2				2.90 3.90	1.52 1.52	1.00 1.00 TOTAL	4.41 5.93 10.34	
1903000003	APLANADO DE MUROS CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:2:6 A PLOMO Y REGLA ACABADO ESPONJADO; INCLUYE: ENBOQUILLADOS, REMATES, FORJADO RUSTICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2			PAÑO INT.-PRINC. PAÑO EXT.-POST. PAÑO INT.-POST. VENTANA ESP. VENTANA ESP. VENTANA VENTANA ESP. VENTANA ESP. VENTANA PUERTA ESP. PUERTA CABECEROS MOCHETA PTA. ESP. ALEROS	7.77 7.75 7.75 3.95 1.50 3.95 1.95 3.47 1.52 1.05 0.15 7.70 0.93 0.20	2.40 2.40 2.40 1.54 0.20 0.15 0.15 0.20 0.15	1.00 1.00 1.00 -2.00 2.00 1.00 -2.00 1.00 1.00 -1.00 2.00 4.00 2.00 4.00 TOTAL	18.65 18.60 18.60 -12.17 0.00 0.99 -8.01 0.52 0.30 -2.52 0.72 89.32 4.46 2.08 149.87	
1901002030	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARE 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJADO; INCLUYE: ENBOQUILLADO, REMATES, FORJADO RUSTICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA. DE (0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA).	M2			PAÑO EXT.-PRINC. ESP. VENTANA PUERTA	7.77 3.95 1.05	2.4 1.54 2.40	1 -1 1.00 TOTAL	18.65 -8.08 -2.52 10.05	



20 de Mayo de 2018
PRINCIPAL
LIC. LUIS FERNANDO PEREYRA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL





OBRA: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN ESCUELA PRIM "CONAFE" CON CLAVE: 07KKPR06333.	PLANO:
UBICACION: 1052. NUEVA ESPERANZA	FECHA: FEB-2016
	CALCULO:

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
1901000026	PULIDO CON LLANA METALICA EN LOSAS Y MUROS DE CIMENTACION CON CEMENTO GRIS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	EJE TRAMO TIPO PAÑO EXT.-PRINC. ESP. VENTANA PUERTA	7.77 3.95 1.05		2.4 1.54 2.40	1 -1 -1.00 TOTAL	18.65 -8.08 -2.52 10.65	EXTRA
1900000000	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA (CON PROTECCION U. V.) VINILICA LAVABLE VINEZA LINEA B DE MONTEBELLO, VINIMEX, SUPER NOVI, KEM TONE, OPTIMUS 54, PROFESIONAL, BERELEX, OSEL ORO, COVER MASTER ACUARIO, VINI ESTAR, PLUS, COLEMAN PLUS, PLASTICA 63, VINILICA GRAN TURISMO, VIN-TEX, ACRIT, SATINADO, DECORANT LISO O SATINADO, SATIN MASTER O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, EN MUROS, COLUMNAS, TRAJES Y PLAFONES A CUALQUIER ALTURA, COLOR SEGUN PROYECTO, TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBABEAR Y PLASTE NECESARIO, INCLUYE ZOCCO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	MURO-EXT-PRIC. MURO-INT-PRIC. MURO-INT-POST. MURO-EXT-POST. VENTANA ESP-VENT. ESP-VENT. VENTANA ESP-VENT. ESP-VENT. PUERTA ESP-PTA. CABECEROS T-2 T-1 PUNTA T-1 PLAFON PLAFON PLAFON ESP-LOSA ESP-LOSA MOCHETA - PTA. ESPESOR-ALEROS	7.75 7.75 7.75 3.90 6.90 3.90 1.96 4.99 1.95 1.00 7.80 6.60 6.00 0.20 10.28 1.00 0.65 35.50 1.00 0.90 0.20		2.40 2.40 2.40 2.40 1.54 0.20 0.15 0.15 0.20 0.15 0.15 0.40 0.30 0.40 7.20 1.00 2 0.10 0.10 2.40 2.60	1.00 1.00 1.00 1.00 -2.00 1.00 1.00 -2.00 1.00 1.00 -2.00 2.00 4.00 2.00 4.00 4.00 1.00 1.00 1.00 4.00 TOTAL	18.60 18.60 18.60 18.60 -12.01 1.36 0.59 -8.04 0.75 0.39 -5.00 0.75 87.36 5.28 7.20 0.32 74.02 1.00 0.98 3.55 0.10 2.16 2.08 239.26	





CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, OBRA: EN ESCUELA PRIM "CONAFE" CON CLAVE: 07NPR0633L		PLANO:
UBICACION: 1052, NUEVA ESPERANZA		FECHA: FEB-2016
		CALCULO:

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO						
1900000288	SUM. Y COLOC. DE IMPERIM. PREFAB. MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO "BB5" CON MIN. DE 12% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO O "API" CON MINIMO DE 25% DE POLIMERO EN ASFALTO MODIF. CREF. CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GR/M2 CRESINA TERMOFLEX DE BORDOLICATO TIPO "E" E HILO DE REF. LONG. ACAB. APARENTE CIGRALLA A BASE DE RESOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICON EN COL. VERDE CON 3.5 MM. DE ESP. TOTAL HACIENDO TRASLAPES DE 0.10 MTS. EN AMBOS SENTIDOS; APLICADO POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERA DE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS F-1T SEÑALADOS POR LA "J.U.A.T.C F412T3 Y DEBERA DE PRESENTAR UNA GARANTIA POR ESCRITO DE 5 AÑOS, (CON FIANZA) INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARRIOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PRIMER ASFALTICO CON RENDIMIENTO DE 0.20 LTS/M2, SELLADO Y CALAFATEADO DE FISURAS Y GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO ASFALTICO CON UN RENDIMIENTO DE 0.09 LTS/M2.	M2			10.55	7.20		1.00	75.96	
								TOTAL	75.96	
AB110A	CERRAJERIA	PZA						1.00	1.00	
2200000001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA PHILLIPS MOD 715 O SIMILAR PARA PUERTA DE ALUMINIO Y/O PTAMBULTYPANEL INCLUYE: PLAS. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARRIOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA						1.00	1.00	
								TOTAL	1.00	
AB110D	MOBILIARIO Y EQUIPO	PZA						1.00	1.00	
3160000288	(M10600041) SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA MAESTRO 1200 x 600 x 750 mm INCLUYE: DESCARGA, ACARRIOS DENTRO DE LA OBRA.	PZA						1.00	1.00	
3160000289	(M10400126) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA APLICABLE DE PLASTICO INCLUYE: DESCARGA, ACARRIOS DENTRO DE LA OBRA.	PZA						1.00	1.00	



2018-2018
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. LUIS FERNANDO PEREYRA LOPEZ



REG. RUBEN MANUEL TORRES
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

plumillas



CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, OBRA: EN ESCUELA PRIM "CONAFE" CON CLAVE 07KPR0533L		PLANO:
UBICACION: 1052. NUEVA ESPERANZA		FECHA: FEB-2016
		CALCULO:

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO						
3160000290	(M100000000) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA DE PALETA DE POLIPROPILENO DE 760 x 510 x 520mm. DE ALTURA, INCLUYE: DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.	PZA						TOTAL 30.00 TOTAL	1.00 30.00 30.00	
3160000762	(M100000000) SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRON BLANCO PORCELANIZADO DE 900X3000 MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA						1.00 TOTAL	1.00 1.00	
AS1WOB 1909000111	EXTRAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA INTERCERAMIC DE 30X30 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADA CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2			7.79	5.90		1.00 TOTAL	45.96 45.96	
1901000301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LOSETAS INTERCERAMIC DE 60X60 CM PARA EVENTO COMEMORATIVO, GRABADA Y PINTADA SEGUN DISEÑO FUNDACION ESCALERA, INCLUYE COLOCACION DE LA PIEZA, BASE DE ANGULO INFERIOR ANCLADO A LA PARED CON TAPUETES Y TORNILLOS, PEGAMENTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA						1.00 TOTAL	1.00 1.00	
1909000101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 LOSETA INTERCERAMIC DE 45.5 X35 CM PARA EVENTO COMEMORATIVO, GRABADA Y PINTADA SEGUN DISEÑO FUNDACION ESCALERA, INCLUYE COLOCACION DE LA PIEZA, BASE DE ANGULO INFERIOR ANCLADO A LA PARED CON TAPUETES Y TORNILLOS, PEGAMENTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA						1.00 TOTAL	1.00 1.00	



Villalobos
2015. **posible**

CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, OBRA: EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE: 07KPRH0633L	PLANO:
UBICACION: 2321-FRACC. NVA. ESPERANZA	FECHA: FEB-2016
	CALCULO:

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
A	CONSTRUCCION DE 01 AULA 6x8								
A01	01 AULA DIDACTICA RC								
A0101	PRELIMINARES								
1101000011	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE DE EDIFICIOS, INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	A-B	1-2	10.80	7.20	1.00	74.88	EDIFICIO
							TOTAL	74.88	
1102000021	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA. INCLUYE: AFINE DE TALLORES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASPALEADOS, AFINES DE FONDO Y ACHIQUE.	M3	A Y B	1-2	8.62	1.20	2.00	31.87	2-1
							TOTAL	31.87	
1102000051	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA PARA FORMACION DE PLAZAS CIVICAS, CANCHAS DEPORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS. INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	A Y B	1-2	8.25	0.78	0.99	6.38	
							TOTAL	6.38	
1103000011	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PIZON AL 90% SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA. INCLUYE: EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIDO COMPACTADO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y Y ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA	M3						31.87	
								-1.59	26.56X.08=1.59
								-4.27	1.49+1.53+1.25=4.27
								-5.24	15.27X0.15=2.29
								14.77X0.20=2.95	
								-0.38	0.14X0.21X11.88=0.38
								-0.14	0.14X0.15X6.24=0.14
							TOTAL	20.27	

ELABORO: *[Firma]*
2015-2018
RUBEN MANO JANCHE
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZO:
[Firma]
2015-2018
RUBEN MANO JANCHE
PRESIDENTE MUNICIPAL

Villaflores
2015. posible

CONSTRUCCION DE 1 AULA LACTICA 6X3 RC,	
OBRA: EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE:	07KPRH0633L
PLANO:	FEB-2016
FECHA:	
CALCULO:	
UBICACION:	2321-FRACC. NVA. ESPERANZA

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	TIPO					
1103000021	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL MEJORADO, PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISON AL 90 %, SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL MEDIDO COMPACTADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M3	A-Y-B	1-2		7.79 8.15	0.85 1.00	0.30 0.30	13.67 2.45	EDIFICIO BANQUETA
A2162	CIMENTACION							TOTAL	16.12	
1201000031	PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KGCM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM, INCLUYE: PREPARACION DEL AREA DE DESPLANTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	1-Y-2 A-Y-B	A-B 1-2		8.30 7.20	0.86 0.86	2.00 2.00	14.22 12.34	
1203000031	CONCRETO FC=250 KGCM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACION, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERA DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERAN SER APROBADOS POR EL INFECH SE INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, DESPERDICIO Y REVOLVEDORA.	M3	1-Y-2 A-Y-B 1-Y-2	A-B 1-2 A-B		8.30 7.30 8.30	0.60 0.70 0.21	0.15 0.15 0.36	1.49 1.53 1.25	2-2 2-1 CT-2 CT-1
1212000011	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA No. 2 (PY-2400 KGCM2 INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL	KG		55.10	1	0.255		2.00	27.55	
								TOTAL	27.55	



AUTORIZO:
PRESIDENCIA MUNICIPAL
FERNANDO PEREYRA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:
2015-2018
OBRAS
PUBLICAS
ATD. RUBEN MARQUEZ TELLO

Villalobos
2019

CONSTRUCCION DE 1 AULA L. CTICA 6X8 RC,
OBRA: EN ESCUELA PRIM "CONAFE" CON CLAVE:
07KPRH0633L

PLANO:
FECHA: FEB-2016

UBICACION: 2321-FRACC. NVA. ESPERANZA

CALCULO:

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
EJE	TRAMO	TIPO							
1212000021	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NUM 3 FY-4200 KSCM2 INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL	KG	1 Y 2 A-B	ACERO EN ZAPATA	8,37	PESO 0,557	2,00	27,87	LONGITUD
			A Y B	1-2	34,00	0,60	2,00	22,73	TRANS
					4,00	7,423	2,00	33,08	
					38,00	0,73	2,00	30,90	
							TOTAL	114,68	
1212000031	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NUM 4.5, AL 12 FY-4200 KSCM2 INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS, DOBLES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	KG	A Y B	ACERO EN CT-1	PZA	LONG. 0,996	2,00	66,12	
			1-2	4,00	8,798		TOTAL	66,12	
1212000011	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a ACABADO COMUN, MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO	M2	1 Y 2 A-B	8,30	0,15		2,00	2,49	
			A Y B	6,90	0,15		2,00	2,07	2-1
			1-2	7,40	0,15		4,00	4,44	2-2
				0,60	0,15		4,00	0,36	TAPAS
			1 Y 2 A-B	8,31	0,35		2,00	5,82	CT-1
			1 Y 2 A-B	8,05	0,35		2,00	5,64	
				0,21	0,35		4,00	0,29	
							TOTAL	21,11	
1215000030	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE 14X21 CMS. CON CONCRETO FY-250 KSCM2 ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 2 AC 15 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, CIMBRA COMUN CON MADERA DE PINO DE 3a CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	A Y B	0,99			12	11,88	K-1
			1-2				TOTAL	11,88	

ELABORADO:  2015-2018
ABD. RUBEN MEDINA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZO:
2015-2018
ANDRÉS PEREYRA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE VILLALOBOS, CHIAPAS
CONSTITUCIONAL

Villaflores
2015 2016

CONSTRUCCION DE 1 AULA D. JUTICA 6X8 RC.	
OBRA:	EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE: 07KPRH033L
PLANO:	
FECHA:	FEB-2016
UBICACION:	2321-FRACC. NVA. ESPERANZA
CALCULO:	

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
1216000061	CEJA PERIMETRAL DE CONCRETO FC=250 KGCM2 SECCION PROMEDIO 14X23CMS. ARMADO CON VARILLA No.-3 Y BASTON No.-2 AC 25 CMS. DE LONG. INCL. CUBIERTA APARENTE, DESCUBIERTO, MATERIALES, COLADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARRIOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	EJE	TRAMO	TIPO				
			1	A-B			1,00	8,30	
			1 Y 2	A-B			4,00	2,72	
			1	A-B			2,00	1,38	
			A-B	1-2			2,00	0,00	
1216000052	BORDA DE CONCRETO FC=250 KGCM2 SECCION PROMEDIO DE 15X20 CMS. CON 5 VARILLAS No.-3 Y BASTON DE 1,40 M. DE LONGITUD DEL No.- 2 @ 25 CMS. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARRIOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	A-Y B	1-2			2,00	15,04	
								0,85	
								0,00	
								29,77	
			TOTAL						
1217000052	MURTE DE ENRACE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO FC=40 KGCM2, DE 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, 1:5 DE 15CMS. DE ESPESOR INCL. MATERIALES ACARRIO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PLOMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	2	A-B			1,00	8,32	
			A-Y B	2			2,00	1,88	
								10,20	
								15,27	
			TOTAL						
1217000053	MURTE DE ENRACE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO DE FC=40 KGCM2, DE 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO, ARENA 1:5 DE 20 CMS. DE ESPESOR INCL. MATERIALES, ACARRIOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PLOMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	A-B	1-2			0,51	8,40	
			1-2	A-B			0,51	8,37	
								14,77	
								6,24 K	
			TOTAL						
1220000218	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE 14X15 CMS. CON CONCRETO FC=250 KGCM2 ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIOS DEL No. 2 AC 15 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITA, CON ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, CUBIERTA CON MADERA DE PINO DE 3x. CUBIERTO, DESCUBIERTO, MATERIALES, ACARRIOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	1-2	A-B			6,00	8,24	
			TOTAL						


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL RUBEN SANDOVAL MATEO
 2015-2018
 AUTORIZO:


 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL RUBEN SANDOVAL MATEO
 2015-2018
 ELABORO:

Villaflores
2015. **posible**

CONSTRUCCION DE 1 AULA D. ACTICA 6X8 RC,	
OBRA: EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE:	07KPRH0633L
PLANO:	FEB-2016
FECHA:	
UBICACION: 2321.-FRACC. NVA. ESPERANZA	CALCULO:

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	ESTRUCTURA	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
				EJE	TRAMO	TIPO					
A5103			M2	A - B	1-2		7.8740.69		4.00	10.86	TAMPANO
1302000011		CIMBRA PARA MUROS Y COLUMNAS NO APARENTE CON MADERA DE PINO DE 3x. (TAMPANO) INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA TROQUELES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	1-2	A - B		9.85 10.50 7.20 7.20 6.95 3.95	0.94 0.10 0.10 0.30 0.30 1.00	1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00	68.36 LOSA 2.10 FRONTERA LOSA 1.44 FRONTERA LOSA 4.32 T-1 4.17 1.58 T-1 0.12 TAPAS 5.56 T-2 FRONT 1.74 T-2 TAPAS	
1302000002		ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA C/ ALAMBIRON FY=2400 KG/CM2. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	A - B	1-2		49.11 0.95 0.95	0.02 0.20 0.40	2.00 2.00 1.00	89.38 22.59 22.59	
									TOTAL		
									TOTAL		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE VILLAGUAYAS, CHILAPAS
2015-2018

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE VILLAGUAYAS, CHILAPAS
2015-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AUTORIZO:
LIC. LUIS FERNANDO PEREYRA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:
APD. RUBEN M. HOLLANDER
2015-2018

Villaflores
2018 posible

CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 12 X 6 M. 6X8 RIC.	
OBRA: EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE: 07KPRH0633L	PLANO: FEB-2016
UBICACION: 2021-FRACC. NVA. ESPERANZA	
CALCULO:	

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
1300000003	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM No- 3 FY=4200 KG/CM2 INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUM. HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS, SILETAS Y DESPERDICIOS.	KG	A - B	1-2			19,00	7,27	0,557	2,00	153,88	LOSA CORR. LONG.
							19,00	3,27	0,557	1,00	34,61	BASTONES
							13,00	10,55	0,557	2,00	152,79	LOS CORR. TRANS.
							13,00	8,51	0,557	1,00	47,14	
							34,00	1,40	0,557	1,00	26,51	1-2 ESTIBOS
							2,00	7,11	0,557	1,00	7,92	1-2 ADICIONAL
							2,00	8,25	0,557	2,00	18,38	TRASPANO
							2,00	5,75	0,557	2,00	12,81	
							2,00	3,25	0,557	2,00	7,24	
							14,00	0,85	0,557	2,00	13,20	
							26,00	0,49	0,557	2,00	14,19	
							24,00	0,25	0,557	2,00	6,68	
										TOTAL	455,41	
1300000004	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM No- 4,5-6 AL 12 FY=4200 KG/CM2. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUM. HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS, SILETAS Y DESPERDICIOS.	KG					5,00	7,10	0,996	2,00	70,72	
							2,00	5,10	0,996	2,00	20,32	
							2,00	5,80	0,996	1,00	11,55	
							2,00	2,80	0,996	1,00	5,70	
							3,00	0,03	1,668	1,000	30,17	
										TOTAL	138,46	
1300000031	CONCRETO SIMPLE FY=250 KG/CM2. FABRICADO EN OBRA CON CEMENTO R.M. PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERA DE 19 MM. (3/4"), Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA DEBERAN SER APROBADOS POR EL INFECH. SE INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO Y MAQUINA REVOLVEDORA.	M3					7,20	10,50	0,10	1,00	7,56	
							7,20	0,20	0,30	2,00	0,86	
							8,00	0,25	0,40	1,00	0,60	
							0,05	7,79		2,00	0,78	
												0,14X0,73 = 0,65
												2,00
										TOTAL	9,89	

ELABORO: *[Firma]*
2018
AFIO RUBEN MANUEL MORALES

AUTORIZO: *[Firma]*
2018
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPAL

CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ACTIVA 6X8 RG.		PLANO:
OBRA: EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE 07KPRH0633L		FECHA: FEB-2016
UBICACION: 2321-FRACC. NVA. ESPERANZA		CALCULO:

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	TIPO					
A0154 1403000092	HERRERIA SUNINGSTRO Y COLOCACION DE PROTECCION PARA VENTANA A BASE DE PERFL TUBULAR RECTANGULAR (PTR) COLOR GRIS DE 1" X 1" FORMANDO MARCOS Y CUADRADO ESTRUCTURAL DE 12" A CADA 14 CMS. DE SEPARACION EN FORMA HORIZONTAL. INCLUYE 4 TAPUETES EXPANSIOS DE 2" CON PLAS DE 2". SILICON TRANSPARENTE. PRIMARIO BASE. PINTURA ESMALTE ALKIDALCO COLOR BLANCO. SOLDADURA E-4013. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	A	1-2 1-2		2.90 3.90	1.52 1.52	1.00 1.00 TOTAL	4.41 5.93 16.34	
A0105 15030000921	ALBAÑILERIA CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, DE 14 X 15 CMS. AFIRMADO CON 4 VAR. No. 3 F"= 4200 KG/CM2, ESTRIOS No. 2. AC 20 CMS. INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA COMUN, CRUCE DE VARILLAS, VIBRADO, COLADO Y CURADO	ML	2	A-B		7.53		1.00 TOTAL	7.53 7.53	
1503000092	CADENA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X10 CM. SIN ARMAR (ZOCLO) INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA CIMBRA APARENTE Y DESMIRADO.	ML	2 2 A-B 2	A-B A-B 1-2 A-B		3.90 2.90 7.37 0.84		1.00 1.00 2.00 1.00 TOTAL	3.90 2.90 14.74 0.84 22.38	
1503000093	CADENA DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 21X10 CMS. SIN ARMAR (ZOCLO) INCL. CIMBRA APARENTE Y DESMIRADO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	A-B	1-2		2.20		4.00 TOTAL	8.80 8.80	MOCHETA

Villaflores
2015-2018
posible

ELABORO: 

2015-2018

AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES, CHIAPAS

ARMANDO PEREYRA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZO: 

2015-2018

AYUNTAMIENTO DE VILAFLORES, CHIAPAS

ARMANDO PEREYRA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Villaflores
2015

posible

CONSTRUCCION DE 1 AULA DLA. JUTICA 6X8 RC, OBRA: EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE: 07KPRH0633L	
PLANO:	
FECHA:	FEB-2016
UBICACION: 2321-FRACC. NVA. ESPERANZA	
CALCULO:	

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	LOCALIZACION	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
1505000066	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 14X20 CMS. C/4 VAR. No. 4 Y EST. No. 2 @ 20CMS. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO Y CRUCE DE VARRILLAS (CD-2).	ML	A-B	1-2			14.08			2.00	29.96	CC-2
										TOTAL	29.96	
1505000066	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14X15 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4, FY=4200 KG/CM2 EST. No. 2 @ 15 CMS. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA COMUN, CIMBRA Y CRUCE DE VARRILLAS.	ML	2	A-B			0.71			1.00	0.71	
			A-B	1-2			2.50			4.00	10.00	
			2	A-B			1.80			1.00	1.00	
			3	A-B			2.30			1.00	2.30	
										TOTAL	15.00	
1505000097	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO, FC= 250 KG/CM2 DE 14X30 CMS. ARMADO CON 4 VARRILLAS No. 4 Y ESTRIOS No. 2 @ 25 CMS CON CIMBRA DE MADERA DE PISO DE 3a. INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	A-B	1-2			7.79			2.00	15.58	MUROS CAB.
										TOTAL	15.58	
1505000210	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2, 14X21 CMS. C/4 VAR. # 4 Y EST. # 2 @ 15 CMS. INCL. CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARRILLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	1 Y 2	A-B			2.40			12.00	28.80	K1
							1.868			4.00	7.47	
										TOTAL	36.27	
1515000160	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON DE 11 A 14 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON MORT. CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN. PARA ESTRUCTURA REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MUESTRAS TIPO BOCA DE PESCADO, ANCAMBROS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2						7.15	2.10	2.00	30.03	MURO CARECERO
								3.81	0.75	1.00	2.86	MURO B.V
								1.80	0.75	1.00	1.35	MURO B.V
								1.10	2.30	1.00	2.53	MURO INTERIOR
								0.81	2.30	1.00	1.86	MURO INTERIOR
										TOTAL	38.63	

ELABORADO: *[Firma]*
ASID. RAUL M. MORALES

AUTORIZADO: *[Firma]*
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE VILLAGUERRA, CHIAPAS

2015-2018

AYUNTAMIENTO DE VILLAGUERRA, CHIAPAS

2015-2018

Villaflores
2015

CONSTRUCCION DE 1 AULA DE ACTIVA 6X8 RC, OBRA: EN ESCUELA PRIM "CONAFE" CON CLAVE: 07KPRH0633L		PLANO: FECHA: FEB-2016 CALCULO:
UBICACION: 2321-FRACC. NVA. ESPERANZA		

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION		LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	TIPO					
1515000161	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON DE 19 A 21 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMAN, PARA ESTRUCTURA REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD. A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, MAJESCAS TIPO BOCA DE PESCAZO, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA	M2	A	1-2		1.48	2.29	2.00	6.70	MUROS 21 CM.
			B	1-2		1.68	2.29	2.00	7.70	MUROS 21 CM.
								TOTAL	14.48	
A0106	CANCELERIA									
1601000042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO COMERCIAL DE 2" CON FIJO Y CORRIEZA, SEGUN PROYECTO. INCLUYE: ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2				2.99	1.52	1.00	4.41	
						3.90	1.52	1.00	5.80	
								TOTAL	10.34	
1602000046	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON MARCO UNIVERSAL Y CONTRAMARCO (ANODIZADO NATURAL) DE 0.90X2.44 POR 0.32 MTS FORMADO CON DOS HOJAS DE LAMINA NEGRA CAL. 26, SEPARADAS POR UN NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SEGUN PROYECTO. No DE PLANO 4-3088-7 INCLUYE: BISAGRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA					1.00	1.00	1.00	FACH. PRINCIPAL
A0107	INSTALACION ELECTRICA									
1701000031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL 000-4 SQUARED O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO. INCL: CONEXION PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA	PZA					1.00	1.00	1.00	
								TOTAL		



AUTORIZO:
2015-2018
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:
2015-2018
C-0003
PUBLICAS
ATQ. RUBEN VICUÑA RAMA

Villalobos
2019 2018

posible

CONSTRUCCION DE 1 AULA D. 3.71CA 6X8 RC.	
OBRA: EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE:	
UBICACION: 2321-FRACC. NVA. ESPERANZA	PLANO: 07NPRH0033L
CALCULO:	FECHA: FEB-2016

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION EJE TRAMO TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
1701000006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32 WATTS, DE SOBRESPONER CON GABINETE DE 1,22X0,30 MTS. LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA MOD. T-8 BASSE G13. ENCENDIDO INSTANTANEO, 127 V/60 HZ, 4100K, BLANCO FRIO 5000LM. DIFUSOR DE ACRILICO Y BALASTRO ELECTRONICO MOD. QTP 2X32 TB127 ISN-0 LINEA. QUICKTRONIK, MCA. OSRAM O SIMILAR EN CALIDAD, EFICIENCIA Y COSTO INCLUYE MATERIAL PARA SU FLUJACION, CINTA AISLANTE, ANDAMIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA					4,00 1,00	4,00 1,00	AULA VOLADOS
1703000011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1. POLO 15 A 50 AMP. TIPO OO. MARCA SQUARED INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CONEXION Y PRUEBA.	PZA					TOTAL	3,00	TABLERO
1703000455	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 13MM. DE DIAMETRO. INCLUYE TUBERIA, CONEXIONES, CAJAS, TAPAS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	SAL					2,00	2,00	AULA
1716000657	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT PVC PESADO, INCLUYE: CONECTORES, COPLES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLE (MCA. CONDEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCA, CONDELMEX, CONELEC), CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINO DE 1 A 3 VENTANAS ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, APAGADORES.	SAL					5,00	5,00	INT. DE AULA
							TOTAL	5,00	
									DETALLE QUE NO INCLUIRIS



AUTORIZO:
2015-2018
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

ELABORE:
2015-2018
OBRAS
PUBLICAS

AUTO. RUBEN MANABAND-ME-16

Villaflores
2015 3018

CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6X8 RC, EN ESCUELA PRIM "CONAFE" CON CLAVE 07KPRH0533L	
OBRA:	PLANO:
LUBICACION: 2321-FRACC. NVA. ESPERANZA	FECHA: FEB-2016
CALCULO:	

N U M E R O S G E N E R A D O R E S

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
1716000777	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX 15A-120V, NEMA 5-15R, 2 POLOS 3 HILOS, ATERORIZADO, INSTALAR OCULTO EN MUROS, MEDAS O DONDE SE REQUIERA, PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA, INCLUYE: TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, CABLES CALIBRE No.10 THW, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE No.12 (MARCA CONUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCAISA, CONDUMEX) O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTOS, ACCESORIOS NECESARIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	SAL			2.00	2.00	AULA
1760000777	REGISTRO EN PISO DE 0.60 X 0.60 X 0.05 M DE TABIQUE ROJO CON ESP. DE 13 CMS. APLAN. INT. CMORT. C.A. 1.5, ACAB. PULIDO, CON TAPA LAMINA LISA TIPO CACHUCHA CON PUNTA DE DIAMANTE PINTADO Y CON LETRAS DE IDENTIFICACION, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, PISO DE REGISTRO DE CONCRETO Y TERMINADO DE TUBERIA DE PVC ALOCNADA Y SELLADO CON ESPUMA DE POLIURETANO, INCLUYE: BISAGRAS, VARILLA No. 4 ANCLADA A CADENA FORRADA DE POLIURETANO PARA SUJETAR CONDUCTORES, AIRRAZADERA TIPO OMEGA, CADENA DE CONCRETO FC=150 KGCM2 DE 15X15 CMS DE SECC. ARMADA CON 3 VARS No. 3, EST. No. 2 @ 20 CMS. SUECCION DE TAPA METALICA A CADENA CON 4 ANCLAS, BOQUILLA, FONDO DE GRAVA DE 34", PINTURA (CON PROTECCION U. V.) ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA			1.00	1.00	AULA
1921000538	ACABADOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO FC=150 KGCM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA-LAC 6-6/10-10 AMBOS SENTIDOS, ACABADO RUSTICO, INCLUYE: ACAHREO, COLADO, CERRADO Y DESCERRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, REVOLVEDORA, ALAMBRE DE AMARRE, CORTES, TRASLAPES Y MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2		5.90 1.17	1.00 1.00	45.06 9.73	
1900000000	MINISTERIO DE NARIZ EN BANQUETAS, INCLUYE: CINTA APARENTE CON TRIPLEX DE PINO DE 18MM Y MADERA DE 34-CHAFLANES, GOLBERADO, CERRADO, DESCERRADO, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML		8.65 1.15	1.00 2.00	58.69	
					TOTAL		
					TOTAL		

AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS
MAYORALDIA
2015-2018
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO:
MAYORALDIA PEREYRA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORADO:
2015-2018
AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES, CHIAPAS
MAYORALDIA
2015-2018
PRESIDENTE MUNICIPAL

Villaflores
2015 2016 posible

CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 12.6 X 6.0 M. CON CLAVE	
OBRA: EN ESCUELA PRIM "CONAFE" CON CLAVE	PLANO: 07KPRH0533L
UBICACION: 2321-FRACC. NVA. ESPERANZA	FECHA: FEB-2016
CALCULO:	

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION EJE TRAMO TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
1900000064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6 MM. EN FLUOS. INCLUYE: MASTIQUE, VAGUETAS, CORTES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2		2.90 3.90		1.52 1.52	1.00 1.00 TOTAL	4.41 5.93 10.34	
1900000093	APLANADO DE MUROS CON MORTERO GEM-CAL-ARE 1:2.6 A PLOMO Y REGLA ACABADO ESPONJADO. INCLUYE: ENRIQUECIMIENTO, REMATES, FORJADO RUSTICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	PAÑO INT.-PRINC. PAÑO EXT.-POST PAÑO INT.-POST VENTANA ESP. VENTANA ESP. VENTANA VENTANA ESP. VENTANA ESP. VENTANA PUERTA	7.77 7.75 7.75 3.95 1.50 3.95 1.95 3.47 1.52 1.05	0.20 0.15 0.15 0.20 0.15 0.15 0.20 0.15 0.20 0.15	2.40 2.40 2.40 1.54 2.00 2.00 1.54 2.00 2.40 2.40	1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 TOTAL	18.65 18.65 18.65 -12.17 0.60 0.59 -6.01 0.52 0.30 -2.52 0.72 89.32 4.40 2.08 149.87	
1901000030	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARE 1:2.6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJADO. INCLUYE: ENRIQUECIMIENTO, REMATES, FORJADO RUSTICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA. DE (0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA).	M2	PAÑO EXT.-PRINC. ESP. VENTANA PUERTA	7.77 3.95 1.05		2.4 1.54 2.40	1 -1 1.00 TOTAL	18.65 -6.08 -2.52 10.05 T	
1901000036	PULIDO CON LLANA METALICA EN LOSAS Y MUROS DE CIMENTACION CON CEMENTO GRIS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	PAÑO EXT.-PRINC. ESP. VENTANA PUERTA	7.77 3.95 1.05		2.4 1.54 2.40	1 -1 1.00 TOTAL	18.65 -6.08 -2.52 10.05 T	EXTRA

ELABORO:

2015-2016

SECRETARIA DE PUBLICAS

AUTORIZO:

2015-2016

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONSTRUCCION DE 1 AULA D. CTICA 6X6 RC.		PLANO:
OBRA: EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE:		FECHA: FEB-2016
07XPRH0531L		CALCULO:
UBICACION: 2321-FRACC. NVA ESPERANZA		

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION			LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	TIPO						
1960000008	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA (CON PROTECCION U. V.) - VINILICA LAVABLE VINEZA LINEA B DE MONTEBELLO, VINIMEX, SUPER MOV, KEM TONE, OPTIMUS 54, PROFESIONAL, BERELEX, OSEL, ORO, COVER MASTER, ACUARIO, VINI ESTAR, PLUS, COLEMAN PLUS, PLASTICA 83, VINILICA GRAN TURISMO, VINI-TEX, ACRIIT, SATINADO, DECORANT LISO O SATINADO, SATIN MASTER O SEMBLAR EN CALIDAD Y COSTO, EN MAJOS, COLANIAS, TIVARES Y PLATONES A CUALQUIER ALTURA, COLOR SEGUN PROYECTO, TRABAJO TERMINADO INCLUIE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, REBAJAR Y PLASTE NECESARIO, INCLUIE ZOCLO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2									
					MURO-EXT-PRIC.	7.75		2.40	1.00	18.60	
					MURO-INT-PRIC.	7.75		2.40	1.00	18.60	
					MURO-INT-POST.	7.75		2.40	1.00	18.60	
					MURO-EXT-POST.	7.75		2.40	1.00	18.60	
					VENTANA	3.90		1.54	-2.00	-12.01	
					ESP-VENT.	6.90	0.20		1.00	1.28	
					ESP-VENT.	3.90	0.15		1.00	0.59	
					VENTANA	1.96		1.54	-2.00	-0.04	
					ESP-VENT.	4.99	0.15		1.00	0.75	
					ESP-VENT.	1.96	0.20		1.00	0.39	
					PUERTA	1.00		2.50	-2.00	-0.00	
					ESP-PTA		0.15	2.50	2.00	0.75	
					CABECEROS	7.60		2.80	4.00	87.26	
					T - 2	6.60		0.40	2.00	5.28	
					T - 1	6.00		0.20	4.00	7.20	
					PUNTA T - 1	0.20		0.40	4.00	0.32	
					PLAFON	10.28	7.20		1.00	74.02	
					PLAFON	1.00	1.00		1.00	1.00	
					PLAFON +	0.95	2		1.00	0.98	
					ESP-LOSA	35.50		0.10	1.00	3.55	
					ESP-LOSA	1.00		0.10	1.00	0.10	
					MOCHETA - PTA.	0.90		2.40	1.00	2.16	
					ESPESOR-ALERIOS	0.20		2.60	4.00	2.08	
					TOTAL					239.26	

CONSTRUCCION DE 1 AULA D- JUTICA 6X8 RC.	
OBRA: EN ESCUELA PRIM "CONAFE" CON CLAVE:	PLANO:
07KPRH0533L	FECHA: FEB-2016
UBICACION: 2321-FRACC. NVA. ESPERANZA	
CALCULO:	

NUMEROS GENERADORES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
1500000288	SUM. Y COLOC. DE IMPERIM. PREFAB. MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO "585" CON MIN. DE 12% DE POLIMERIO DE ASFALTO MODIFICADO O "APP" CUN MINIMO DE 25% DE POLIMERIO EN ASFALTO MODIF. CREF. CENTRAL DE FIBRA DE VIDRO DE 90 GR/M2 CRESINA TERMOFUA DE BOROSILICATO TIPO "E" E HILO DE REF. LONG. ACAB. APARENTE CORAVALLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICON EN COL. VERDE CON 3.5 MM. DE ESP. TOTAL HACIENDO TRASLAPES DE 0.10 MTS. EN AMBOS SENTIDOS, APLICADO POR MEDIO DE TERMOFUSION A BASE DE FUEGO DE SOPLETE DE GAS BUTANO, LA MEMBRANA PREFABRICADA DEBERA DE CUMPLIR CON LOS PARAMETROS F.T.T. SEÑALADOS POR LA "U.A.T.C. F41273 Y DEBERA DE PRESENTAR UNA GARANTIA POR ESCRITO DE 5 AÑOS, (CON FUANZA) INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE PRIMER ASFALTICO CON RENDIMIENTO DE 0.25 LTS/M2, SELLADO Y CALAFATEADO DE FIGURAS Y GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO ASFALTICO CON UN RENDIMIENTO DE 0.06 LTS/M2.	M2				10.55	7.20		1.00	75.96	
A0116A	CERRAJERIA										
2203600001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA PHILLIPS MOD.715 O SIMILAR PARA PUERTA DE ALUMINO V/O PTAMULTYPANEL; INCLUYE: PLAS. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA							1.00	1.00	
A0150	MOBILIARIO Y EQUIPO										
31600000288	(M156000041) SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA MAESTRO 1200 x 600 x 750 mm. INCLUYE: DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.	PZA							1.00	1.00	
31600000289	(M15400126) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA APILABLE DE PLASTICO, INCLUYE: DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.	PZA							1.00	1.00	
31600000290	(M156000028) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA DE PALETA DE POLIPROPILENO DE 750 x 510 x 520mm. DE ALTURA. INCLUYE: DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.	PZA							1.00	1.00	
									TOTAL	30.00	
									TOTAL	106.96	

AUTORIZO:



DE VILLAHERMOSA, CHIAPAS

2015-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL

ELABORADO POR: MANUEL PEREYRA LOPEZ

ASISTENTE TECNICO

Villaflore
30152018

CONSTRUCCION DE 1 AULA D. JUTICA 6X8 RC.
OBRA: EN ESCUELA PRIM "CONAFE" CON CLAVE:
07KPRH0533L

PLANO:
FECHA: FEB-2016
CALCULO:

UBICACION: 2021-FRACC. NVA. ESPERANZA

NUMEROS GENERADORES


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACION EJE TRAMO TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	RESULTADO	OBSERVACIONES
3100000702	(M10000000) SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRON BLANCO PORCELANIZADO DE 900X3000 MM. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA					1.00 TOTAL	1.00 1.00	
A01MOB 1000000111	EXTRAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA INTERCERAMIC DE 30X30 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y LECHADA CON CEMENTO BLANCO; INCLUYE: CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, NIVELACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2		7.79	5.90		1.00 TOTAL	45.96 45.96	
1001000301	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LOSETAS INTERCERAMIC DE 60X60 CM PARA EVENTO COMEMORATIVO, GRABADA Y PINTADA SEGUN DISEÑO FUNDACION ESCALERA, INCLUYE COLOCACION DE LA PIEZA BASE DE ANGULO INFERIOR ANCLADO A LA PARED CON TAQUETES Y TORNILLOS, PEGAMENTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA					1.00 TOTAL	1.00 1.00	
1006000101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 LOSETA INTERCERAMIC DE 45 X 30 CM PARA EVENTO COMEMORATIVO, GRABADA Y PINTADA SEGUN DISEÑO FUNDACION ESCALERA, INCLUYE COLOCACION DE LA PIEZA BASE DE ANGULO INFERIOR ANCLADO A LA PARED CON TAQUETES Y TORNILLOS, PEGAMENTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA					1.00 TOTAL	1.00 1.00	



ELABORADO: RUBEN SANDUANO MELIA
2015-2018
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZADO: RUBEN SANDUANO LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PLANTA L... CONJUNTO DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 L... ABRIL
CLAVE 07KPR0633L CONAFE



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
VILLALOBOS 2015-2018

PRESENTE MUNICIPAL	MANUEL
LIC. LUIS FERNANDO PEREZVALLOZ	EDICION 4 DOGR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	FECHA 04/05/2014
PROYECTO	ESCALA 1/50
ALIA (PRIMARIA 5 DE ABRIL)	
CONJUNTO	
LOCALIDAD	
ELABORADO	
ELABORADO	

ACCESO
PRINCIPAL

OBRAS
PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA


H. Ayuntamiento Constitucional
Villaflres, Chiapas.
2015 - 2018



REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA 6X8 RC.

ESCUELA: PRIMARIA "5 DE ABRIL" CONAFE




H. Ayuntamiento Constitucional
Villaflres, Chiapas.
2015 - 2018



REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA 6X8 RC.

ESCUELA: PRIMARIA "5 DE ABRIL" CONAFE



H. Ayuntamiento Constitucional
Villaflres, Chiapas.
2015 - 2018



REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA 6X8 RC.

ESCUELA: PRIMARIA "5 DE ABRIL" CONAFE



H. Ayuntamiento Constitucional
Villaflres, Chiapas.
2015 - 2018



REPORTE FOTOGRÁFICO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA 6X8 RC.

ESCUELA: PRIMARIA "5 DE ABRIL" CONAFE





Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - 2016

Dictamen Técnico

El presente proyecto cumple con los requisitos y normas técnicas establecidas por esta dependencia, por lo que es viable su ejecución; siendo responsabilidad del Ayuntamiento Municipal la ejecución, operación y mantenimiento.

Programa: SI-INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
Subprograma: 01.-CONSTRUCCIÓN (4)
Municipio: 116.-VILLAFLORES, CHIAPAS
Localidad: 1052. NUEVA ESPERANZA
Obra ó Proyecto: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, EN ESCUELA PRIM. "CONAFE" CON CLAVE: 07KPR0633L

Descripción: CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6X8 RC, CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, EXCAVACION EN TERRENO INVESTIGADO, RELLENOS PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y CON MATERIAL MEJORADO, CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO DE F'c= 250 KG/CM2 Y ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3,4,5,6 DE FY 4200KG/CM2, CEJA PERIMETRAL, RODAPIE, MURETE DE ENRACE, ANCLAJE DE CASTILLOS, CIMBRAS, HERRERIA, ALBAÑILERIA, CADENA Y CASTILLOS DE CONCRETO DE F'c= 250 KG/CM2, INSTALACION ELECTRICA, ACABADOS CON PISO DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 CON MALLA LAC 6-6/10-10, LOSETA DE 33X33 CM, FORJADO DE NARIZ, CANCELERIA, CRISTALERIA, APLANADOS, PINTURA VITILICA IMPERMEABILIZANTE EN LOZA, CERRAJERIA, PROTECCIONES Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO.

por la Dependencia ó Entidad Normativa



ING. RUFFO RUBALCAVA AVELAR
Director de Proyectos del Instituto de la Infraestructura Física Educativa

LUGAR: VILLAFLORES, CHIAPAS



FECHA: MAYO 2016

Información adicional



H. Ayuntamiento Constitucional
Villaflora, Chiapas.
2013 - 2018

Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal - 2016

Dictamen Sobre el Impacto Ambiental

MUNICIPIO: 116.-VILLAFLORES, CHIAPAS

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA 6X8 RC

UBICACIÓN: ESC. PRIMARIA CONAFE CLAVE: 07KPR0633L

LOCALIDAD: 1052.- EJIDO NUEVA ESPERANZA.

Esta recomendación se emite la forma como pueden influir en la alteración del medio ambiente la realización de las obras nuevas relativas a: **alcantarillado sanitario y disposición de desechos sólidos, apertura de caminos y de brechas para líneas de energía eléctrica.**

DICTAMEN Y OPINIÓN DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA

En la ejecución del presente proyecto no se causara daño al entorno ecológico, antes y durante la ejecución de obra, tomando todas las medidas preventivas y correctivas, con la finalidad de evitar la destrucción y deterioro al medio ambiente; comprometiéndose con la reforestación.

Por la Dependencia o Entidad Ejecutora



LIC. LUIS FERNANDO PÉREZ LOPEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y PLANEACIÓN
MUNICIPAL

*Nota: Para obras o proyectos de mayor amplitud y cuyo impacto al medio ambiente puede ser determinante, es necesario contar con el dictamen de impacto ambiental de la dependencia correspondiente.

H. Ayuntamiento Constitucional
Villaflres, Chiapas.
2015 - 2018



Oficio No.: PM/0258/2016
Asunto: Prueba de Laboratorio
Villaflres, Chiapas
Mayo 06, 2016

LIC. EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NUÑEZ
DIRECTOR DEL INIFECH,
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
PRESENTE

Por este medio se le informa que por pruebas de laboratorio del tipo PCA (Pozo A Cielo Abierto), esta dirección de obras públicas determina que el terreno donde se plantará la obra, denominada "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA 6X8 RC CON CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO 07KPR0633L ESCUELA PRIMARIA CONAFE, UBICADO EN EJIDO NUEVA ESPERANZA VILLAFLORES, CHIAPAS. Donde la capacidad de carga del suelo es óptima para el tipo de estructura, y teniendo como capacidad de 8 Ton/m², por lo que no se encuentra impedimento alguno para la ejecución de dicha obra.

Así mismo se apeg a la las siguientes especificaciones:

- I. Cuenta con el área mínima requerida, para la instalación de este tipo de proyecto, acorde a las especificaciones establecidas en los reglamentos de construcción vigente.
- II. Se apeg a los lineamientos técnicos correspondientes en base a la normativa del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Se extiende la presente para los fines legales que requieran, sin más por el momento le reitero mis más sinceros agradecimientos.

ATENTAMENTE



LIC. LUIS FERNANDO PEREIRA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
VILLAFLORES CHIAPAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Villaflres, Chiapas.
2015 - 2018



Asunto: Prueba de Laboratorio
Villaflres, Chiapas
Mayo 06, 2016

LIC. EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NUÑEZ
DIRECTOR DEL INFECH.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
PRESENTE

A continuación se anexan las fotografías del sondeo realizado a cielo abierto, para la verificación de las condiciones del subsuelo.



ATENTAMENTE

LIC. LUIS FERNANDO PERDUEÑA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
VILLAFLORES CHIAPAS 2015-2018
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C.C.P.- Arq. Rubén Mandujano Molina - Director de Obras Públicas
C.C.P.- Archivo.

EJIDO NUEVA ESPERANZA, VILLAFLORES CHIAPAS
ASUNTO: ACTA DE DONACIÓN
28 DE FEBRERO DE 2016

ESTANDO REUNIDOS TODOS LOS EJIDATARIOS Y POBLADORES EN EL LUGAR QUE OCUPA LA CASA EJIDAL PARA LLEVAR ACABO LA ASAMBLEA DEL ÚLTIMO DOMINGO DEL MES, UNO DE LOS PUNTOS MAS IMPORTANTES FUE QUE SE LLEGO AL ACUERDO QUE DICHO EJIDO DONO UN TERRENO PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y PRE-ESCOLAR CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS:

AL NORTE: 32.97 METROS CALLEJÓN SIN NOMBRE

AL SUR: 30.00 METROS CALLE SIN NOMBRE

AL ESTE: 35.00 METROS CALLE SIN NOMBRE

AL OESTE: 25.00 METROS CALLE SIN NOMBRE

POR LO TANTO ESTE ESCRITO SE REALIZA ESTANDO DE ACUERDO TODOS LOS QUE ESTUVIMOS PRESENTES. NO HABIENDO OTRO ASUNTO A TRATAR FIRMAN LAS AUTORIDADES EJIDALES



JUAN ANTONIO TOLEDO CRUZ
COMISARIADO EJIDAL



COMISARIADO EJIDAL
EJIDO NUEVA ESPERANZA
Mpio. de Villaflores, Chiapas



JOAQUÍN TOLEDO LÓPEZ
AGENTE MUNICIPAL



CONSEJO DE VIGILANCIA
EJIDO NUEVA ESPERANZA
Mpio Villaflores, Chiapas



JOSÉ ESPINOZA HERNÁNDEZ
CONSEJO DE VIGILANCIA

SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL MANEJO INTEGRAL
DE RIESGOS DE DESASTRES DEL ESTADO
UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
VILLAFLORES CHIAPAS



Asunto: El que se indica
Villaflores, Chiapas
Mayo 06, 2016

LIC. LUIS FERNANDO PEREYRA LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESENTE

ATT'N.
ING. RUFFO RUBALCAVA AVENDAÑO
DIRECTOR DE PROYECTOS DE INIFECH
PRESENTE

POR ESTE MEDIO EL QUE SUSCRIBE, DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS, HAGO CONSTAR QUE; DESPUÉS DE UNA REVISIÓN MINUCIOSA DE LA UBICACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE CLAVE: 07KPR0633L Y DEL ÁREA DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS AULAS DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA 6X8 RC" EN EJIDO NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS, SE DICTAMINA QUE ESTA SE ENCUENTRA FUERA DE PELIGRO Y RIESGO ALGUNO, PARA LA COMUNIDAD Y PARA LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS A ESTA OBRA.

SE EXTIENDE EL PRESENTE DOCUMENTO PARA LOS FINES LEGALES QUE MAS CONVENGAN ESTANDO EN EL MUNICIPIO DE VILLAFLORES, CHIAPAS SIENDO LAS 14:20 HORAS DEL DÍA, MES Y AÑO EN CURSO.

ATENTAMENTE




LIC. FRANCISCO JAVIER SALINAS BONILLA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
VILLAFLORES CHIAPAS

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ COMUNITARIO Y ACEPTACIÓN DE OBRA 2016

CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE OBRA

A continuación se procedió a informar a los presentes sobre la obra y/o acción que se realizará a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDTF); así como los criterios que servirán de base para la ejecución de las obras, los beneficios y compromisos que deberá asumir el Comité Comunitario, quienes deberán cooperar con su esfuerzo y colaborar organizadamente en la realización, administración, mantenimiento y operación de la obra. Enterados los presentes de lo expresado, aceptan la obra de:

UNA AULA ESCUELA PRIMARIA CONACE CLAVE 07KPAH0033L
que beneficia a la localidad de: San Mateo Atenco, Estado de México

Una vez aceptada la obra, el Comité Comunitario, tendrá por objeto contribuir a la realización de la obra que se hace referencia en la presente acta, debiendo cumplir la comunidad, si así lo amerita la obra a ejecutar, con los requerimientos siguientes:

1. Aportar recursos económicos o en especie (mano de obra y/o materiales de la región) de acuerdo al porcentaje que determine la propia Asamblea General de la localidad.
2. Poner a disposición de los ejecutores, el terreno o área que se requiera para las obras y proporcionar el derecho de vía, con la documentación legal que lo acredite.
3. Colaborar con las autoridades en la resolución de los problemas que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
4. Vigilar la operación y administración de las acciones y participar en la organización de tareas en las que se aporte la mano de obra de los miembros de la Comunidad y los habitantes, sobre todo en el cuidado y mantenimiento de la obra a ejecutar.

Es obligación de los integrantes del **Comité Comunitario**, dar cuenta mensualmente a la Asamblea General, sobre las acciones realizadas, una vez aprobado el programa de actividades y de gestión del Comité Comunitario de San Mateo Atenco por la Asamblea General, se procede a firmar el acta por los miembros del Órgano Ejecutivo Local.

No habiendo otro punto que tratar, se concluye la Asamblea Constitutiva del Comité Comunitario y Aceptación de Obra, siendo las 17:30 horas del 26 de ENERO del año 2016 firmando para constancia y validez los participantes:




Página 8 de 10

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ COMUNITARIO Y ACEPTACIÓN DE OBRA 2016

Autoridades y/o Funcionarios del H. Ayuntamiento Municipal de Villaflores, Chiapas

NOMBRE:

CARGO QUE OSTENTA:

Mano Norton Norton Norton

Supervisor de obra pública

Tania de Jesús López González

Representantes del Comité Comunitario

C. Scania Goyler Cruz
Cargo: Presidente

Firma: [Firma]

C. Isela del Carmen Ortiz Ponce
Cargo: Secretario

Firma: [Firma]

C. Raúl Fierro Moreno
Cargo: Tesorero

Firma: [Firma]

C. María de Jesús Medina Pachillo
Cargo: Vocal de Comisión de Obra

Firma: [Firma]

C. Guadalupe Torres Hernández
Cargo: Vocal de control y vigilancia

Firma: [Firma]



ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ
COMUNITARIO Y ACEPTACIÓN DE CENIA
2016

Otras Autoridades (Comisariado Ejidal y/o Agente Municipal)

C. _____
Cargo: Comisariado Ejidal

C. Francisco Antonio Rangel Guadalupe del Encarnación
Cargo: Agente Municipal



ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ COMUNITARIO Y ACEPTACIÓN DE OBRA 2016

Ciudadanos Asistentes:

Nombre Completo

Firma

José Domingo Díaz Hernández

Domitila Tenes Moya

José Nampá López

Julio González Pérez

Victoria Ramos Aranda

M^{ra} del Carmen González Capito

Guadalupe Hernández Sánchez

M^{ra} Mariela Velasco Velasco

Martha Díaz Colva

Ana Patricia Aguilar Díaz

Alejandra Domínguez Arce

M^{ra} Guadalupe Aguilar Díaz

Rosario Adriana Pérez Gutiérrez

Billermon Aguilar Díaz

Eligio Díaz Palacios

Lustein Velázquez Chiripá

Francisca Castro

Blanca Luz Cordón

Flavia García Ocaña



ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ COMUNITARIO Y ACEPTACIÓN DE OBRA 2016

Ciudadanos Asistentes:

Nombre Completo

Firma

<u>Marina Hernandez Sanchez</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Maria de Jesus Perez Diaz</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Maria Antonia Perez Cruz</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Yockell Gonzalez Perez</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Maria Isabel Jose Gomez</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Santa Gonzalez Cruz</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Maria Hynderson Alba Lopez</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Silvia Hernandez Lopez</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Bellanira Velazquez Arce</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Ismael Lopez Cruz Perez</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Maria Guzman Alegria</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Gerardo Perez Sanchez</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Maria Isela Diaz Calvo</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Raul Riosera Moreno</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Leopoldo Basilio Garcia</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Luz Maria Velazquez Galindo</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Candelaria Velazquez Galindo</u>	<u>[Firma]</u>



ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ COMUNITARIO Y ACEPTACIÓN DE OBRA 2016

Ciudadanos Asistentes:

Nombre Completo

Firma

Clem Hernández Castellanos	CHC
Teresa de Jesus Hernandez Aguilar	
Marina del Rosario Vela Hernandez	
Flor de Maria Aguilar Cruz	
Manuel Salazar Toledo	
Ignacio Lopez Morales	
Cesar Alvarado Mendez	
Alfredo Cruz Cruz	
Josefa A. Carrasco Ortiz Perez	
María Luisa Chavez Gomez	
Jaime Morales Perez	
Janet Puente de la Cruz	
María Cristina Cruz Cruz	
Arturo Aguilar Ruiz	
Ramon Oportran Villalobos	
Herminio de la Cruz	
Aminda Salas Chacón	



ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ COMUNITARIO Y ACEPTACIÓN DE OBRA 2016

Ciudadanos Asistentes:

Nombre Completo

Firma

Ramiro Ruiz Lopez




Victoriano Pinacho Cruz

V.P.C.

Jose Antonio de la Cruz Rodriguez



Hector Gomez Grigales




Lestein Lopez Cruz



Ramon Hercules Alegria



Rosa Heracles Padilla



Victor Hugo Galindo Perez



Renay Urbino Ramon



Angela Burzeta Oceña



Alvaro Padilla Aguilar



Elizabeth Rosales Galindo



Jesus Flores Ciprianes




Martha Padilla Aguilar



Rubiselía Toledo Vazquez



M^{te} del Carmén Rana



Marisel Contreras



Wilda Hernandez



José Estrada Gomez






M^{te} Alsibia Soriano Salas





ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ COMUNITARIO Y ACEPTACIÓN DE OBRA 2016

Ciudadanos Asistentes:
Nombre Completo

Ciudadanos Asistentes: Nombre Completo	Firma
Margarita Velazquez Martinez	
Dania Urbina Ramos	
Alon Alejandro Cruz Mendez	
M: Aurelia Pascacio Vera	
Victor Manuel Grajales Aguilar	
M: Esther Velazquez Goldamer	
Raquel Padilla Cruz	
Gullemir Clemente Martinez	
Hiber Rosales Garcia	
Rosalinda Dominguez Hernandez	
Fé Gomez Ocaña	
Juan Cordero Ocaña	
M: Guadalupe Torres Maguel	
Juan Guadalupe Escobar Torres	
M: de Jesus Martinez Padilla	
Reynalda Aguilar Diaz	
Laura Gomez Santos	
Ismaela Garcia Cruz	
Yolanda Toate Acosta	
Claudia Gueman Diaz	



**CONATINIFECH – H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ARQ. JORGE ALBERTO BETANCOURT ESPONDA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL INIFECH", ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LOS C. C. ARQ. JULIO ENRIQUE MORFIN MARTINEZ. Y C. P. FÉLIX DAVID RODRIGUEZ OVANDO, DIRECTOR DE PROYECTOS Y JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO, RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA EL LAE. LUIS FERNANDO PEREYRA LOPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL AYUNTAMIENTO", ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LOS C. LIC. JORGE ARMANDO ROJAS CABRERA Y C. P. XOCHITL PATRICIA CASTAÑÓN BURGUETE, SECRETARIO Y SÍNDICO MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Con fecha 01 de febrero de 2008, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en la que se establecen las bases para la construcción, reconversión, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinadas al servicio del Sistema Educativo Nacional.

La misma disposición Federal, en su artículo décimo transitorio, señala que las Entidades Federativas deberán realizar las adecuaciones que sean necesarias para su legislación, a fin de crear su Instituto Estatal de la Infraestructura Física Educativa y que su marco constitutivo y normativo sea acorde con las disposiciones de esa Ley.

El Gobierno del Estado, respetuoso y congruente con la estructura federal y con apego a las disposiciones de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, creó al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, mediante Decreto No. 196, publicado en el Periódico Oficial No. 097, de fecha 05 de Junio de 2008, como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Educación, con personalidad jurídica y patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus facultades.

Con fundamento en los artículos 16 y 19 fracción XI del Decreto número 196 por el que se creó el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, éste tiene por objeto fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la Infraestructura, así como la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo,

CONATINIFECH – H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública en el Estado, en términos de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas, y demás disposiciones aplicables.

Con fundamento en el artículo 10, fracción III, del Reglamento Interior del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, "EL INIFECH" y "EL AYUNTAMIENTO" suscriben el presente instrumento de colaboración de construcción, rehabilitación y equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, al tenor de las siguientes:

DECLARACIONES

I.- "EL INIFECH" declara que:

- I.1.- Que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con Personalidad Jurídica, Patrimonio Propio, Autonomía Técnica y de Gestión, para el cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus facultades; sectorizado a la Secretaría de Educación; creado mediante decreto número 196, publicado en el periódico oficial del estado número 097, de fecha jueves 05 de junio de 2008.
- I.2.- Que el **Arq. Jorge Alberto Betancourt Esponda** acredita su personalidad en su carácter de **Director General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas**, mediante nombramiento emitido por el Ejecutivo del Estado, de fecha 07 de enero de 2013, por lo que se encuentra facultado para suscribir el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, fracción I de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chiapas, 30, fracción III del Decreto número 196 de su creación, 10, fracción III del Reglamento Interior del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas y 3, fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Chiapas Vigente.
- I.3.- Que tiene establecido su domicilio fiscal en libramiento sur poniente, número 650, colonia Penipak, código postal 29060, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.
- I.4.- Que su registro federal de contribuyentes es **IIF-080705-F48**.

**CONATINIFECH – H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

II.- "EL AYUNTAMIENTO" declara que:

- II.1** Es un Organismo Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo el gobierno y la administración municipal, de acuerdo con lo establecido por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica Municipal.
- II.2** Su representante político y administrativo, **LAE. Luis Fernando Pereyra López**, Presidente Municipal de Villaflores, Chiapas, acredita su personalidad con la constancia de mayoría y validez expedida por el Instituto Estatal de Participación Ciudadana y, con fundamento en los artículo 36, fracción LXVI y 40 fracción V, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Convenio de Asistencia Técnica Municipal de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas.
- II.3** Por así convenir a los intereses de orden público, ha decidido coordinar sus esfuerzos con "EL INIFECH", para apegarse a la normatividad y lineamientos determinados para la construcción y equipamiento de la Infraestructura Física Educativa en el Municipio.
- II.4** Tiene su domicilio establecido en la Presidencia Municipal de Villaflores, Chiapas, ubicada en Av. Central y Calle Central s/n, Col. Centro, Código Postal 30470, mismo que señala para todos los fines y efectos legales a que haya lugar.

III.- "LAS PARTES" declaran que:

Único: Se reconocen recíprocamente la personalidad con la que se ostentan para celebrar el presente convenio, así como la voluntad de celebrar el mismo, sujetándose a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El Objeto del presente Convenio, consiste en establecer las bases, términos y condiciones sobre las cuales "EL INIFECH" proporcionará a "EL AYUNTAMIENTO" asistencia técnica, conforme a la normatividad y lineamientos determinados para la construcción, rehabilitación y equipamiento de la Infraestructura Física Educativa en el Municipio.

En este tenor, "LAS PARTES" acuerdan concertar la inversión que "EL AYUNTAMIENTO" prevea dentro de su presupuesto; aclarando que la ejecución de las obras de Infraestructura Física Educativa correrá a cargo de cada una de "LAS PARTES", conforme a sus respectivos recursos y con base a lo señalado en el anexo 1, que forma parte integral del presente instrumento.

CONATINIFECH – H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

SEGUNDA.- "EL INIFECH", se compromete a brindar la asesoría técnica y normativa necesaria a **"EL AYUNTAMIENTO"**, en aquellas acciones en materia de Infraestructura Física Educativa, debiendo este último, solicitarlo a través de medios oficiales, a fin de atenderlo oportunamente, realizando las siguientes acciones:

- A. Elaborar los Proyectos Ejecutivos (Planos Arquitectónicos, Estructurales y de Instalaciones, así como especificaciones del equipamiento) solicitados por **"EL AYUNTAMIENTO"**, con base a la normatividad y lineamientos establecidos en materia de Infraestructura Física Educativa;
- B. Realizar visitas previas en el lugar de la obra que **"EL AYUNTAMIENTO"** proponga construir, emitiendo el estudio de factibilidad correspondiente;
- C. Elaborar el catálogo del Proyecto ejecutivo solicitado por **"EL AYUNTAMIENTO"**;
- D. Ejecutar visitas de certificación durante el proceso constructivo de la Obra Pública contratada por el **"EL AYUNTAMIENTO"**, para verificar que se encuentre dentro de la norma y lineamientos establecidos en la materia, en coordinación con el Director de Obras Públicas Municipal o su equivalente, y resolver las dudas que tenga al respecto acerca del Proyecto Ejecutivo; dichas visitas se harán, previa notificación que realice **"EL AYUNTAMIENTO"** del inicio de los trabajos, en las siguientes etapas: Trazo de Obra (ubicación de edificios); revisión de armado y colado de cimentación; armado y colado de losa; acabado e instalaciones; y entrega- recepción; Dichos procesos se deberán registrar en Bitácora de obra, para su autorización;
- E. Informar por escrito a **"EL AYUNTAMIENTO"** cuando se detecten anomalías en el proceso constructivo de la Obra Pública; así mismo, y en caso de reincidencia, **"EL INIFECH"** se deslinda de responsabilidad, por hacer caso omiso a los ordenamientos, procedimientos y requisitos que marca la Ley de Obra Pública y demás disposiciones en la materia vigentes en el Estado.

TERCERA.- "EL AYUNTAMIENTO", se compromete a gestionar, contratar y cubrir la inversión total de los Programas de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Obras de Infraestructura Física Educativa que implemente en su Municipio, contando previamente con la validación de metas por parte de las Autoridades Educativas correspondientes y la validación técnica de **"EL INIFECH"**; realizando las siguientes acciones:

- A. Entregar a **"EL INIFECH"**, toda la información y documentación necesaria, que permita dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el presente instrumento legal;
- B. Otorgar los servicios Municipales tales como:
 - 1.- Agua potable;
 - 2.- Descarga de aguas residuales;
 - 3.- Energía eléctrica y alumbrado público;

CONATINIFECH – H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

- 4.- Desechos de residuos sólidos (basura), que se cuente con servicio de limpia, al entorno del plantel;
- 5.- Vialidad de acceso al plantel, debiendo considerar señalización y protección vial;
- C. No iniciar la obra hasta que no se valide la Propuesta y el Proyecto Ejecutivo;
- D. En todas aquellas acciones en materia de Infraestructura Educativa en el Municipio, se compromete a apegarse a lo establecido en la Norma Mexicana NMX-R-003-SCFI-2004, "Escuelas - Selección del Terreno para Construcción - Requisitos" publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de marzo del 2004, y a la Norma Mexicana NMX-021-SCFI-2005, "Escuelas-calidad de la Infraestructura Física Educativa- Requisitos;
- E. A respetar el proyecto Ejecutivo, Arquitectónico y el sembrado de los edificios del proyecto correspondiente a la obra;
- F. Asignar a un director responsable de la obra, debiendo tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades y capacidad para llevar a cabo la administración y dirección de los trabajos, considerando su grado académico (Arquitecto o Ingeniero civil);
- G. Presentar generadores conforme al proyecto normativo, con volúmenes y precios de acuerdo a los códigos y conceptos de "EL INIFECH";
- H. Iniciar la obra y trazarla conjuntamente con el certificador que asignará "EL INIFECH";
- I. Licitat, contratar y ejecutar la Obra bajo su estricta responsabilidad, tanto técnica como administrativa, dentro del marco que señala la Ley de la materia; de igual manera, realizará la adquisición de equipamiento de la Infraestructura Física Educativa a construir conforme a la norma y lineamientos en la materia y previa validación que realice "EL INIFECH";
- J. Llevar un reporte fotográfico del inicio hasta su terminación de la obra, principalmente del proceso constructivo de los elementos estructurales, otorgando un tanto del mismo a "EL INIFECH";
- K. Atender de forma inmediata los planteamientos y señalamientos que realice "EL INIFECH" con respecto a la obra y/o al equipamiento;
- L. Queda bajo su más estricta responsabilidad, integrar y resguardar los documentos originales inherentes a la obra tales como: Contratos, facturas, recibos, listas de raya, documentos para efecto de comprobación del recurso y todos aquellos relacionados con la obra;
- M. Notificar a "EL INIFECH", la fecha en que se realizará mediante acta, la entrega de la obra, con el fin de verificar la correcta conclusión de los trabajos;
- N. Realizar las acciones necesarias para la regularización y traspaso de propiedad a favor del Gobierno del Estado, con destino a la Secretaría de Educación, de los inmuebles donde se construyan obras de Infraestructura Física Educativa; para la selección del terreno, se compromete a dar cumplimiento a la Norma Mexicana y a los lineamientos que para tal efecto emita "EL INIFECH";
- O. Elaborar los expedientes técnicos integrados de acuerdo a los planos y catálogos de conceptos con volúmenes de obra autorizados por "EL

**CONATINIFECH – H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

INIFECH", apegándose a lo establecido a la normatividad y lineamientos establecidos; con el objeto de realizar la revisión correspondiente a los expedientes municipales de Infraestructura Física Educativa y otorgar la validación técnica respectiva;

- P. En el caso de existir obras complementarias (corte de terreno, muros de contención, drenes pluviales, electrificación y contratación, entre otros), el costo de la misma, será responsabilidad de **"EL AYUNTAMIENTO"**;

CUARTA.- Los expedientes técnicos de construcción y equipamiento de la Infraestructura Física Educativa que pretenda ejecutar **"EL AYUNTAMIENTO"**, deberán estar revisados por **"EL INIFECH"** y en caso de proceder, el segundo emitirá documento oficial que contenga la validación técnica o dictamen de factibilidad, validando el aspecto técnico de los mismos, cumpliendo así con el objeto del presente convenio y con las normas y disposiciones que señalan las leyes en la materia.

QUINTA.- **"EL AYUNTAMIENTO"**, se compromete a no ejecutar obras de construcción y equipamiento de espacios educativos, hasta no contar con la validación de metas por parte de la dependencia educativa correspondiente y la validación técnica de **"EL INIFECH"**.

SEXTA.- **"EL AYUNTAMIENTO"**, como organismo ejecutor, reconoce que es el único responsable de los precios y costos presentados en los expedientes técnicos, así como del proceso de licitación, asignación, supervisión, vigilancia, control y ejecución de las obras de Infraestructura Física Educativa que implemente.

SÉPTIMA.- **"EL INIFECH"**, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, validará expedientes técnicos de obras ya ejecutadas o en proceso de ejecución por **"EL AYUNTAMIENTO"**, que no formen parte del presente instrumento de colaboración.

OCTAVA.- **"EL AYUNTAMIENTO"**, conviene en este acto otorgar a **"EL INIFECH"**, el 2% del costo total de la Obra o proyecto de equipamiento programado en el ejercicio fiscal correspondiente, por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, y certificación de las obras de Infraestructura en el municipio. En cumplimiento a lo anterior, **"EL AYUNTAMIENTO"** entregará a **"EL INIFECH"** un tanto original del acuerdo por el cual el cabildo autoriza la inversión municipal, con fundamento en los artículos 19 fracción XX y 20 del Decreto número 196 por el que se creó el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas.

NOVENA.- **"EL AYUNTAMIENTO"**, contratará con cargo a su presupuesto a un residente o en su caso, designará personal adscrito a la Dirección de Obra Públicas Municipales, para llevar a cabo el seguimiento, control y supervisión de la obra, misma que se ejecutará de acuerdo a los proyectos, planos y especificaciones validados y certificados por **"EL INIFECH"**.

DÉCIMA.- La contratación, asignación y control del avance físico-financiero de las Obras de Infraestructura Física Educativa correrán a cargo de **"EL**

**CONATINIFECH – H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

AYUNTAMIENTO”; salvo en los casos en que bajo convenio específico, convengan **“LAS PARTES”** que **“EL INIFECH”** sea el ejecutor de las obras.

DÉCIMA PRIMERA.- La contratación y la ejecución de las obras, así como el equipamiento que realice **“EL AYUNTAMIENTO”** se ejecutará conforme a lo establecido en la Ley de Obra Pública, su reglamento, Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, su reglamento y demás legislación aplicable en la materia.

DÉCIMA SEGUNDA.- **“EL AYUNTAMIENTO”**, se compromete a respetar las especificaciones del mobiliario y equipamiento autorizado por **“EL INIFECH”**, no debiendo modificarlas por ningún motivo.

DÉCIMA TERCERA.- **“EL AYUNTAMIENTO”** será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social con el personal, dependientes o subalternos que se requieran para la ejecución de las obras de infraestructura educativa, por lo que se obliga a responder a todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de **“EL INIFECH”**, en relación con los trabajos objeto del presente convenio.

DÉCIMA CUARTA.- La vigencia del presente Convenio de Asistencia Técnica de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, para **“LAS PARTES”**, iniciará el día de su firma y concluirá hasta el término de la presente Administración Municipal.

DÉCIMA QUINTA.- **“LAS PARTES”**, de común acuerdo, podrán dar por terminado anticipadamente el presente instrumento si existiere causa justificada para ello, previa solicitud de alguna de ellas y mediante escrito dirigido a la otra a efecto de que, dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación respectiva, se tomen las providencias necesarias para que las acciones o trabajos iniciados se desarrollen hasta su total conclusión, así como a firmar el convenio de finiquito respectivo con la(s) empresa(s) o profesionista(s) que en su caso se haya contratado para la ejecución de la obra objeto del presente instrumento.


DÉCIMA SEXTA.- Las partes convienen que el presente instrumento, es de buena fe, por lo que, cualquier controversia que pudiera surgir en su interpretación o cumplimiento, lo resolverán de común acuerdo, en caso de que no sea posible lo anterior, las partes reconocen las Leyes Estatales como aplicables, así como la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; renunciando expresamente a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio presente o futuro que pueda corresponderle.

Leído que fue el presente Convenio y enterados del alcance legal y manifestando ambas partes que en la elaboración del mismo no existe dolo, error, mala fe, engaño o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo, se firma de conformidad por duplicado al margen y al calce por

CONATINIFECH – H. AYUNTAMIENTO DE VILLAFLORES
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

quienes en él han intervenido, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los
01 días del mes de Marzo del año dos mil Dieciséis

POR "EL INIFECH"


ARQ. JORGE ALBERTO
BETANCOURT ESPONDA
DIRECTOR DE GENERAL


POR "EL AYUNTAMIENTO"
LAE LUIS FERNANDO
PEREYRA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESTIGOS


ARQ. JULIO ENRIQUE MORFIN
MARTINEZ
DIRECTOR DE PROYECTOS


LIC. JORGE ARMANDO ROJAS
CABRERA
SECRETARIO MUNICIPAL


M.A. FELIX DAVID RODRIGUEZ
OVANDO
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO
ADMINISTRATIVO


C. P. XOCHITL PATRICIA
CASTAÑON BURGUETE
SINDICO MUNICIPAL

LAS FIRMAS QUE CALZA LA PRESENTE FOJA CORRESPONDEN AL CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS, DE FECHA ____ DE ____ DEL 2016 CELBRADO POR "EL INIFECH" Y EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLAFLORES, CHIAPAS.

GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPASGOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIÓN DE OBRA

Obra: PRIM.

FT-OP-DOCO-001

No. de Obra:

ZONA:

Lugar: DIRECCION, CIUDAD, CHIAPAS.

Fecha: 20-jul-16

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Código Auxiliar	Importe	%
A						
A01	81 AULA DIDACTICA ESTR. RC					
A0101	PRELIMINARES					
1101000011	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE DE EDIFICIOS, INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	74.8800			
1102000021	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA, 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA, INCLUYE: AFINES DE TALUDES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASPALCOS, AFINES DE FONDO Y ACHIGUES.	M3	31.8700			
1103000051	EXCAVACION A MANO EN TERRENO INVESTIGADO EN OBRA PARA FORMACION DE PLAZAS CIVICAS, CANCHAS DEPORTIVAS Y DESPLANTE DE EDIFICIOS, INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	6.3800			
1103000011	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESP., COMPACTADAS CON PIZON AL 90% SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA, INCL. EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIO COMPACTADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M3	28.2700			
1103000051	RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL MEJORADO, PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PIZON AL 90% SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACION DEL AGUA NECESARIA, INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, MEDIO COMPACTADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M3	16.1200			
A0102	CIMENTACION					
1201000021	PLANTILLA DE CONCRETO F'CD=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 8 CM, INCLUYE: PREPARACION DEL AREA DE DESPLANTE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	26.3800			
1203000021	CONCRETO F'CD=250 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA, PARA CIMENTACION, EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO SERA DE (3/4") Y SU CALIDAD Y BANDO DE PROCEDENCIA, DEBERAN SER APROBADOS POR EL INFECH, SE INCLUYE: ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, DESPERDICIO Y REVOLVEDORA.	M3	4.2700			
1213000011	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA No. 3 Fy=3400 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL.	KG	27.5800			
1213000021	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NUM 3 Fy=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS Y DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL.	KG	114.6800			



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPASGOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIÓN DE OBRA

Obra: PRIM.

FT-OP-DDCO-001

No. de Obra:

ZONA:

Lugar: DIRECCION CIUDAD, CHIAPAS

Fecha: 20-Jul-16

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Código Auxiliar	Importe	%
1212000031	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NOM 4.3.8. AL 12 FTY=4250 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HABILITADO, COLOCACION, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, CRUCES, DESPERDICIOS, DOBLES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	56.1200			
1213000011	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO. INCLUYE HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO	M2	21.1100			
1115000030	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE 14X21 CMS. CON CONCRETO FC=250 KG/CM2. ARMADO CON VAR. # 4 Y EST. DEL #2 A/C 18 CMS. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, CIMBRA COMUN. CON MADERA DE PINO DE 3a. CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	11.8800			
1218000081	CEJA PERIMETRAL DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 SECCION PROMEDIO 14X23 CMS. ARMADO CON VARILLA # 3 Y BASTON # 2 A/C 25 CM. DE LONG. INCL. CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, MATERIALES, COLADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	ML	29.7700			
1218000082	RODAPIE DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 SECCION PROMEDIO DE 15X20 CMS. CON 5 VAR. DEL NO. 3 Y BASTON DE 1.40 M. DE LONGITUD DEL NO. 2 Ø 25 CMS. INCL. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M	10.2000			
1217000012	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO FC=40 KG/CM2. DE 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO, ARENA, 1:3 DE 15 CMS. DE ESPESOR INCL. MATERIALES, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PLOMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	15.2700			
1217000053	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO DE FC=40 KG/CM2. DE 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM. ARE. 1:3 DE 20 CMS. DE ESP. INCL. MATERIALES, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PLOMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	14.7700			
0216	ANCLAJE DE CASTILLO EN CIMENTACION DE 14X18CMS. CON CONCRETO FC=250KG/CM2. ARMADO CON 4 VAR. #4 Y ESTRIBOS DEL #2 A/C 15CM. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, CIMBRA CON MADERA DE PINO DE 3a. CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	8.2400			
Total CIMENTACION						
A0183 1302000011	ESTRUCTURA CIMBRA PARA MUROS Y COLUMNAS NO APARENTE CON MADERA DE PINO DE 3a. (TIMPANO) INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA TROQUELES (POLINES, BARROTES Y CHAFLANES), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	10.8600			



Handwritten signature and initials.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPASGOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPASDIRECCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIÓN DE OBRA

Obra: PRIM.

FT-DP-DDCO-001

No. de Obra:

ZONA:

Lugar: DIRECCION, CIUDAD, CHIAPAS

Fecha: 20-Jul-16

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Código Auxiliar	Importe	%
130200001	CIMBRA PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA APARENTE CON TRUPLAY DE PISO DE 18 MM. INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, MADERA DE PINO DE TERCERA PARA SOPORTE, CONTRAVIENTO Y ARRASTRES (POLINES, BARROTES Y CHAPLANES)	M2	85.3600			
130300002	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CUALAMBRON FY=3400 KG/CM2 INCL.: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUM., HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, BILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	22.5900			
130300003	ACERO DE REF. EN ESTRUCTURA DIAM.#3 FY=4200 KG/CM2 INCL.: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, BILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	495.4100			
130300004	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAM. # 4.5, 8 AL 12 FY=4200 KG/CM2 INCL.: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, BILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	138.4800			
130600021	CONCRETO SIMPLE FC=250 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA CON CEMENTO P.N. PARA LOSAS Y TRABES DE AZOTEA. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE 19 MM. (3/4"), Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA DEBERÁN SER APROBADOS POR EL INFECH. SE INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO Y MAQUINA REVOLVEDORA.	M3	8.8000			
Total ESTRUCTURA						
A0104	HERRERIA					
140300002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION PARA VENTANA A BASE DE PERFI. TUBULAR RECTANGULAR (PTR) COLOR VERDE DE 1" X 1" FORMANDO MARCOS Y CUADRADO ESTRUCTURAL DE 1/2" A CADA 14 CMS. DE SEPARACION EN FORMA HORIZONTAL. INCLUYE: 4 TAGUETES EXPANSIVOS DE 2"	M2	10.3400			
	CON PLAS DE 3", SILICON TRANSPARENTE, PRIMARIO BASE, PINTURA ESMALTE ALKALICO COLOR BLANCO, SOLDADURA E-6013, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.					
Total HERRERIA						
A0105	ALBANILERIA					
150300001	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14X15 CMS. ARMADO CON 4 VARIS. No. 3, FY=4200 KG/CM2 EST. No. 2 @ 20 CMS. INCL.: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA COMUN, CRUCE DE VARILLAS, VIBRADO, COLADO, CURADO.	M	7.5300			
150500002	CADENA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 14X15 CM SIN ARMAR (ZOCLO) INCL.: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO.	M	22.3800			
150500003	CADENA DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 DE 21X10 CMS. SIN ARMAR (ZOCLO) INCL.: CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M	8.8000			
150500008	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO FC=250 KG/CM2 14X15 CMS. DIA VAR. # 4 Y EST. # 3 @ 20 CMS. INCL.: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA. (C0-2)	ML	29.9600			



Handwritten signature and initials.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPASGOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPASDIRECCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIÓN DE OBRA

Obra: PRIM.

FT-OP-DOCO-001

No. de Obra:

ZONA:

Lugar: DIRECCION, CIUDAD, CHIAPAS

Fecha: 20-Jul-16

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Código Auxiliar	Importe	%
1505000096	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 14X18 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4, Fy=4200 KG/CM2 EST. No. 2 @ 15 CMS. INCL: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CIMBRA COMUN, CIMBRA Y CRUCE DE VARILLAS.	M	15.0000			
1505000097	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO, Fc=250 KG/CM2, DE 14X30 CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 @ 25 CMS CON CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3a. INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M	15.5800			
1505000100	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2, 14X21 CMS. CH VAR. #4 T EST. #2 @ 15 CMS. INCL: CIMBRA COMUN, DESCIMBRADO, CRUCE DE VARILLAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M	38.3700			
1515000180	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON DE 11 A 14 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON MORT. CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMUN, PARA ESTRUCTURA REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MUESCAS TIPO BOCA DE PESCADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	38.6300			
1515000181	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN O TABICON DE 19 A 21 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE. 1:3 ACABADO COMUN, PARA ESTRUCTURAS REGIONAL ZONA DE ALTA SISMICIDAD, A CUALQUIER ALTURA, INCL: MATERIALES, MUESCAS TIPO BOCA DE PESCADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	14.4800			
Total ALBANILERIA						
A0106 1601000042	CANCELERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO COMERCIAL DE 2" CON FIJO Y CORREDIZA, SEGUN PROYECTO, INCLUYE: ACCESORIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	10.3400			
10048	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON MARCO UNIVERSAL Y CONTRAMARCO (ANODIZADO NATURAL) DE 0.92 X 2.44 POR 0.032 MTS. FORMADO CON 2 HOJAS DE LAMINA NEGRA CAL. 26, SEPARADAS POR UN NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO, SEGUN PROYECTO, No. DE PLANO: 4-3888-7, INCLUYE: BISAGRAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.0000			
Total CANCELERIA						
A0107 1701000014	INST. ELECTRICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QOD-4 SQUARE O SIMILAR, INCL: CONEXION PRUEBA, MATERIALES PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.0000			
1701000038	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2 x 32 WATTS, DE SOBRE PONER, CON GABINETE DE 1.22 x 0.30 MTS, LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA MCO T-8 BASE G13, ENCENDIDO INSTANTANEO, 127 VMS HZ, 410 K, BLANCO FRIO, 5900 LM, DIFUSOR DE ACRILICO Y	PZA	5.0000			





GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIÓN DE OBRA



Obra: PRIM.

FT-OP-DDCO-001

No. de Obra:

ZONA:

Lugar: DIRECCION CIUDAD CHIAPAS

Fecha: 20-Jul-16

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Código Auxiliar	Importe	%
	BALASTRO ELECTRONICO MOO. QTP 2 x 32 18/127 60-0 LINEA QUICKTRONIC, MCA, OSRAM O SIMILAR EN CALIDAD, EFICIENCIA Y COSTO. INCLUYE: MATERIA PARA SU FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, ANDAMIOS, PRUEBAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.					
170300011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMPS TIPO QO, MARCA SQUARE D. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, CONEXION Y PRUEBA.	PZA	3.0000			
170300045	SALIDA PARA VENTILADOR DE TECHO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 13 MM DE DIAMETRO. INCLUYE: TUBERIA, CONEXIONES, CAJAS, TAPAS, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	SAL	2.0000			
171600057	SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO CONDUIT PVC PESADO. INCLUYE: CONECTORES, COPLES, CHALLUPA GALVANIZADA, CABLE (MCA, CONDUIMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDELMEX, CONELEC), CHASIS Y SOBRETAPA DE ALUMINIO DE 1 A 3 VENTANAS, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, APAGADORES.	SAL	5.0000			
171600077	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO DUPLEX 15A-125V, NEMA 5-15R, 2 POLOS 3 HILOS, ATERRIZADO, INSTALAR OCULTO EN MUROS, MESAS O DONDE SE REQUIERA, PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA, INCLUYE: TUBERIA CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO, CABLES CALIBRE No.10 THW, CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE No.12 (MARCA CONDUIMEX, CONDUCTORES MONTERREY, LATINCASA, CONDUIMEX) O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTOS, ACCESORIOS NECESARIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	SAL	1.0000			
175000027	REGISTRO EN PISO DE 0.65 X 0.60 X 0.05 M DE TABIQUE ROJO CON ESP. DE 13 CMS, APLAN. INT. CMORT. C-A. 1.5, ACAS. PULIDO, CON TAPA LAMINA LISA TIPO CACHUCHA CON PUNTA DE DIAMANTE PINTADO Y CON LETRAS DE IDENTIFICACION, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, PISO DE REGISTRO DE CONCRETO Y TERMINADO DE TUBERIA DE PVC ABOCINADA Y SELLADO CON ESPUMA DE POLIURETANO. INCLUYE: BISAGRAS, VARILLA No. 4 ANCLADA A CADENA FORRADA DE POLIURETANO PARA SUJETAR CONDUCTORES, ABRAZADERA TIPO OMEGA, CADENA DE CONCRETO Fc=150 KG/CM2 DE 15X18 CMS DE SECC. ARMADA CON 3 VARIS No. 3, EST. No. 2 @ 20 CMS. SUJECION DE TAPA METALICA A CADENA CON 4 ANCLAS, SOQUILLA, FONDO DE GRAVA DE 34". PINTURA (CON PROTECCION U. V.) ANTICORROSIVA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.0000			
	Tela INST. ELECTRICA					
A0108 190100011	ACABADOS PISO DE CONC. Fc=150KG/CM2 DE 10 CMS. ESP. ACABADO PULIDO O RAYADO C/BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS., JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR. INCLUYE: ACABADO FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, COLADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, REVOLVEDORA, LIMPEZA CON CEPILLO, AGUA Y JABON.	M2	55.8900			





GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

CHIAPAS NOS UNE

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIÓN DE OBRA

Obra: PRIM.

FT-DP-00CO-001

No. de Obra:

ZONA:

Lugar: DIRECCION CIUDAD CHIAPAS.

Fecha: 20-jul-16

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Código Auxiliar	Importe	%
Total: CERRAJERIA						
A016A 2960000118	SEÑALIZACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE OBRA DE 0.31 X 0.81 MTS. PZA EN LOSETA CERAMICA CON LETRAS EN CORTE DE VINIL CON CUATRO CAPAS DE TRANSPARENTE AUTOMOTRIZ CON LA LEYENDA "INFECH CONSTRUYE", INCLUYE: COLOCACION DE LA PIEZA A BASE DE ANGULO INFERIOR DE ALUMNO DE 1/2" ANCLADO A LA PARED CON TAJETES Y TORILLOS PEGAMENTO "NO MAS CLAVOS" Y SILICON BLANCO EN EL PERIMETRO DE LA LOSETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000			
000118	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE OBRA DE 0.31 X 0.81 MTS. EN LOSETA CERAMICA CON LETRAS EN CORTE DE VINIL CON CUATRO CAPAS DE TRANSPARENTE AUTOMOTRIZ CON LA LEYENDA "CHIAPAS NOS UNE", INCLUYE: COLOCACION DE LA PIEZA A BASE DE ANGULO INFERIOR DE ALUMNO DE 1/2" ANCLADO A LA PARED CON TAJETES Y TORILLOS PEGAMENTO "NO MAS CLAVOS" Y SILICON BLANCO EN EL PERIMETRO DE LA LOSETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.0000			
Total: SEÑALIZACION						
A016B 3060000073	PROTECCION CIVIL SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN AULAS, A BASE DE EXTINTOR DE 4.5 KG DE POLVO QUIMICO SECO, INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LAS OBRAS.	PZA	1.0000	7207001330		
3060000073	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DE RUTA DE EVACUACION DE 25 X 25 CM. ELABORADO EN LAMINA DE ESTIRENO CAL 40, IMPRESION EN INYECCION DE TINTA TIPO UV PARA EXTERIORES Y/O IMPRESION SERIGRAFICA A TINTAS SEGUN ESPECIFICACION, BANDA CON EL ESCUDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LOGOTIPO DE CHIAPAS NOS UNE Y LOGOTIPO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, IMPRESO EN TINTA UV PARA EXTERIORES Y ACABADO CON PELICULA TRANSPARENTE ESPECIAL ANTI GRAFITI SERIE 1180 DE 3M. INCLUYE: PERFORACIONES PARA SUECION A MURO, MATERIAL, ACCESORIOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000			
3060000074	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DE ZONA DE SEGURIDAD DE 25 X 25 CM. ELABORADO EN LAMINA DE ESTIRENO CAL 40, IMPRESION EN INYECCION DE TINTA TIPO UV PARA EXTERIORES Y/O IMPRESION SERIGRAFICA A TINTAS SEGUN ESPECIFICACION, BANDA CON EL ESCUDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LOGOTIPO DE CHIAPAS NOS UNE Y LOGOTIPO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, IMPRESO EN TINTA UV PARA EXTERIORES Y ACABADO CON PELICULA TRANSPARENTE ESPECIAL ANTI GRAFITI SERIE 1180 DE 3M. INCLUYE: PERFORACIONES PARA SUECION A MURO, MATERIAL, ACCESORIOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000			



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPASGOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIÓN DE OBRA

Obra: PRIM

FT-OP-DDCO-001

No. de Obra:

ZONA:

Lugar: DIRECCION, CIUDAD, CHIAPAS

Fecha: 20-Jul-16

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Código Auxiliar	Importe	%
1903000062	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS; INCLUYE: CIMERA APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 18MM. Y MADERA DE TERCERA, CHAPLANES, VOLTEADOR, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	10.9500	2110000011		
1903000064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FLUTADO CLARO DE 6 MM. EN FLOJ; INCLUYE: MASTIQUE, VAGUETAS, CORTES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	10.3400	2124000181		
1903000082	APLANADO DE MUROS CON MORTERO:CEM-CAL-ARE 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJADO; INCLUYE: EMBOQUILLADOS, REMATES, FORJADO RUSTICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ANDAMIOS A CUALQUIER ALTURA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	149.8700	2121000051		
1960000528	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA (CON PROTECCION U.V.), VINILICA LAVABLE VINIMEX, LINEA PINKER PINTONE, LINEA KEREMAX DE PINTURAS KEREM, LINEA ESPASIO SATINADO DE IMPERQUIMA, SUPER NOV, KEM TONE, OPTIMUS 54, PROFESIONAL, BERELEX, OSEL ORO, COVER MASTER ACUARIO, VINI ESTAR, PLUS, COLEMAN PLUS, PLASTICA 93, DOAL VINILICA GRAN TURISMO, VIN-TEX, ACRIT, SATINADO, DECORART LISO SATINADO O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, SATIN MASTER EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES A CUALQUIER ALTURA, COLOR SEGUN PROYECTO, TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESABEAR Y PLASTE NECESARIO, INCLUYE ZOOLO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	M2	238.2800			
1960000618	APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP DE 4.00 MM DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE RESOLTA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICON COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA DE -10 C Y ESTABILIDAD A TEMPERATURAS ELEVADAS MAYORES A 135 C, RESISTENCIA A LA TENSION LONGITUDINAL DE 400N Y 300N A LA TENSION TRANSVERSAL, RESISTENCIA AL INTemperismo ACCELERADO DE 3600 HORAS, SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACION CON UN COMPUESTO ASFALTICO DE BAJA VISCOSIDAD SIN DILUIR, RESANE DE FISURAS CON CEMENTO ASFALTICO LIBRE DE ASBESTOS, APLICACION DE MANTO PREFABRICADO ADHERIDO EN SAJADAS PLUVIALES, CHAPLANES, TUBERIAS, EL ACABADO DE LA SUPERFICIE DEBERA SER HOMOGENEA SIN PRESENTAR ESPESOS DE ASFALTO, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, ELEVACION DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRASLAPES MINIMOS DE 10 CM, EQUIPO Y GAS BUTANO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACCESO Y RETIRO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO, SE DEBERA ENTREGAR UNA GARANTIA POR ESCRITO DE 10 AÑOS O SUPERIOR POR PARTE DEL FABRICANTE EN MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	75.9600			
Total ACABADOS						
A0108 2103000001	CERRAJERIA SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA PHILLIPS MOD.525 O SIMILAR PARA PUERTA DE ALUMINIO Y/O PTA.MULTYPANEL, INCLUYE: PUJAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.0000	7007004388		



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPASGOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE CUANTIFICACIÓN DE OBRA

Obra: PRIM

FT-OP-DDCO-001

No. de Obra:

ZONA:

Lugar: DIRECCION CIUDAD CHIAPAS

Fecha: 20-Jul-16


CATALOGO DE CONCEPTOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Código Auxiliar	Importe	%
3080000018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO PARA EXTERIOR DE 35 X 35 CM. ELABORADO EN LAMINA DE ESTIRENO CAL 40, IMPRESION EN INYECCION DE TINTA TIPO UV PARA EXTERIORES VIO IMPRESION SERIGRAFICA A TINTAS SEGUN ESPECIFICACION, BANDA CON EL ESCUDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LOGOTIPO DE CHIAPAS NOS UNE Y LOGOTIPO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, IMPRESO EN TINTA UV PARA EXTERIORES Y ACABADO CON PELICULA TRANSPARENTE ESPECIAL ANTI GRAFITI SERIE 1160 DE 3M. INCLUYE PERFORACIONES PARA SUECCION A MURO, MATERIAL, ACCESORIOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000			
3160000022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DE TUBO CORRO, NO GRITO, NO EMPUJON, DE 40 X 20 CM. ELABORADO EN LAMINA DE ESTIRENO CAL 40, IMPRESION EN INYECCION DE TINTA TIPO UV PARA EXTERIORES VIO IMPRESION SERIGRAFICA A TINTAS SEGUN ESPECIFICACION, BANDA CON EL ESCUDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LOGOTIPO DE CHIAPAS NOS UNE Y LOGOTIPO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, IMPRESO EN TINTA UV PARA EXTERIORES Y ACABADO CON PELICULA TRANSPARENTE ESPECIAL ANTI GRAFITI SERIE 1160 DE 3M. INCLUYE PERFORACIONES PARA SUECCION A MURO, MATERIAL, ACCESORIOS DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA Y DENTRO DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.0000			
Total PROTECCION CIVIL						
A219C 3180000402	MOBILIARIO Y EQUIPO (M10400126-1) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA PARA MAESTRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.0000			
3180000518	(M10600090-1) SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIZARRON BLANCO PORCELANZADO (900MM. X 3000MM.), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.0000			
3180000520	(M10600041-1) SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PARA MAESTRO DE 1200 X 600 X 750 MM. DE H., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.0000			
1100	(M10600017) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLA DE PALETA DE POLIPROPILENO. INCLUYE: DESCARGA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.	PZA				
Total MOBILIARIO Y EQUIPO						
Total: 81 AULA DIDACTICA ESTR. NC						
SUBTOTAL						
(V.A. 18.00%)						
Total del presupuesto						



Handwritten signature and initials.





INSTALACIÓN ELÉCTRICA

DIAGRAMA DE CONEXION	CIRC. NOM.			VOLTS	WATTS A FAZ		AMPS	CARGA MIN.	PROTECCION	
					A	A''			FUSIBLES	TERMINALES
	1			127	2375		2.8	12	1	15
	2		1	127	2000		0.74	12	1	15
	3				200		0.74	12	1	15
	TOTAL		5	1	2	7275				

DEL 90-30 MIN. A CAY SUMAR 0

DEL 1-7 REVERSE PRINCIPALES

TOTAL WATTS 710



2015 2018

OBRAS
PÚBLICAS[illegible]



NO COPY AVAILABLE

10-700 (Rev. 10-6-65) RETURN TO: FBI - WASH., D.C. OFFICE OF THE DIRECTOR ATTENTION: IDENTIFICATION DIVISION		OOOO 158-10000-100	
NAME (Last, first, middle) LAST, FIRST, MIDDLE LAST, FIRST, MIDDLE		RC A-2/2	
ADDRESS (Street, city, state, zip) STREET, CITY, STATE, ZIP STREET, CITY, STATE, ZIP		158-10000-100	
PHONE (Area code, number) AREA CODE, NUMBER AREA CODE, NUMBER		158-10000-100	
OCCUPATION OCCUPATION OCCUPATION		158-10000-100	



NOTES

PLANTA
ARQUITECTÓNICA[illegible]

2015-2018

OBRAS

PUBLICAS

